

仕 様 書

1. 業 務 名 観音堂石仏覆屋復旧業務委託
2. 業 務 場 所 南相馬市小高区泉沢地内
3. 業 務 期 間 契約締結日から令和8年1月31日まで
4. 業務内容等 観音堂石仏覆屋において倒木によって生じた岩と屋根取合部の隙間の修繕

A 仮設作業

外部足場架払	材工 楔緊結式足場材 w=600mm	96.6 m ²
同上 昇降設備架払	材工 楔緊結式足場材	40.3 m ²
同上 巾木取付取外	材工 L型巾木 内外両側	96.6 カ所
同上 壁つなぎ	材工 やらず・火打ち等	10.0 カ所
屋根上棚足場架払	材工 楔緊結式足場材	46.9 伏m ²
落下養生設備	材工 親綱等	1.0 式
仮設運搬費	3 tトラック	183.8 m ²
場内小運搬	軽トラック使用	183.8 m ²

B 発砲ウレタン吹付作業

岩壁取合発砲ウレタン充填	W50~150mm、L9mm ハンフロン品、第四世代A種 1H	0.9 m ²
同上既存ウレタン撤去含む		
同上受け下地ロックウール充填含む		
仮設電源	200V 3相	1.0 式
産廃処分費		1.0 式

5. 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

6. その他

本書に特段の定めがない事項については両者協議のうえ決定するものとする。

位置図


$$S = 1 / 25,000$$