

仕上内容の詳細	床	壁	天井	その他	材料種別符号	塗料種別符号
					PB, 石膏ボード TB, テーパージョイント石膏ボード SPB, シーリング石膏ボード CA, ケイ酸カルシウム板 PB(T), 化粧石膏ボード RB, ロックウール化粧吸音板 FP, フォームポリスチレン	GW, グラスウール RW, ロックウール LGS, 軽鉄間仕切り壁 FW, 鋼製パーテーション LC, 化粧下地 BB, プラインドボックス NP, 壁名札
						塗料種別符号 急性調合ペイント塗 塩化ビニル樹脂エナメル 原形接着塗料 メタリウム系樹脂エマルジョンペイント ウレタン樹脂塗料

区分	室名	下地	床	仕上高 躯体高	巾木	高さ	下地	壁(または腰)	下地	天井	見切縁	天井高	柱型	梁型	備考	B	BN	P
1階	風除室 1	モルタル金ゴテ	磁器質タイル 100角貼 (一部視覚障害者用ブロック)	±0 -30	RC打放シの上磁器質100角タイル	60	RC部:打放シ補修	複層仕上塗材 一部フッ素系樹脂塗料(メタリック系)	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	アルミ	3,000	壁に同じとする		自動ドア、点字ブロック、傘立て(備品)			
	ロッカー室	モルタル金ゴテ	磁器質タイル 100角貼	±0 -30	RC打放シの上磁器質100角タイル	60	RC部:打放シ補修	複層仕上塗材	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	アルミ	2,700	壁に同じとする		ロッカー(備品)			○
	風除室 2、3	モルタル金ゴテ	磁器質タイル 100角貼	±0 -30	RC打放シの上磁器質100角タイル	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	アルミ	2,700	壁に同じとする					
	エントランスホール ロビー	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート貼 (一部視覚障害者用ゴムタイル)	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	複層仕上塗材 一部フッ素系樹脂塗料(メタリック系)	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	アルミ	3,200	壁に同じとする		受付カウンター、電話カウンター、自販機コーナー、点字ブロック、ピクチャーレール ラウンジ用家具(備品)、電話(別途)、自販機(別途)			○
	事務室	コンクリート金ゴテ	タイルカーペット (下地:OAフロア)	±0 -100	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	塩ビ	2,700	壁に同じとする		壁面列装用ロッカー(電気設備工事)、壁面収納ユニット(備品)			○
	研修室	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	塩ビ	2,750	壁に同じとする		ホワイトボード(備品)、ロールスクリーン、ピクチャーレール、家具(備品)、スライディングウォール ポータブルステージ W2, 400×D1, 200(フロントパネル付)			○
	図書室	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	塩ビ	3,200	壁に同じとする		受付カウンター、雑誌架(備品)、 家具(備品)			○
	展示室	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	RBt12	塩ビ	3,200	壁に同じとする		展示ケース(別途)			○
	書庫収蔵庫	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	3,500	壁に同じとする		移動書架			○
	和室(兼屋 1)	コンクリート金ゴテ	畳敷 t55 (一部縁甲板 t12)	+1,050 +870	畳寄せ		RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	ビニルクロス	LC	PBt9.5ビニルクロス	木製	2,550	壁に同じとする		姿見(W2, 700×H1, 000)、化粧卓 カーテンレール、カーテン(W3, 000×H2, 500)			○
	和室隣込み	コンクリート金ゴテ	コンポジションビニル床タイル (一部縁甲板 t12)	+1,020 +870	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	ビニルクロス	LC	PBt9.5ビニルクロス	塩ビ	2,700	壁に同じとする		飾り棚(下足箱)			○
	研修室(兼屋 2)	コンクリート金ゴテ	タイルカーペット	+900 +870	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	ビニルクロス	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	塩ビ	2,700	壁に同じとする		姿見(W2, 700×H1, 000)、 カーテンレール、カーテン(W3, 000×H2, 000)			○
	前室1~2	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC+PBt9.5	RBt12	塩ビ	2,400	壁に同じとする					○
	客席	コンクリート金ゴテ	ブナフローリング t15 (合板 t12 下地)	±0 -50	ナラ縁付	100	RC部:打放シ補修 LGS部:有孔CAt8(吸音用GWt50裏打)	A-Emp 一部RC化粧打放シの上A-Emp	LC+CAt6	CAt6 A-Emp	塩ビ	9,000	壁に同じとする		可動収納椅子(計298席)、スピーカー用開口(サラネット) スピーカーBOXカバー			
	舞台	コンクリート金ゴテ	検査材 t15(和州Cタイプ) (合板 t12 下地)	+900 -10	ナラ縁付	100	RC部:打放シ補修 C部:築地	断熱複合板 t35	PCコンクリート(ST版)	吸音用GWt50ガラスクロス包ミ トンボ押エ		直天	壁に同じとする	壁に同じとする	スク、鋼元用フェンス、舞台用階段(木製)、(舞台上:可動用モーター、送出し装置) 観覧(別途)			
	脱舞台	コンクリート金ゴテ	検査材 t15(和州Cタイプ) (合板 t12 下地)	+900 -10	ナラ縁付	100	RC部:打放シ補修 C部:築地	断熱複合板 t35	RC打放シ補修			直天	壁に同じとする	壁に同じとする				
	可動座収納スペース	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	±0 -10			RC部:打放シ補修	吸音用GWt50ガラスクロス包ミ トンボ押エ	RC打放シ補修	築地		直天	壁に同じとする	壁に同じとする	可動用モーター、送出し装置、制御盤			
	廊下 1	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼 (スロープ部:ノンスリップ加工)	±500 +270	ソフト巾木	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC+PBt9.5	RBt12 一部PB(T)t9.5	塩ビ	3,000	壁に同じとする		手すり			
	廊下 2	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ソフト巾木	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする		飾り棚、手すり			
	廊下 3	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼 (スロープ部:ノンスリップ加工)	+500 +270	ソフト巾木	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	3,000	壁に同じとする		手すり			
	大道具搬入室	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	+900 +890	コンクリート打放シ	150	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	RC打放シ補修	断熱複合板 t35		直天	壁に同じとする	壁に同じとする				○
	倉庫	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	+900 +890	コンクリート打放シ	150	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	断熱複合板 t35	塩ビ	3,500	壁に同じとする		ピアノ保管用カバー(別途)			
	空調機械室	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	±0 -150	コンクリート打放シ	150	RC部:打放シ補修	吸音用GWt50ガラスクロス包ミ トンボ押エ	RC打放シ補修	吸音用GWt50ガラスクロス包ミ トンボ押エ		直天	壁に同じとする	壁に同じとする	マンホール600φ			○
	消火ポンプ室	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	±0 -150	コンクリート打放シ	150	RC部:打放シ補修	築地	RC打放シ補修	築地		直天	壁に同じとする	壁に同じとする	マンホール600φ			○
	オイルタンク室	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	±0 -10	コンクリート打放シ	150	RC部:打放シ補修	築地	RC打放シ補修	築地		直天	壁に同じとする	壁に同じとする	マンホール600φ			○
	給湯室	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	+500 +470	ソフト巾木	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp 一部磁器質タイル 100角貼	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする		洗し台、吊り戸棚、水切			○
	シャワー室	モルタル金ゴテ (更衣部分:コンクリート金ゴテ)	せつ器質タイル 100角貼 (更衣部分:長尺塩ビシート貼)	+800 +800	壁に準ずる (更衣部分:ソフト巾木)	60	RC部:打放シ補修 LGS部:耐水PBt12.5+ラスボ T(敷設部分:A-Emp)	A-Emp	LC	CAt6 目透シ貼	塩ビ	2,400	壁に同じとする		洗面化粧台、化粧鏡、脱衣箱、カーテンレール、カーテン 手すり			○
	用具庫	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	+500 +470	ソフト巾木	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする					○
	WC1(男・女)	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ステンレス t1.0曲げ加工 (HL)	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp 一部磁器質タイル 100角貼	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする		トイレブース、洗面化粧台、化粧鏡			○
	WC2(男・女)	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	+500 +470	ステンレス t1.0曲げ加工 (HL)	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする		トイレブース、洗面化粧台、化粧鏡 男子WC前:飾り棚			○
	身障者用WC	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ステンレス t1.0曲げ加工 (HL)	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする		洗面化粧台、化粧鏡			○
	S・K	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -30	ステンレス t1.0曲げ加工 (HL)	60	RC部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする					○
	ELV機械室	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	-200 -300			RC部:打放シ補修	吸音用GWt25 トンボ押エ	LC	PBt9.5 吸音用GWt25トンボ押エ		2,500	壁に同じとする	壁に同じとする				○

平面図凡例	鉄筋コンクリート壁	木間仕切壁	床下点検口 450角、600角 (アルミハイハッチ)	屋内消火栓	ELV エレベーター	エレベーター
	コンクリートブロック壁	ALCパネル、押出成形板	天井点検口 450角、600角 (アルミハイハッチ)		D W ダムウェーター	ダムウェーター
	軽鉄間仕切壁	パーテーション	鋼鉄製マンホール 600φ		EPS 電気配管スペース	電気配管スペース
					P S 給排水配管スペース	給排水配管スペース
					D S 空調ダクトスペース	空調ダクトスペース

不燃認定番号リスト	PB T=9.5	準不燃第2015号	RB T=19	不燃第1021号	A-Emp	基材同等第0001号	内装吹付	基材同等第0001号
	PB T=12.5	不燃第1003号	RB T=12.5	不燃第1021号	ビニルクロス	壁装材料第0003号	GW・ガラスクロス包ミ	不燃第1032号
	CA T=8	不燃第1061号	PB(T) T=9.5	不燃第1007号	グラスウールボード	不燃第1032号	クロス貼り	不燃第0002号
	CA T=10	不燃第1061号			化粧ガラスクロス貼り	不燃第0002号	化粧ガラスクロス貼り	不燃第0001号
					天然木縁付	壁	不燃第3257号	

仕上内容の詳報	床	壁	天井	その他	材料種別符号	塗料種別符号
					P.B. 石膏ボード T.B. テーパージョイント石膏ボード S.P.B. シーリング石膏ボード C.A. ケイ酸カルシウム板 P.B.(T) 化粧石膏ボード R.B. ロックウール化粧吸音板 F.P. フォームポリスチレン	GW. グラスウール RW. ロックウール L.G.S. 縦横間仕切り壁 F.W. 縦横パーティション L.C. 縦天下地 B.B. ブラインドボックス N.P. 壁名札
						塗料種別符号 油性顔料ペイント塗 硬化ビニール樹脂エナメル 珪砂模様塗料 メタリウム系樹脂エマルジョンペイント 珪砂ルステンワックス

区分	室名	床		仕上高 躯体高	巾木	高さ	壁(または腰)		天井	見切縁	天井高	柱型	梁型	備考	B	N	P	
		下地	床				下地	下地										
2階	たまり広場、ホール 回廊ギャラリー	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼 一部石貼	±0 -6.0	ソフト巾木	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	複層仕上塗材	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	アルミ	3,000	壁に同じとする	造付け椅子、ピクチャーレール ブラインドボックス				
	多目的室	コンクリート金ゴテ	タイルカーベット	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:LGST下地 ALC部:LGST下地	有孔CAt8 A-Emp (吸音用GWt50)	LC+PBt9.5	RBt12(リブ付)	塩ビ	2,700	壁に同じとする	ピクチャーレール				
	和室	コンクリート金ゴテ システム床組	畳敷 t55 (一部縁甲板 t12)	+150 -3.0	畳寄せ		R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	ビニルクロス	LC	PBt9.5 ビニルクロス	木製	2,550	壁に同じとする	押入、床の間、障子、切炉 ブラインドボックスについて、木製				
	和室踏込み	コンクリート金ゴテ	コンポジションビニル床タイル (一部縁甲板 t12)	±0 -3.0	ナラ縁付け	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	ビニルクロス	LC	PBt9.5 ビニルクロス	木製	2,700 2,550	壁に同じとする	下足箱				
	水屋	コンクリート金ゴテ システム床組	縁甲板 t12	+150 -3.0	ナラ縁付け	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	ビニルクロス	LC	PBt9.5 ビニルクロス	木製	2,550	壁に同じとする	水屋流し、竹スノコ、戸棚、障子				
	制作室	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする	流し台、乾燥機(備品)、作業台(備品)、ピクチャーレール				
	倉庫1	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:打放シ補修 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする					
	倉庫2	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする					
	廊下	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする					
	給湯室	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:PBt12.5+t9.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp 一部陶器質100角タイル貼	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする	流し台、吊り戸棚、水切				
WC(男・女)	コンクリート金ゴテ	長尺塩ビシート貼	±0 -3.0	ステンレスt1.0曲げ加工 (HL)	60	R C部:PBt12.5 LGS部:PBt12.5+t9.5	A-Emp	LC	PB(T)t9.5	塩ビ	2,700	壁に同じとする	トイレブース、洗面化粧台、化粧鏡 男子WC前:飾り棚					
メンテナンスギャラリー	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	±0 -3.0	ソフト巾木	60	R C部:打放シ補修 LGS部:有孔CAt8(吸音用GWt50裏打)	外壁:断熱複合板t35 内壁:A-Emp	LC	PB(T)t9.5 (一部 スチールメッシュ天井)	塩ビ	3,000 6,000	壁に同じとする	壁に同じとする	サイドスポット受、メッシュ天井内すべて黒色塗装				
空室階上部	すのこ	スチール	SOP										壁に同じとする					
	フライギャラリー	鉄骨	エキスバンドメタルSOP										壁に同じとする	スチール手摺り				
	キャットウォーク1	コンクリート金ゴテ	防塵塗装	±0 -1.0			R C部:打放シ	素地	PCコンクリート(S7版)	素地			壁に同じとする	スチール手摺り				
	キャットウォーク2	鉄骨	エキスバンドメタルSOP						PCコンクリート(S7版)	素地			壁に同じとする	スチール手摺り				
共通	階段	PCコンクリート段床	素地 一部タイルカーベットt4.5直貼				H-244×175×7×11	SOP	PCコンクリート段床	素地			壁に同じとする	スチール手摺り				
	屋外階段	コンクリート金ゴテ	塗床(ノンスリップタイプ) 段鼻:ステンレスノンスリップ	±0 -3.0	コンクリート打放シの上 塗床ノンスリップ	200	R C部:打放シ補修	吹付タイル	RC打放シ補修	吹付タイル			壁に同じとする					
	メンテナンス階段	チェッカープレートt4.5 骨板:PL-t12×300	防錆塗装						RC打放シ補修	素地			壁に同じとする	スチール手摺り				
	E P S	コンクリート金ゴテ	素地				R C部:打放シ補修	素地	RC打放シ補修	素地	直天		壁に同じとする	壁に同じとする				
	P S	コンクリート金ゴテ	素地				R C部:打放シ補修	素地	RC打放シ補修	素地	直天		壁に同じとする	壁に同じとする				
	D S	コンクリート金ゴテ	素地				R C部:打放シ補修	素地	RC打放シ補修	素地	直天		壁に同じとする	壁に同じとする				
	設備用ダクトスペース						R C部:打放シ補修	吸音用GWt50ガラスクロス包ミ トンボ得工	RC打放シ補修	吸音用GWt50ガラスクロス包ミ トンボ得工		直天		壁に同じとする	壁に同じとする			
	ELVシャフト						R C部:打放シ補修	素地	RC打放シ補修	素地	直天			壁に同じとする	壁に同じとする			
その他	床ピット					R C部:	素地	RC打放シ補修	押出発泡ポリスチレン板t50				壁に同じとする					

竣工

平面図凡例	鉄筋コンクリート壁	コンクリートブロック壁	縦横間仕切り壁	木間仕切壁	ALCパネル、押出成形板	パーティション	床下点検口 450角、600角 (アルミハイハッチ)	天井点検口 450角、600角 (アルミハイハッチ)	鋼鉄製マンホール 600φ	屋内消火栓	ELV	エレベーター	不燃認定番号リスト	PB T=9.5 準不燃第2015号	PB T=12.5 不燃第1003号	CA T=8 不燃第1061号	CA T=10 不燃第1061号	A-Emp 基材同等第0001号	ビニルクロス 基材同等第0003号	グラスウールボード 不燃第1032号	化粧ガラスクロス貼り 基材同等第0001号	複層吸音付 基材同等第0004号
-------	-----------	-------------	---------	-------	--------------	---------	-------------------------------	-------------------------------	---------------	-------	-----	--------	-----------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------

小高生涯学習センター屋上防水等改修設計業務委託