

仕 様 書

1. 一般事項

概要 本仕様書は、原一中野球用バックネット修繕業務委託に適用するものとする。

委託場所 原町第一中学校 野球グラウンド

2. 業務内容

本業務は野球用バックネットの修繕業務である。破損している箇所を撤去の上、修繕すること。

なお、業務中は生徒の安全対策を十分に行うこと。詳細は別紙のとおり。

バックネット修繕：3 スパン ($H=6,000+1,000 \times L=6,000$)

3. 履行期間

契約締結日から令和9年2月26日 まで

4. 提出書類

本業務にて以下の提出書類を成果品として提出すること。

- (1) 業務委託完了届
- (2) 施工写真

5. 環境への配慮

南相馬市役所の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

6. その他

本仕様書に記載のない事項は、担当者と十分協議し定めるものとする。

原一中野球用バックネット修繕業務委託

参考明細書

	名称	規格	数量	単位	備考
	[バックネット修繕]				
	【バックネット】				
	《朝日スチール》	《PC-S6000+1000（アミ目：3.2*40）》			
1	支柱構成材	支柱：60.5Φ*2.3	3.0	本	
		横架材：38.1Φ*1.6			
		振止め：FB-6*25			
2	ブレース配置部金アミ・横架材		2.0	スパン	
3	ブレース材	Φ=13	2.0	スパン	
4	ブレース金具	破損部分使用	1.0	スパン	
5	ブレース無し部金アミ・横架材		1.0	スパン	
6	メーカー運賃		1.0	回	
	【施工費】				
7	既存バックネット撤去費	部分撤去（H=6,000*L=6,000）	1.0	式	
8	支柱部コア抜き	Φ=150程度	6.0	箇所	
9	撤去用高所作業車	12.0m（トラック式）	2.0	日	
10	撤去用揚重機	ユニック車	2.0	日	
11	新設バックネット組立て費		1.0	式	
12	組立て用高所作業車	12.0m（トラック式）	3.0	日	
13	組立て用揚重機	ユニック車	1.0	日	
14	ブレース金具溶接費		1.0	箇所	
15	発電機	6日程度	1.0	台	
16	産廃処理費	積み込み・運搬、含む	1.0	式	
17	作業エリア区画	カラーコーン・バー、等（運搬共）	1.0	式	
	[共通費]				
18	共通仮設費		1.0	式	
19	現場管理費		1.0	式	
20	一般管理費		1.0	式	

教育委員会事務局教育総務課

参考写真①



参考写真②

