

高松ホーム玄関ドア改修業務委託仕様書

1. 目的

高松ホーム玄関風除室の手動扉を引分け自動ドアへと改修することで、施設のバリアフリー化を図り、施設利用者および職員の安全・円滑な施設維持管理をするもの。

2. 業務内容

No.	名称	形状寸法	数量	単位
A	新設自動ドア設置			
1	引分エンジン 材工共	AD-1（内部サッシ） エンジン装置	1	ヶ所
B	ガラス部材施工			
1	AD-1 透明フロート 5mm	790×2000（1ヶ所）	6	枚
2	AD-1 透明フロート 5mm	790×500（1ヶ所）	6	枚
3	施工費	1ヶ所	1	式
4	01：シリコン	6×6	97.92	m
5	運搬諸経費	－	1	式
C	アルミ建具改修			
1	引分自動框ドア 両袖 FIX スクリーン付き	欄外倒排煙窓 6 部付 W4740H2580 フロント 100(18)規格色カラー	1	セット
2	膳板出巾 60 L-9900	－	2	ヶ所
3	下框ロック DG2-1	1 箱/1 セット	2	セット
4	オペレーター装置 SL250（6 連窓 手動）	－	1	ヶ所
5	運搬費	－	1	式
6	取付費	－	1	式
7	設計技術費	－	1	式
8	現場管理費及び現場経費	－	1	式

3. 業務の場所 南相馬市原町区上北高平字高松 3 8 7 番地

4. 業務の期間 契約締結の日から令和 9 年 3 月 1 9 日まで

5. 支払方法 業務終了後

6. 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

7. その他

①改修の日時等は係員と協議のうえ決定するものとする。

②改修時は係員の指示、立会いによるものとする。

③受注者は、本仕様書に疑義の生じた場合はその都度、発注者と協議しその指示に従うこと。

実施箇所（内側）



実施箇所（外側）



1階・2階平面図

【1F平面図】



【2F平面図】

