

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 8 年 6 月		工事概要	路線延長 L=72.0m	
契約番号	2026000505			用地測量 A=0.42ha	
路線名	大木戸陣ヶ崎 3 号線				
工事等名	市単独道路新設改良事業				
	用地測量（大木戸陣ヶ崎 3 号線（4工区））業務委託				
工事等場所	南相馬市原町区陣ヶ崎 地内		仕様概要	1. 設計図書及び仕様書（標準・特記）	
総工事費	当初請負			によること	
	当初設計			2. 詳細は監督員の指示によること	
	変更請負				
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

最低制限価格の設定(算定)について

市単独道路新設改良事業用地測量(大木戸陣ヶ崎3号線(4工区))業務委託

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事(業務委託)には √ の表示をしております。

工事関連業務委託に伴う最低限必要な費用＝P(最低制限価格)

※下記の業種における設定範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

※「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」、「その他原価」、「一般管理費等」及び「技術料等経費」等、各経費項目によらない業務については、各設定範囲内で適宜の割合とする。

※業務を一括発注する場合(例えば、測量設計業務委託など)は、それぞれの算定式により算出された額の合計額とする。

☒ 測量業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～82%
算定式	直接測量費＋(諸経費×50%)

※諸経費＝間接測量費＋一般管理費等

☐ 土木及び建築関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算定式	【土木設計】 直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)
	【建築設計】 直接人件費＋特別経費＋(技術料等経費×60%)＋(諸経費×60%)

☐ 地質調査業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の2/3～85%
算定式	直接調査費＋(間接調査費×90%)＋(解析等調査費×80%)＋(諸経費＋その他原価＋一般管理費等)×50%

☐ 補償関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算定式	直接人件費＋直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)

☐ その他の業務委託等

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～80%で適宜の割合
------	-----------------------------

位置図

太平洋



凡 例	

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	D1 南相馬市 業務委託設計書 当初 000000000000 0 1 実施単価 71 S（相双1）地区 00-08.06.01(0) 4 業務委託 000000000000当初 市単独道路新設改良事業用地測量(大木戸陣ヶ崎3号線（4工区））業務委託		
	当 世 代		前 世 代
前払率 測量調査発注区分 設計発注区分 旅費交通費区分 電子成果物作成費(X4) 電子成果物作成費(X6)	30 00 建設コンサルタント 00 建設コンサルタント 02 率計上(X6:調査X8:用総) 02 計上する 02 その他設計		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 特殊勤務費[円]		

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量費						X1000
用地調査等						Y1S41610110
作業計画						Y2S41610104
作業計画						Y3S41610104
作業計画						Y4S41610104
作業計画（用地測量）						SA415 00
		1	業務			施工 第0 -0001号表
現地踏査（用地測量） 耕地						SA425 00
		1	業務			施工 第0 -0002号表
資料調査						Y2S41610106
資料調査						Y3S41610106
資料調査						Y4S41610106
公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写) 耕地						SA430 00
		0.42	h a			施工 第0 -0003号表
地積測量図転写（地積測量図のみの転写） 耕地						SA480 00
		0.42	h a			施工 第0 -0004号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園等転写連続図作成					SA438 00
	0.42	h a			施工 第0 -0005号表
境界確認					Y2S41610210
境界確認					Y3S41610210
境界確認					Y4S41610210
復元測量 耕地					SA490 00
	0.42	h a			施工 第0 -0006号表
境界確認 耕地					SA445 00
	0.42	h a			施工 第0 -0007号表
土地境界確認書作成 耕地					SA446 00
	0.42	h a			施工 第0 -0008号表
境界測量					Y2S41610310
境界測量					Y3S41610310
境界測量					Y4S41610310
補助基準点の設置 耕地					SA450 00
	0.42	h a			施工 第0 -0009号表
境界測量 耕地					SA455 00
	0.42	h a			施工 第0 -0010号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地境界仮杭設置 耕地	0.42	h a			SA448 00 施工 第0 -0011号表
境界点間測量					Y2S41610410
境界点間測量					Y3S41610410
境界点間測量					Y4S41610410
境界点間測量 耕地	0.42	h a			SA460 00 施工 第0 -0012号表
面積計算					Y2S41610510
面積計算					Y3S41610510
面積計算					Y4S41610510
面積計算 耕地	0.42	h a			SA470 00 施工 第0 -0013号表
用地実測図原図等の作成					Y2S41610610
用地実測図原図等の作成					Y3S41610610
用地実測図原図等の作成					Y4S41610610

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地実測図原図作成 1 : 500	0.42	h a			SA472 00 施工 第0 -0014号表
用地平面図作成 1 : 500	0.42	h a			SA473 00 施工 第0 -0015号表
土地登記に係る現況写真撮影					Y2S41610710
土地登記に係る現況写真撮影					Y3S41610710
土地登記に係る現況写真撮影					Y4S41610710
土地登記に係る現況写真撮影	72	m			SA525 00 施工 第0 -0016号表
登記関係					Y2619
登記関係					Y3295
登記関係					Y4024
製図（地積測量図素図） 耕地	0.009	h a			SA500 00 施工 第0 -0017号表
土地調査書原案作成 耕地	0.009	h a			SA505 00 施工 第0 -0018号表
打合せ					Y2S41140110

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ					Y3S41140110
打合せ					Y4S41140110
打合せ（県内業務）（測量業務） 打合せ回数3回	1	式			SA030 00 施工 第0 -0019号表
旅費交通費		式			Z0011
電子成果物作成費(F)		式			Z0014
直接経費計					
直接測量費計					
諸経費		式			
測量業務価格					
業務委託料（まるめ）					
業務価格計					
消費税等相当額計		式			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査（用地測量） SA425 耕地	1	業務			施工 第0 -0002号表
測量主任技師（外業） [60%]	1.000	人			R1010
測量技師（外業） [55%]	1.000	人			R1020
測量技師補（外業） [60%]	1.000	人			R1030
機械経費	1.000	%			#01
材料費	3.500	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 2					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写) SA430 耕地	1	h a			施工 第0 -0003号表
測量技師補 (内業) [60%]	0.400	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.400	人			R5040
測量技師補 (外業) [60%]	0.300	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	0.300	人			R1040
機械経費	1.000	%			#01
材料費	2.000	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 3					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地積測量図転写（地積測量図のみの転写） SA480 耕地	1	h a			施工 第0 -0004号表
測量技師補 （内業） [60%]	0.200	人			R5030
測量助手 （内業） [55%]	0.300	人			R5040
測量技師補 （外業） [60%]	0.400	人			R1030
測量助手 （外業） [55%]	0.400	人			R1040
機械経費	1.000	%			#01
材料費	0.500	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 3					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0012

[illegible]

000000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復元測量 SA490 耕地	1	h a			施工 第0 -0006号表
測量技師 (内業) [55%]	0.500	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.500	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.500	人			R5040
測量技師 (外業) [55%]	1.700	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.700	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.700	人			R1040
測量補助員 (外業) [55%]	1.700	人			R1090
機械経費	4.000	%			#01
材料費	3.000	%			#01
精度管理費	7.000	%			#02
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界確認 SA445 耕地	1	h a			施工 第0 -0007号表
測量技師 (内業) [55%]	0.700	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.700	人			R5030
測量主任技師 (外業) [60%]	1.000	人			R1010
測量技師 (外業) [55%]	1.000	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.000	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.000	人			R1040
機械経費	0.500	%			#01
材料費	4.000	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 5					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0016

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土地境界確認書作成 SA446 耕地	1	h a			施工 第0 -0008号表
測量技師補 (内業) [60%]	0.400	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.400	人			R5040
測量技師補 (外業) [60%]	0.800	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	0.800	人			R1040
機械経費	1.000	%			#01
材料費	0.500	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 5					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0017

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補助基準点の設置 SA450 耕地	1	h a			施工 第0 -0009号表
測量技師 (内業) [55%]	0.400	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.400	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.400	人			R5040
測量技師 (外業) [55%]	0.800	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	0.800	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	0.800	人			R1040
測量補助員 (外業) [55%]	0.800	人			R1090
機械経費	3.500	%			#01
材料費	3.000	%			#01
精度管理費	7.000	%			#02
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0019

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界測量 SA455 耕地	1	h a			施工 第0 -0010号表
測量技師 (内業) [55%]	0.700	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.700	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.700	人			R5040
測量技師 (外業) [55%]	1.400	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.400	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.400	人			R1040
測量補助員 (外業) [55%]	1.400	人			R1090
機械経費	3.500	%			#01
材料費	2.000	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 6					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0020

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地境界仮杭設置 SA448 耕地	1	h a			施工 第0 -0011号表
測量技師 (内業) [55%]	0.300	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.300	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.300	人			R5040
測量技師 (外業) [55%]	0.800	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	0.800	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	0.800	人			R1040
測量補助員 (外業) [55%]	0.800	人			R1090
機械経費	3.500	%			#01
材料費	4.500	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 6					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0021

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界点間測量 SA460 耕地	1	h a			施工 第0 -0012号表
測量技師 (内業) [55%]	0.200	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.400	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.400	人			R5040
測量技師 (外業) [55%]	1.200	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.200	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.200	人			R1040
機械経費	4.500	%			#01
材料費	2.500	%			#01
精度管理費	7.000	%			#02
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 7					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面積計算 SA470 耕地	1	h a			施工 第0 -0013号表
測量技師 (内業) [55%]	2.200	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	2.200	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	2.200	人			R5040
精度管理費	7.000	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 7					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0023

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地実測図原図作成 SA472 1 : 500	1	h a			施工 第0 -0014号表
測量技師 (内業) [55%]	1.300	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	1.700	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	1.700	人			R5040
精度管理費	7.000	%			#02
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=1 1 : 500 B=1 設計業務等標準積算基準 1-2-48					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0024

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地平面図作成 SA473 1 : 500	1	h a			施工 第0 -0015号表
測量技師 (内業) [55%]	0.500	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.900	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.900	人			R5040
材料費	0.500	%			#01
精度管理費	7.000	%			#02
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=1 B=1 1 : 500 設計業務等標準積算基準 1-2-48					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0025

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土地登記に係る現況写真撮影 SA525	100	m			施工 第0 -0016号表
測量技師補 (外業) [60%]	1.000	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.000	人			R1040
測量技師補 (内業) [60%]	0.500	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.500	人			R5040
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設計業務等標準積算基準 1-2-4 9					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製図（地積測量図素図） SA500 耕地	1	h a			施工 第0 -0017号表
測量技師 （内業） [55%]	1.900	人			R5020
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=3 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 参2-2-10					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
土地調査書原案作成 SA505 耕地	1	h a			施工 第0 -0018号表
測量技師補 （内業） [60%]	1.100	人			R5030
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=3 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 参2-2-10					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ（県内業務）（測量業務） SA030 打合せ回数3回	1	式			施工 第0 -0019号表
基準日額（測量主任技師） 直接人件費 [60%]	1.500	日			R5010
基準日額（測量技師） [55%]	1.000	日			R5020
基準日額（測量技師補） [60%]	0.500	日			R5030
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 打合せ回数（2以上の整数値） B=0.5 C=0.5 D=0 E=0.5					
F=0 G=0.5 H=0.5 I=0.5 J=0					
K=1 設計業務等標準積算基準 1-2-1					

00000000000

南 相 馬 市

金抜き

数 量 総 括 表

工種・種別	規格	単位	数量								コード
測量費											X1000
用地調査等											Y1S41610110
作業計画											Y2S41610104
作業計画											Y3S41610104
作業計画											Y4S41610104
作業計画(用地測量)		業務	1								SA415
現地踏査(用地測量)	耕地	業務	1								SA425
資料調査											Y2S41610106
資料調査											Y3S41610106
資料調査											Y4S41610106
公図等の転写(地積測量図以外の公図等転写)	耕地	h a	0.42								SA430
地積測量図転写(地積測量図のみの転写)	耕地	h a	0.42								SA480
公図等転写連続図作成		h a	0.42								SA438
境界確認											Y2S41610210
境界確認											Y3S41610210
境界確認											Y4S41610210
復元測量	耕地	h a	0.42								SA490
境界確認	耕地	h a	0.42								SA445
土地境界確認書作成	耕地	h a	0.42								SA446
境界測量											Y2S41610310
境界測量											Y3S41610310
境界測量											Y4S41610310
補助基準点の設置	耕地	h a	0.42								SA450
境界測量	耕地	h a	0.42								SA455
用地境界仮杭設置	耕地	h a	0.42								SA448

数 量 総 括 表

工種・種別	規格	単位	数量								コード
境界点間測量											Y2S41610410
境界点間測量											Y3S41610410
境界点間測量											Y4S41610410
境界点間測量	耕地	h a	0.42								SA460
面積計算											Y2S41610510
面積計算											Y3S41610510
面積計算											Y4S41610510
面積計算	耕地	h a	0.42								SA470
用地実測図原図等の作成											Y2S41610610
用地実測図原図等の作成											Y3S41610610
用地実測図原図等の作成											Y4S41610610
用地実測図原図作成	1:500	h a	0.42								SA472
用地平面図作成	1:500	h a	0.42								SA473
土地登記に係る現況写真撮影											Y2S41610710
土地登記に係る現況写真撮影											Y3S41610710
土地登記に係る現況写真撮影											Y4S41610710
土地登記に係る現況写真撮影		m	72								SA525
登記関係											Y2619
登記関係											Y3295
登記関係											Y4024
製図(地積測量図素図)	耕地	h a	0.009								SA500
土地調査書原案作成	耕地	h a	0.009								SA505
打合せ											Y2S41140110
打合せ											Y3S41140110
打合せ											Y4S41140110
打合せ(県内業務)(測量業務)	打合せ回数3回	式	1								SA030

特 記 仕 様 書

第1条 適用

南相馬市（以下「甲」という。）が発注する市単独道路新設改良事業用地測量（大木戸陣ヶ崎3号線（4工区））業務委託（以下「業務」という。）の仕様については、福島県土木部発行の共通仕様書（業務委託編Ⅰ・Ⅱ）によるものとするが、業務遂行にあたり特に留意すべき事項について、本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に示すものとする。なお、仕様書の適用にあたっては、「共通仕様書」に対して、「特記仕様書」を優先するものとする。

第2条 業務目的

本業務においては、大木戸陣ヶ崎3号線（原町区陣ヶ崎地内）について、拡幅改良工事の計画をするために必要な調査、測量を行うことを目的とする。

第3条 基本的事項

受託者（以下「乙」という。）は、業務遂行にあたっては、業務の意図及び目的を十分に理解したうえで、契約書、設計図書、仕様書に従い、関連する法令、技術基準、既定計画等との整合性を図りながら、最高の技術を発揮し業務を行うものとする。

第4条 業務内容

■測量業務

- ・用地測量
作業計画、現地踏査、公図等の転写、地籍測量図転写、公図等連続図作成
- ・境界確認
復元測量、境界確認、土地境界確認書作成
- ・境界測量
補助基準点の設置、境界測量、用地境界仮杭設置
- ・境界点間測量
境界点間測量
- ・面積計算
面積計算
- ・用地実測原図等の作成
用地実測図原図作成、用地平面図作成、土地登記に係る現況写真撮影
- ・登記資料作成
製図（地積測量図）、土地調査書作成
- ・打合せ
打合せ（当初1回＋中間1回＋成果品納入時1回）計3回
- ・電子成果物作成
電子成果物作成

第5条 提出書類

「乙」は、次に掲げる書類を遅滞なく「甲」に提出しなければならない。

- ・ 委託業務着手届
- ・ 主任技術者・社内審査員通知書
- ・ 作業工程表
- ・ 委託業務計画書
- ・ 委託業務完了届
- ・ 委託成果品目録及び成果品

- ・ その他「甲」が必要とする書類

第6条 成果品

「乙」が提出しなければならない成果品は次のとおりとする。

- ・ 測量業務成果物（測量手簿、観測手簿、土地境界立会確認書、その他の資料）
- ・ その他「甲」が必要とする資料
- ・ 成果品の内容を全て電子化し保存した電子媒体（CD等）

成果品の仕様、提出部数等については、共通仕様書に示す内容を満足すること。

成果品は全て「甲」の所有とし、「甲」の承諾を受けないで貸与、使用してはならない。

第7条 資料等の貸与及び返還等

（1） 資料等の貸与

「甲」は業務に必要な資料等を「乙」に貸与するものとする。

（2） 貸与品の返還

「乙」は業務が完了したときは、成果品の納入と同時に「甲」から貸与された資料等を「甲」に返還しなければならない。

第8条 検査

「乙」は、完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料を整備しておくものとし、主任（管理）技術者立会いのうえ、検査を受けなければならない。

第9条 その他

「乙」は、担当監督員との連絡を密にし、作業の進捗に支障がないようにすること。

その他、詳細に関しては、担当監督員の指示及び甲乙協議によるものとする。

平面図 S=1:750

南相馬市原町区

市道 大木戸陣ヶ崎3号線 (4工区) W=4.0/6.0m L=280.42m

勾配調整型側溝 (300×400~1000) L=274.13m
グレーチング蓋 (跳止式・300用) N= 27枚
コンクリート蓋 (T-25・300用) N=49枚

1号宅地進入路工
L=2.0m W=9.0m

1号耕作進入路工
L=5.0m W=3.0m

2号耕作進入路工
L=5.0m W=3.0m

4号耕作進入路工
L=3.0m W=7.0m

5号耕作進入路工
L=3.0m W=3.0m

路線延長 72.0m
用地測量 0.42ha

17.4
0.16

13.2
0.06

41.1
0.20

U型側溝再設置 (300×300) L=4.7m
コンクリート蓋再設置 (T-25・300用) N=10枚

1号集水側新設 N=1基
(600×600×1000)

1号取付道路工
L=3.6m W=4.55m

1号集水側新設 N=1基
(600×600×1000)

U型側溝再設置 (300×250) L=4.8m
コンクリート蓋再設置 (T-25・300用) N=10枚

2号宅地進入路工
L=2.0m W=10.8m

3号宅地進入路工
L=3.0m W=2.5m

3号耕作進入路工
L=3.0m W=3.0m

4号宅地進入路工
L=2.0m W=8.0m

勾配調整型側溝 (300×400~1000) L=84.9m
グレーチング蓋 (跳止式・300用) N= 8枚
コンクリート蓋 (T-25・300用) N=153枚

勾配調整型側溝 (300×400~1000) L=11.1m
グレーチング蓋 (跳止式・300用) N= 1枚
コンクリート蓋 (T-25・300用) N=20枚

勾配調整型側溝 (300×400~1000) L=177.23m
グレーチング蓋 (跳止式・300用) N= 17枚
コンクリート蓋 (T-25・300用) N=320枚

4工区

市単独道路新設改良事業用地測量
(大木戸陣ヶ崎3号線 (4工区)) 業務委託

平面図

縮尺	1:500	図面番号	1 / 18
測量		主任 技術者	
設計		管理 技術者	

福島県南相馬市