

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 8 年 8 月		工事概要	地質調査業務	
契約番号	2026000688			・ボーリング調査 N=2箇所	
路線名	市道 北町上町線			・解析等調査業務 N=1式	
工事等名	社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良） 地質調査（北町上町線）業務委託				
工事等場所	南相馬市 原町区西町二丁目 地内				
総工事費	当初請負		仕様概要	1. 設計図書及び仕様書（共通・特記）	
	当初設計			によること。	
	変更請負			2. 詳細は監督員の指示によること。	
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

最低制限価格の設定(算定)について

社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)地質調査(北町上町線)業務委託

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事(業務委託)には ☒ の表示をしております。

工事関連業務委託に伴う最低限必要な費用＝P(最低制限価格)

※下記の業種における設定範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

※「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」、「その他原価」、「一般管理費等」及び「技術料等経費」等、各経費項目によらない業務については、各設定範囲内で適宜の割合とする。

※ 業務を一括発注する場合(例えば、測量設計業務委託など)は、それぞれの算定式により算出された額の合計額とする。

☐ 測量業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～82%
算 定 式	直接測量費＋(諸経費×50%)

※諸経費＝間接測量費＋一般管理費等

☐ 土木及び建築関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算 定 式	【土木設計】 直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)
	【建築設計】 直接人件費＋特別経費＋(技術料等経費×60%)＋(諸経費×60%)

☒ 地質調査業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の2/3～85%
算 定 式	直接調査費＋(間接調査費×90%)＋(解析等調査費×80%)＋(諸経費＋その他原価＋一般管理費等)×50%

☐ 補償関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算 定 式	直接人件費＋直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)

☐ その他の業務委託等

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～80%で適宜の割合
------	-----------------------------

南相馬市原町区管内図

委託箇所

市道北町上町線(松島橋)

南相馬市原町区西町地内

[illegible]

新日本航測株式会社調製

原町市

1 : 50,000

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	D1 南相馬市 実施設計書 当初 11111111111 0 1 実施単価 71 S (相双1) 地区 00-08.08.01(0) 4 業務委託 11111111111当初社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)地質調査(北町上町線)業務委託		
	当 世 代		前 世 代
前払率 測量調査発注区分 冬期割増 設計発注区分 旅費交通費区分	30 00 建設コンサルタント 00 冬期割増なし 00 建設コンサルタント 02 率(X6調査計画X8用地総合)		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 特殊勤務費[円]		

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査（市場単価）					X2000
地質調査業務費 直接調査費（直接経費を除く直接調査費）					Y1S42110110
地質調査（市場単価）					Y2S42110110
機械ボーリング					Y3S42110110
機械ボーリング					Y4S42110110
機械ボーリング（土質ボーリング） φ 6 6mm 粘性土・シルト せん孔深度 1孔当り5.0m以下	6.0	m			SB700 00 施工 第0 -0001号表
機械ボーリング（土質ボーリング） φ 6 6mm 砂・砂質土 せん孔深度 1孔当り5.0m以下	2.0	m			SB700 00 施工 第0 -0002号表
機械ボーリング（土質ボーリング） φ 6 6mm 礫混じり土砂 せん孔深度 1孔当り5.0m以下	8.0	m			SB700 00 施工 第0 -0003号表
機械ボーリング（岩盤ボーリング） φ 6 6mm 軟岩 せん孔深度 1孔当り5.0m以下	6.0	m			SB701 00 施工 第0 -0004号表
サウンディング・原位置試験					Y3S42110310
原位置試験					Y4S42110320
標準貫入試験 粘性土・シルト	6.0	回			SB720 00 施工 第0 -0005号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 砂・砂質土	2.0	回			SB720 00 施工 第0 -0006号表
標準貫入試験 礫混じり土砂	8.0	回			SB720 00 施工 第0 -0007号表
標準貫入試験 軟岩	6.0	回			SB720 00 施工 第0 -0008号表
資料整理とりまとめ					Y3S42110410
資料整理とりまとめ					Y4S42110410
資料整理とりまとめ（直接調査費分） ボーリング本数 2本	1	業務			SB290 00 施工 第0 -0009号表
断面図等の作成（直接調査費分） ボーリング本数 2本	1	業務			SB292 00 施工 第0 -0010号表
土質試験					Y2S42310110
室内土質試験					Y3S42310110
室内土質（岩石）試験					Y4S42310110
土の粒度試験（2） J I S A 1 2 0 4 ふるい分析、砂・砂質土 試料0.5kg未満	2.0	試料			TI653 00
電子成果物作成費（A）		式			Z0014

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費計					
直接調査費計					
運搬費		式			Z0001
資機材運搬					YZS42000110
機械器具等運搬(クレーン付トラック) 2 t 積 2 . 9 t 吊	2.0	日			SB275 00 施工 第0 -0011号表
現場内小運搬					YZS42000120
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 1 0 0 m 以下	1.3	t			SB752 00 施工 第0 -0012号表
準備費		式			Z0002
その他間接調査費					YZS42000210
その他間接調査費 準備及び跡片付け	1.0	業務			SB790 00 施工 第0 -0013号表
その他間接調査費 環境保全 仮囲い	2.0	箇所			SB794 00 施工 第0 -0014号表
その他間接調査費 調査孔閉塞	2.0	箇所			SB796 00 施工 第0 -0015号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費						Z0003
			式			
足場仮設						YZS42000310
足場仮設 平坦地足場 高さ0.3m超 ボーリング深度 5.0m以下		1.0	箇所			SB780 00 施工 第0 -0016号表
足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満 ボーリング深度 5.0m以下		1.0	箇所			SB780 00 施工 第0 -0017号表
旅費交通費						Z0006
			式			
施工管理費						
			式			
間接調査費計						
純調査費計						
諸経費						
			式			
一般調査業務費計						
業務委託料 (まるめ)						

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解析業務					X5000
解析等調査業務 直接原価（直接経費を除く直接原価）					Y1S45111100
解析等調査業務					Y2S45111100
解析等調査（市場単価）					Y3S45111100
解析等調査業務					Y4S45111100
解析等調査業務 既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.0	業務			SB289 00 施工 第0 -0018号表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）	1.0	業務			SB291 00 施工 第0 -0019号表
断面図等の作成（解析等調査業務費分）	1.0	業務			SB293 00 施工 第0 -0020号表
解析等調査業務 総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 試験種目 0～3種	1.0	業務			SB296 00 施工 第0 -0021号表
打合せ					Y2S45121100
打合せ					Y3S45121100
打合せ					Y4S45121200

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ（地質調査） 打合せ回数3回	1	式			SB090 00 施工 第0 -0022号表
旅費交通費		式			Z0011
電子成果物作成費（E）		式			Z0014
直接経費計					
直接原価					
その他原価		式			
業務原価					
一般管理費等		式			
解析等調査業務費計					
業務委託料（まるめ）					
業務価格計					
消費税等相当額計		式			

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
委託費計					

施 工 内 訳 表

頁0-0009

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械ボーリング (土質ボーリング) SB700 φ 6 6 mm 粘性土・シルト せん孔深度 1孔当り 5 0 m以下	1	m			施工 第0 -0001号表
土質ボーリング (深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m			T0300
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 6 6 mm 粘性土・シルト B=1 せん孔深度 1孔当り 5 0 m以下 C=1 せん孔方向 鉛直下方 D=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 3					

機械ボーリング (土質ボーリング) SB700 φ 6 6 mm 砂・砂質土 せん孔深度 1孔当り 5 0 m以下	1	m			施工 第0 -0002号表
土質ボーリング (深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m			T0301
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 6 6 mm 砂・砂質土 B=1 せん孔深度 1孔当り 5 0 m以下 C=1 せん孔方向 鉛直下方 D=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 3					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械ボーリング (土質ボーリング) SB700 φ 6 6 mm 礫混じり土砂 せん孔深度 1 孔当り 5 0 m以下	1	m			施工 第0 -0003号表
土質ボーリング (深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m			T0302
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 6 6 mm 礫混じり土砂 B=1 せん孔深度 1 孔当り 5 0 m以下 C=1 せん孔方向 鉛直下方 D=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 3					

機械ボーリング (岩盤ボーリング) SB701 φ 6 6 mm 軟岩 せん孔深度 1 孔当り 5 0 m以下	1	m			施工 第0 -0004号表
岩盤ボーリング (深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m			T0330
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 6 6 mm 軟岩 B=1 せん孔深度 1 孔当り 5 0 m以下 C=1 せん孔方向 鉛直下方 D=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 3					

施 工 内 訳 表

頁0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 SB720 粘性土・シルト	1	回			施工 第0 -0005号表
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回			T0360
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 粘性土・シルト B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 0					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標準貫入試験 SB720 砂・砂質土	1	回			施工 第0 -0006号表
標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回			T0361
*** 単位当たり ***	1	回			
A=2 砂・砂質土 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 0					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0012

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 SB720 礫混じり土砂	1	回			施工 第0 -0007号表
標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回			T0362
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 礫混じり土砂 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 0					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標準貫入試験 SB720 軟岩	1	回			施工 第0 -0008号表
標準貫入試験 軟岩	1.000	回			T0365
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 軟岩 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 0					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ（直接調査費分） SB290 ボーリング本数 2本	1	業務			施工 第0 -0009号表
資料整理とりまとめ 直接調査費分	1.000	業務			TI936
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 2 3					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
断面図等の作成（直接調査費分） SB292 ボーリング本数 2本	1	業務			施工 第0 -0010号表
断面図等の作成 直接調査費分	1.000	業務			TI941
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 2 3					

施 工 内 訳 表

頁0-0014

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械器具等運搬（クレーン付トラック） SB275 2 t 積 2 . 9 t 吊	1	日			施工 第0 -0011号表
軽油 ミニローリー（パトロール給油）	3.900	L			T0250 3.9*1
運転手（特殊） [0.788]	0.170	人			R0120 0.17*1
クレーン付トラック損料 運転時間当り損料 2 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	h			M0340
クレーン付トラック損料 供用日当り損料 2 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	日			M0340
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 2 t 積 2 . 9 t 吊 B=0.5 片道所要時間（1時間単位で入力） C=1 設計業務等標準積算基準 参 3 - 2 - 3					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） SB752 1 0 0 m以下	1	t			施工 第0 -0012号表
現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） 総運搬距離 1 0 0 m以下	1.000	t			T0425
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 1 0 0 m以下 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 3					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他間接調査費 準備及び跡片付け SB790	1	業務			施工 第0 -0013号表
その他の間接調査費 準備及び跡片付け	1.000	業務			T0490
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 9					

その他間接調査費 環境保全 SB794 仮囲い	1	箇所			施工 第0 -0014号表
その他の間接調査費 環境保全 仮囲い	1.000	箇所			T0492
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 9					

施 工 内 訳 表

頁0-0016

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他間接調査費 調査孔閉塞 SB796	1	箇所			施工 第0 -0015号表
その他の間接調査費 調査孔閉塞	1.000	箇所			T0493
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 9					

足場仮設 SB780 平坦地足場 高さ0.3m超 ボーリング深度 5.0m以下	1	箇所			施工 第0 -0016号表
足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場（高さ0.3m超）	1.000	箇所			T0461
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 平坦地足場 高さ0.3m超 B=1 ボーリング深度 5.0m以下 C=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 7					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0017

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場仮設 SB780 傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満 ボーリング深度 5.0m以下	1	箇所			施工 第0 -0017号表
足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30°以上～45°未満	1.000	箇所			T0471
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満 B=1 ボーリング深度 5.0m以下 C=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1 7					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
解析等調査業務 既存資料の収集・現地調査 SB289 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務			施工 第0 -0018号表
既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費分	1.000	業務			T1930
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数 B=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 2 3					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） SB291	1	業務			施工 第0 -0019号表
資料整理とりまとめ 解析等調査業務費分	1.000	業務			TI935
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数 C=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 2 3					

断面図等の作成（解析等調査業務費分） SB293	1	業務			施工 第0 -0020号表
断面図等の作成 解析等調査業務費分	1.000	業務			TI940
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数 C=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 2 3					

施 工 内 訳 表

頁0-0019

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解析等調査業務 総合解析とりまとめ SB296 直接人件費（解析等調査業務費分） 試験種目 0～3種	1	業務			施工 第0 -0021号表
総合解析とりまとめ 解析等調査業務費分	1.000	業務			T1945
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数 B=1 試験種目 0～3種 C=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 2 3					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
打合せ（地質調査） SB090 打合せ回数3回	1	式			施工 第0 -0022号表
基準日額（主任技師） 直接人件費 [55%]	1.500	日			R5430
基準日額（技師A） [55%]	1.000	日			R5440
基準日額（技師B） [55%]	0.500	日			R5450
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 打合せ回数（2以上の整数値） B=0 関係機関協議資料作成機関数 C=0 関係機関打合せ協議回数 D=1 設計業務等標準積算基準 2 - 2 - 1					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

特記仕様書

第1条 適用

南相馬市（以下「甲」という。）が発注する社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良）地質調査（北町上町線）業務委託（以下「業務」という。）の仕様については、福島県土木部発行の共通仕様書（業務委託編Ⅰ・Ⅱ）によるものとするが、業務遂行にあたり特に留意すべき事項について、本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に示すものとする。なお、仕様書の適用にあたっては、「共通仕様書」に対して、「特記仕様書」を優先するものとする。

第2条 業務目的

本業務においては、原町区西町二丁目地内を縦断する北町上町線の松島橋について、橋梁の架け替え工事のため、必要な調査として地質調査を行うことを目的とする。

第3条 基本的事項

受託者（以下「乙」という。）は、業務遂行にあたっては、業務の意図及び目的を十分に理解したうえで、契約書、設計図書、仕様書に従い、関連する法令、技術基準、既定計画等との整合性を図りながら業務を行うものとする。

第4条 業務内容

（１）一般調査業務

- ・機械ボーリング
 - ・土質ボーリング及び岩盤ボーリング
 - 砂・砂質土、粘性土・シルト、礫混じり土砂、軟岩
- ・原位置試験
 - 標準貫入試験
- ・室内土質試験
 - 土の粒度試験

（２）解析等調査業務

- ・既存資料の収集・現地調査
- ・資料整理とりまとめ
- ・断面図等の作成
- ・総合解析とりまとめ

第5条 提出書類

「乙」は、次に掲げる書類を遅滞なく「甲」に提出しなければならない。

- ・委託業務着手届
- ・主任技術者・社内審査員通知書
- ・管理技術者・照査技術者通知書
- ・作業工程表
- ・業務計画書
- ・委託業務完了届
- ・成果品目録及び成果品
- ・その他「甲」が必要とする書類

第6条 成果品

「乙」が提出しなければならない成果品は次のとおりとする。

- ・概要版（Ａ３）：電子媒体正副２部
- ・各種調査（試験）結果：電子媒体正副２部

- ・ 調査写真 : 電子媒体正副 2 部
- ・ 報告書 : 電子媒体正副 2 部
- ・ その他「甲」が必要とする資料

成果品の仕様、提出部数等については、共通仕様書に示す内容を満足すること。

成果品は全て「甲」の所有とし、「甲」の承諾を受けないで貸与、使用してはならない。

第 7 条 資料等の貸与及び返還等

(1) 資料等の貸与

「甲」は業務に必要な資料等を「乙」に貸与するものとする。

(2) 貸与品の返還

「乙」は業務が完了したときは、成果品の納入と同時に「甲」から貸与された資料等を「甲」に返還しなければならない。

第 8 条 打合せ等

業務に関する打合せ記録の整理は受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提出する。

なお、打合せ回数は関係機関との打ち合わせも含め全 3 回を予定するものとし、業務着手時、完了時及び関係機関との打ち合わせ時には主任技術者が出席する。

第 9 条 緊急対応の判断

調査する橋梁に第三者等へ被害の恐れが懸念される状態、構造上安全性が著しく損なわれている状態等が確認された際は、速やかに担当監督員に報告し、対応を協議する。

第 10 条 安全管理

交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。

緊急連絡体制を事前に構築し、その体制に基づいて事故発生時等は迅速に必要な対応を行うものとする。

第 11 条 完了検査

「乙」は、完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料を整備しておくものとし、主任技術者立合いのうえ、検査を受けなければならない。

第 12 条 その他

「乙」は、担当監督員との連絡を密にし、作業の進捗に支障がないようにすること。

その他、詳細に関しては、担当監督員の指示及び甲乙協議によるものとする。

数 量 一 覧

路線名： 北町上町線（松島橋）

費 目	規 格	数量（当初）	単位	コード	備考
一般調査業務費					
機械ボーリング	1 機械ボーリング（土質ボーリング） φ66mm 粘性土シルト	6.0	m	SB700	
	2 機械ボーリング（土質ボーリング） φ66mm 砂・砂質土	2.0	m	SB700	
	3 機械ボーリング（土質ボーリング） φ66mm 礫混じり土砂	8.0	m	SB700	
	4 機械ボーリング（土質ボーリング） φ66mm 軟岩	6.0	m	SB701	
標準貫入試験	5 粘性土シルト	6.0	回	SB720	
	6 砂・砂質土	2.0	回	SB720	
	7 礫混じり土砂	8.0	回	SB720	
	8 軟岩	6.0	回	SB720	
室内土質試験費	9 土の粒度試験（2） ふるい分析	2.0	試料	TI653	
資料整理とりまとめ	10 直接調査費 ボーリング本数：2本	1.0	業務	SB290	
断面図等の作成費	11 直接調査費 ボーリング本数：2本	1.0	業務	SB292	
機械器具運搬費	12 2ton車 2.9t吊り 片道所要時間：1.0時間以内	2.0	日	SB275	
現場内小運搬費	13 特装車運搬（クローラ） 総運搬距離：100m以下	1.3	ton	SB752	
仮設費	14 平坦地足場 板材足場高さ0.3m超	1.0	箇所	SB780	
	15 傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満	1.0	箇所	SB780	
	16 準備および跡片付け	1.0	業務	SB790	
	17 環境保全仮囲い	2.0	箇所	SB794	
	18 調査孔閉塞	2.0	箇所	SB796	
解析等調査業務					
既存資料の収集・現地調査	19 解析等調査 ボーリング本数：2本	1.0	業務	SB289	
資料整理とりまとめ	20 解析等調査 ボーリング本数：2本	1.0	業務	SB291	
断面図等の作成	21 解析等調査 ボーリング本数：2本	1.0	業務	SB293	
総合解析とりまとめ費	22 解析等調査 ボーリング本数：2本	1.0	業務	SB296	
打合せ	23 当初・中間1回・納品	1.0	式	SB040	

上段:当初
下段:変更

地質調査業務 数量一覧表(ボーリング)

調査箇所	機械ボーリング【m】							
	粘土・シルト	砂・砂質土	礫混り土砂	玉石混り土砂	固結シルト・固結粘土	軟岩	合計	備考
NO.1 φ 66mm 機械ボーリング	3.0	1.0	3.0			3.0	10.0	
NO.2 φ 66mm 機械ボーリング	3.0	1.0	3.0			3.0	10.0	
合計 2本	6.0	2.0	6.0			6.0	20.0	

上段:当初
下段:変更

地質調査業務 数量一覧表(標準貫入試験)

調査箇所	標準貫入試験【回】							
	粘土・シルト	砂・砂質土	礫混り土砂	玉石混り土砂	固結シルト・固結粘土	軟岩	合計	備考
NO.1	3.0	1.0	3.0			3.0	10.0	
NO.2	3.0	1.0	3.0			3.0	10.0	
合計 2箇所	6.0	2.0	6.0			6.0	20.0	