

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 8 年 8 月		工事概要	測量業務	
契約番号	2026000689			・ 基準点測量 N=1式	
路線名	市道 北町上町線			・ 地形測量 N=1式	
工事等名	社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良） 用地測量（北町上町線）業務委託			・ 応用測量 N=1式	
工事等場所	南相馬市 原町区西町二丁目 地内				
総工事費	当初請負		仕様概要	1. 設計図書及び仕様書（共通・特記）	
	当初設計			によること。	
	変更請負			2. 詳細は監督員の指示によること。	
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

最低制限価格の設定(算定)について

社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)用地測量(北町上町線)業務委託

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事(業務委託)には ☒ の表示をしております。

工事関連業務委託に伴う最低限必要な費用＝P(最低制限価格)

※下記の業種における設定範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

※「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」、「その他原価」、「一般管理費等」及び「技術料等経費」等、各経費項目によらない業務については、各設定範囲内で適宜の割合とする。

※ 業務を一括発注する場合(例えば、測量設計業務委託など)は、それぞれの算定式により算出された額の合計額とする。



測量業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～82%
算 定 式	直接測量費＋(諸経費×50%)

※諸経費＝間接測量費＋一般管理費等



土木及び建築関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算 定 式	【土木設計】 直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)
	【建築設計】 直接人件費＋特別経費＋(技術料等経費×60%)＋(諸経費×60%)



地質調査業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の2/3～85%
算 定 式	直接調査費＋(間接調査費×90%)＋(解析等調査費×80%)＋(諸経費＋その他原価＋一般管理費等)×50%



補償関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算 定 式	直接人件費＋直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)



その他の業務委託等

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～80%で適宜の割合
------	-----------------------------

位置図

南相馬市原町区管内図

委託箇所

市道北町上町線(松島橋)
南相馬市原町区西町地内



凡	例

新日本航測株式会社調製

1:50,000
0 1000 2000 3000 4000m

原町市

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	D1 南相馬市 実施設計書 当初 11111111111 0 1 実施単価 71 S (相双1) 地区 00-08.08.01(0) 4 業務委託 11111111111当初社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)用地測量(北町上町線)業務委託		
	当 世 代		前 世 代
前払率 測量調査発注区分 冬期割増 設計発注区分 旅費交通費区分	30 00 建設コンサルタント 00 冬期割増なし 00 建設コンサルタント 01 率(X6設計X8用地調査)		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 特殊勤務費[円]		

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量費					X1000
測量業務					Y1S41110110
基準点測量					Y2S41110110
基準点測量					Y3S41110110
3級基準点測量					Y4S41110130
3級基準点測量 市街地乙 平地	1	式			SA263 00 施工 第0 -0001号表
4級基準点測量					Y4S41110140
4級基準点測量 市街地乙 平地	1	式			SA265 00 施工 第0 -0002号表
基準点設置					Y4S41110150
基準点設置（地上埋設（上面舗装）） 市街地乙 平地	1	式			SA269 00 施工 第0 -0003号表
水準測量					Y3S41110210
水準測量					Y4S41110210

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4級水準測量（レベル等による） 市街地乙 道路上 平地	1	式			SA300 00 施工 第0 -0004号表
地形測量					Y2S41120110
現地測量					Y3S41120110
現地測量					Y4S41120110
現地測量（1業務あたりの作業計画を含む） 市街地乙 縮尺1/250 平地	1	式			SA183 00 施工 第0 -0005号表
応用測量					Y2S41130110
路線測量					Y3S41130110
路線測量					Y4S41130110
作業計画（路線測量）	1	業務			SA100 00 施工 第0 -0008号表
現地踏査（路線測量） 平地 市街地乙	0.1	km			SA105 00 施工 第0 -0009号表
線形決定 平地 市街地乙	0.1	km			SA115 00 施工 第0 -0010号表
I P設置 平地 市街地乙	0.1	km			SA120 00 施工 第0 -0011号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中心線測量 平地 市街地乙	0.1	km			SA125 00 施工 第0 -0012号表
仮B M設置測量 平地 市街地乙	0.1	km			SA130 00 施工 第0 -0013号表
縦断測量 平地 市街地乙	0.1	km			SA135 00 施工 第0 -0014号表
横断測量 平地 市街地乙	0.1	km			SA140 00 施工 第0 -0015号表
用地測量					Y3S41130410
用地測量					Y4S41130420
公図等転写連続図作成	0.25	h a			SA438 00 施工 第0 -0016号表
地積測量図転写（地積測量図のみの転写） 耕地	0.25	h a			SA480 00 施工 第0 -0017号表
打合せ					Y2S41140110
打合せ					Y3S41140110
打合せ					Y4S41140110
打合せ（測量業務） 打合せ回数3回	1	式			SA090 00 施工 第0 -0018号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費					Z0011
		式			
電子成果物作成費(F)					Z0014
		式			
電子成果物作成費					YZS41001410
電子成果物作成費(測量業務) 直接人件費入力	1	式			SA900 00 施工 第0 -0019号表
直接経費計					
直接測量費計					
諸経費					
		式			
測量業務価格					
業務委託料 (まるめ)					
業務価格計					
消費税等相当額計					
		式			
委託費計					

施 工 内 訳 表

頁0-0006

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3級基準点測量 SA263 市街地乙 平地	1	式			施工 第0 -0001号表
測量技師 (外業) [55%]	11.500	人			R1020 13-1.5
測量技師補 (外業) [60%]	11.500	人			R1030 13-1.5
測量助手 (外業) [55%]	13.000	人			R1040
測量主任技師 (内業) [60%]	3.000	人			R5010
測量技師 (内業) [55%]	5.000	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	6.000	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	2.500	人			R5040
機械経費	2.500	%			#01
材料費	1.000	%			#01
通信運搬費	1.500	%			#01
精度管理費	9.000	%			#02
変化率					+00 *1

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0007

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0008

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 級基準点測量 SA265 市街地乙 平地	1	式			施工 第0 -0002号表
測量技師 (外業) [55%]	5.500	人			R1020 6-0.5
測量技師補 (外業) [60%]	5.500	人			R1030 6-0.5
測量助手 (外業) [55%]	7.000	人			R1040
測量主任技師 (内業) [60%]	1.000	人			R5010
測量技師 (内業) [55%]	2.500	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	2.500	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	1.000	人			R5040
機械経費	2.500	%			#01
材料費	2.000	%			#01
通信運搬費	2.500	%			#01
精度管理費	9.000	%			#02
変化率					+00 *1

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基準点設置（地上埋設（上面舗装）） SA269 市街地乙 平地	1	式			施工 第0 -0003号表
測量技師 （外業） [55%]	1.000	人			R1020
測量技師補 （外業） [60%]	6.000	人			R1030
測量補助員 （外業） [55%]	12.000	人			R1090
機械経費	1.500	%			#01
材料費	14.500	%			#01
通信運搬費	2.500	%			#01
精度管理費	0.090	%			#02
変化率					+00 *1
作業量当たり					+00 *0.3
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 市街地乙 B=1 平地 C=3 作業量（点） D=0.09 精度管理費率（%） E=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 6					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 級水準測量（レベル等による） SA300 市街地乙 道路上 平地	1	式			施工 第0 -0004号表
測量技師 （外業） [55%]	0.400	人			R1020
測量技師補 （外業） [60%]	0.400	人			R1030
測量助手 （外業） [55%]	0.700	人			R1040
測量主任技師（内業） [60%]	0.100	人			R5010
測量技師 （内業） [55%]	0.400	人			R5020
測量技師補 （内業） [60%]	0.400	人			R5030
材料費	3.500	%			#01
機械経費	2.500	%			#01
通信運搬費	1.000	%			#01
精度管理費	9.000	%			#02
変化率					+00 *1
1 式当たり					+00 *1.15

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0012

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 4級水準測量（レベル等による） B=1 市街地乙 C=1 道路上 平地 D=2.3 作業量（km） E=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1 1					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
現地測量（1業務あたりの作業計画を含む） SA183 市街地乙 縮尺1 / 2 5 0 平地	1	式			施工 第0 -0005号表
現地測量（作業計画） 市街地乙 縮尺1 / 2 5 0 平地	1.000	業務			SA180 施工 第0-0006号表
現地測量 市街地乙 縮尺1 / 2 5 0 平地	1.000	式			SA181 施工 第0-0007号表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 市街地乙 B=1 縮尺1 / 2 5 0 平地 C=0.003 作業量（km ² ） D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 7 2					

施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地測量（作業計画） SA180 市街地乙 縮尺1 / 2 5 0 平地	1	業務			施工 第0 -0006号表
測量主任技師（内業） [60%]	0.200	人			R5010
測量技師 （内業） [55%]	0.300	人			R5020
測量技師補 （内業） [60%]	0.300	人			R5030
変化率を乗じた額					+00 *1.8
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=1 市街地乙 B=1 縮尺1 / 2 5 0 平地 C=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 7 2					

施 工 内 訳 表

頁0-0014

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地測量 SA181 市街地乙 縮尺 1 / 2 5 0 平地	1	式			施工 第0 -0007号表
測量技師 (外業) [55%]	6.100	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	9.400	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	8.200	人			R1040
測量主任技師 (内業) [60%]	0.300	人			R5010
測量技師 (内業) [55%]	3.100	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	8.000	人			R5030
機械経費	5.000	%			#01
通信運搬費	0.500	%			#01
材料費	2.000	%			#01
精度管理費	5.000	%			#02
変化率を乗じた額					+00 *1.8
作業量当り					+00 *0.3

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 市街地乙 B=1 縮尺 1 / 2 5 0 平地 C=0.003 作業量 (km2) D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 7 3					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
作業計画 (路線測量) SA100	1	業務			施工 第0 -0008号表
測量主任技師 (内業) [60%]	0.600	人			R5010
測量技師 (内業) [55%]	0.900	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	0.600	人			R5030
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1 6					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0016

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査（路線測量） SA105 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0009号表
測量技師 （外業） [55%]	1.600	人			R1020
測量技師補 （外業） [60%]	1.400	人			R1030
機械経費	1.500	%			#01
材料費	6.500	%			#01
変化率					+00 *1.5
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=1 3千台以上 / 12時間 D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 16					

施 工 内 訳 表

頁0-0017

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
線形決定 SA115 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0010号表
測量主任技師（内業） [60%]	0.400	人			R5010
測量技師 （内業） [55%]	2.600	人			R5020
測量技師補 （内業） [60%]	2.100	人			R5030
機械経費	0.500	%			#01
材料費	2.500	%			#01
精度管理費	10.000	%			#02
変化率					+00 *1.3
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1 8					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I P 設置 SA120 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0011号表
測量技師 (外業) [55%]	1.400	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.400	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.000	人			R1040
測量技師 (内業) [55%]	1.200	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	1.000	人			R5030
機械経費	4.000	%			#01
材料費	3.000	%			#01
精度管理費	10.000	%			#02
変化率					+00 *1.3
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=1 単曲線換算曲線数 0 D=2 1千台以上3千台未満 / 12時間 E=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 18					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0019

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中心線測量 SA125 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0012号表
測量技師 (外業) [55%]	2.500	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	2.800	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	2.200	人			R1040
測量技師 (内業) [55%]	1.800	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	1.800	人			R5030
機械経費	4.000	%			#01
材料費	5.500	%			#01
精度管理費	10.000	%			#02
変化率					+00 *1.6
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=1 単曲線換算曲線数 0 D=1 測点間隔 1 0 m E=2 1 千台以上 3 千台未満 / 1 2 時間					
F=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1 9					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0020

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮 B M設置測量 SA130 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0013号表
測量技師 (外業) [55%]	1.000	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.200	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	0.900	人			R1040
測量技師 (内業) [55%]	0.400	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	1.100	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.300	人			R5040
機械経費	2.500	%			#01
材料費	2.000	%			#01
精度管理費	10.000	%			#02
変化率					+00 *1.4
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=2 1千台以上3千台未満 / 12時間 D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 19					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0021

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦断測量 SA135 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0014号表
測量技師 (外業) [55%]	1.600	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	1.800	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	1.400	人			R1040
測量技師 (内業) [55%]	1.300	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	1.100	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.500	人			R5040
機械経費	2.500	%			#01
材料費	3.000	%			#01
精度管理費	10.000	%			#02
変化率					+00 *1.4
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=2 1千台以上3千台未満 / 12時間 D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 20					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断測量 SA140 平地 市街地乙	1	km			施工 第0 -0015号表
測量技師 (外業) [55%]	6.400	人			R1020
測量技師補 (外業) [60%]	7.200	人			R1030
測量助手 (外業) [55%]	5.300	人			R1040
測量技師 (内業) [55%]	3.900	人			R5020
測量技師補 (内業) [60%]	3.400	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	1.500	人			R5040
機械経費	2.500	%			#01
材料費	2.500	%			#01
精度管理費	10.000	%			#02
変化率					+00 *2.1
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=1 市街地乙 C=1 単曲線換算曲線数 0 D=1 測点間隔 1 0 m E=2 幅 4 5 m ~ 7 5 m					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0023

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F=2 G=1 1千台以上3千台未満 / 12時間 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 2 0					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
公図等転写連続図作成 SA438	1	h a			施工 第0 -0016号表
測量技師補 (内業) [60%]	0.500	人			R5030
測量助手 (内業) [55%]	0.500	人			R5040
材料費	1.000	%			#01
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 4 4					

施 工 内 訳 表

頁0-0024

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地積測量図転写（地積測量図のみの転写） SA480 耕地	1	h a			施工 第0 -0017号表
測量技師補 （内業） [60%]	0.200	人			R5030
測量助手 （内業） [55%]	0.300	人			R5040
測量技師補 （外業） [60%]	0.400	人			R1030
測量助手 （外業） [55%]	0.400	人			R1040
機械経費	1.000	%			#01
材料費	0.500	%			#01
変化率					+00 *1
*** 単位当たり ***	1	h a			
A=4 耕地 B=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 4 3					

11111111111

南 相 馬 市

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0025

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ（測量業務） SA090 打合せ回数3回	1	式			施工 第0 -0018号表
基準日額（測量主任技師） 直接人件費 [60%]	1.500	日			R5010
基準日額（測量技師） [55%]	1.000	日			R5020
基準日額（測量技師補） [60%]	0.500	日			R5030
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 打合せ回数（2以上の整数値） B=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1					

電子成果物作成費（測量業務） SA900 直接人件費入力	1	式			施工 第0 -0019号表
電子成果品作成費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 設計業務等標準積算基準 1 - 1 - 9 B=1					

特記仕様書

第1条 適用

南相馬市（以下「甲」という。）が発注する社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良）用地測量（北町上町線）業務委託（以下「業務」という。）の仕様については、福島県土木部発行の共通仕様書（業務委託編Ⅰ・Ⅱ）によるものとするが、業務遂行にあたり特に留意すべき事項について、本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に示すものとする。なお、仕様書の適用にあたっては、「共通仕様書」に対して、「特記仕様書」を優先するものとする。

第2条 業務目的

本業務においては、原町区西町二丁目地内を縦断する北町上町線の松島橋について、橋梁の架け替え工事のため、必要な調査として用地測量を行うことを目的とする。

第3条 基本的事項

受託者（以下「乙」という。）は、業務遂行にあたっては、業務の意図及び目的を十分に理解したうえで、契約書、設計図書、仕様書に従い、関連する法令、技術基準、既定計画等との整合性を図りながら業務を行うものとする。

第4条 業務内容

（1）基準点測量

- ・ 基準点測量
3級基準点測量、4級基準点測量、4級水準測量

（2）地形測量

- ・ 現地測量

（3）応用測量

- ・ 路線測量
作業計画、現地踏査、線形決定、IP設置、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量
- ・ 用地測量
公図等転写連続図作成、地積測量図転写

第5条 提出書類

「乙」は、次に掲げる書類を遅滞なく「甲」に提出しなければならない。

- ・ 委託業務着手届
- ・ 主任技術者・社内審査員通知書
- ・ 管理技術者・照査技術者通知書
- ・ 作業工程表
- ・ 業務計画書
- ・ 委託業務完了届
- ・ 成果品目録及び成果品
- ・ その他「甲」が必要とする書類

第6条 成果品

「乙」が提出しなければならない成果品は次のとおりとする。

- ・ 概要版（A3）：電子媒体正副2部
- ・ 各種調査（試験）結果：電子媒体正副2部
- ・ 調査写真：電子媒体正副2部
- ・ 報告書：電子媒体正副2部
- ・ その他「甲」が必要とする資料

成果品の仕様、提出部数等については、共通仕様書に示す内容を満足すること。
成果品は全て「甲」の所有とし、「甲」の承諾を受けないで貸与、使用してはならない。

第7条 資料等の貸与及び返還等

(1) 資料等の貸与

「甲」は業務に必要な資料等を「乙」に貸与するものとする。

(2) 貸与品の返還

「乙」は業務が完了したときは、成果品の納入と同時に「甲」から貸与された資料等を「甲」に返還しなければならない。

第8条 打合せ等

業務に関する打合せ記録の整理は受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提出する。

なお、打合せ回数は関係機関との打ち合わせも含め全3回を予定するものとし、業務着手時、完了時及び関係機関との打ち合わせ時には主任技術者が出席する。

第9条 緊急対応の判断

調査する橋梁に第三者等へ被害の恐れが懸念される状態、構造上安全性が著しく損なわれている状態等が確認された際は、速やかに担当監督員に報告し、対応を協議する。

第10条 安全管理

交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。

緊急連絡体制を事前に構築し、その体制に基づいて事故発生時等は迅速に必要な対応を行うものとする。

第11条 完了検査

「乙」は、完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料を整備しておくものとし、主任技術者立合いのうえ、検査を受けなければならない。

第12条 その他

「乙」は、担当監督員との連絡を密にし、作業の進捗に支障がないようにすること。

その他、詳細に関しては、担当監督員の指示及び甲乙協議によるものとする。

数 量 一 覧

路線名： 北町上町線（松島橋）

費 目	規 格	数量（当初）	単位	コード	備考
基準点測量	1 3級基準点測量	1.00	式	SA263	3点
	2 基準点設置	1.00	式	SA273	3点
	3 4級基準点測量	1.00	式	SA265	8点
水準測量	4 4級水準測量	1.00	式	SA300	2.30km
地形測量	5 現地測量	1.00	式	SA183	0.003km ²
路線測量	6 作業計画	1.00	業務	SA100	
	7 現地踏査	0.10	km	SA105	
	8 線形決定	0.10	km	SA115	
	9 I P 設置	0.10	km	SA120	
	10 中心線測量	0.10	km	SA125	
	11 仮BM設置測量	0.10	km	SA130	
	12 縦断測量	0.10	km	SA135	
	13 横断測量	0.10	km	SA140	
用地測量	14 公図等転写連続図作成	0.25	ha	SA438	
	15 地積測量図転写	0.25	ha	SA480	
打合せ	16 当初・中間1回・納品	1.0	式	SA090	
電子成果物作成費	17 電子成果物作成費	1.0	式	SA900	