

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和8年9月		工事概要	森林整備業務委託	
契約番号	2026000746			森林整備 A=1.26ha	
路線名	大原地区			(内訳) (伐採) A=1.26ha	
				(造林) A=1.26ha	
工事等名	市有林伐採再造林				
	(原町区大原字北山地内) 業務委託				
工事等場所	南相馬市 原町区大原字北山 地内				
総工事費	当初請負		仕様概要	1.設計図書及び福島県土木工事共通	
	当初設計			仕様書に準じ、入念に施工すること。	
	変更請負			2.詳細は監督員の指示による。	
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

最低制限価格の設定(算定)について

市有林伐採再造林(原町区大原字北山地内)業務委託

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事(業務委託)には √ の表示をしております。

工事関連業務委託に伴う最低限必要な費用＝P(最低制限価格)

※下記の業種における設定範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

※「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」、「その他原価」、「一般管理費等」及び「技術料等経費」等、各経費項目によらない業務については、各設定範囲内で適宜の割合とする。

※業務を一括発注する場合(例えば、測量設計業務委託など)は、それぞれの算定式により算出された額の合計額とする。

☐ 測量業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～82%
算定式	直接測量費＋(諸経費×50%)

※諸経費＝間接測量費＋一般管理費等

☐ 土木及び建築関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算定式	[土木設計] 直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)
	[建築設計] 直接人件費＋特別経費＋(技術料等経費×60%)＋(諸経費×60%)

☐ 地質調査業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の2/3～85%
算定式	直接調査費＋(間接調査費×90%)＋(解析等調査費×80%)＋(諸経費＋その他原価＋一般管理費等)×50%

☐ 補償関係コンサルタント業務

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～81%
算定式	直接人件費＋直接経費＋(その他原価×90%)＋(一般管理費等×50%)

☒ その他の業務委託等

設定範囲	予定価格(入札書比較価格)の60%～80%で適宜の割合
------	-----------------------------

令和8年度 事業実施箇所図

原町区

原町区大原字北山34-1
事業予定地 1.26ha
施業条件
ha当たり1,800本
φ30×16m



真野ダム

真野川

新田川



市有林伐採再造林（原町区大原字北山地内）業務委託 価格算出表

項目	数量	単位	単価	金額	備 考
直接経費					別添設計書参照
計					A
直接原価					A
諸経費 25%	0.25				$B = A \times 0.25$
計					B
業務原価					$C = A + B$
業務価格					C
消費税相当額	10	%			$D = C \times \text{消費税率}$
業 務 費					$E = C + D$

[illegible]

(2/ 8)

$$(3/8)$$

(4/ 8)

$$\overline{(5/8)}$$

(6 / 8)

(7/ 8)

$$(8/8)$$

皆伐・再造林（原町区大原地内 市有林）業務委託 特記仕様書

第1条（目的）

この仕様書は、南相馬市が発注する「皆伐・再造林業務」（以下「業務」という。）の適正な履行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2条（業務概要）

件名：皆伐・再造林

現場名：南相馬市原町区大原字北山地内（市有林）

面積：1.26ha

見積条件：ha 当り植栽本数：1,800 本

想定樹木規格：直径 30 c m 高さ 16m

利用率：60%で算出

（※実際の立木度合や傾斜等により現場条件が異なる場合があるため、受注者は着手前に現地を確認すること。）

第3条（業務内容及び数量）

受注者は、次に掲げる作業を確実に行うものとする。各工程の数量は以下の通りとする。

項目	名称	仕様	数量	単位	備考
1	刈払作業員	全刈	12	人	
2	伐採作業員	伐倒・玉切・枝払等	42	人	
3	集材・搬出・地拵	グラップル・フォワーダ使用	600	m ³	
(4)	材運搬	木材市場まで ※木材市場手配のため本業務に含まない。	(600)	m ³	※木材市場手配 本業務に含まない。
5	植付	コンテナ苗木	13	人	
6	苗木（運賃込み）	2年生 30cm 上	2,520	本	

第4条（施工上の留意事項）

安全管理：

作業の実施にあたっては、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、第三者の安全確保に万全を期すこと。事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告し、適切な処置を行うこと。

周辺環境への配慮：

搬出・運搬等にあたっては、周辺の道路状況や環境保全に十分配慮し、苦情等が生じた場合は速やかに対応すること。

材運搬：

搬出する木材の市場への運搬は、木材市場にて行う、土場引き渡しとするため運搬事業者との連絡調整

に努めること。

伐採・造林の整合性：

皆伐作業完了後は速やかに地拵えを行い、適切な時期に遅滞なく植付作業（コンテナ苗木の導入）を実施すること。

第5条（成果品の提出）

受注者は、業務完了後、速やかに完了報告書及び施工状況を示す写真等の必要書類を発注者に提出し、検査を受けるものとする。

第6条（その他）

この仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、発注者と受注者ワが協議の上、決定するものとする。

皆伐・再造林（原町区大原地内 市有林）業務委託 採用単価一覧

項目	名称	仕様	コード	単価	備考
1	集材・搬出・地拵	グラップル・フォワーダ使用	P96001	4,675	
2	苗木（運賃込み）	2年生 30cm上	P96002	248	