南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和　8　年　10　月		工事概要	ため池復旧工　N=1か所 三輪ため池　L=12.06m
契約番号	2026000796			
路線名				
工事等名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事			
工事等場所	南相馬市　小高区下浦字三輪　地内			
総工事費	当初請負		仕様概要	1. 設計図書及び標準仕様書に準ずること。 2. 詳細は監督員の指示による。
	当初設計			
	変更請負			
	変更設計			

工　事　費　総　括　表

費　目	金　額	工事価格	消費税相当額	摘　要
本工事費				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
工事費				
事務費				
事業費				

工 事 費 内 訳 書

契約番号(　　2026000796　　)		
農業用施設維持管理事業ため池修繕（三輪ため池）工事		
種　　別	金　　額（円）	備　　考
土工		
岩部処理工		
法面工		
カゴマット工		
水路工		
排水路土砂撤去工		
仮設工		
運搬処理工		
直接工事費		
諸　経　費		
工事費計（税抜き）		

※諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で（　）の中に金額を記入すること。

住　所

業者名

代表者名　　㊞

最低制限価格の設定（算定）について

農業用施設維持管理事業ため池修繕（三輪ため池）工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。
※該当工事には　√　のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格（P）

■ 最低制限価格（P）の設定範囲 ： 予定価格（入札書比較価格）の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格（入札書比較価格）の75%～92%の範囲内で算出（1千円未満の端数は切り捨てる）した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格（P）とする。ただし、上記の設定範囲を上回った（下回った）場合には、それぞれ設定範囲の上限（下限）値とする。

算定式

☑ **一般土木工事（橋製作・架設工を含む）**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ **建築工事（一般・解体工事共通）**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

☐ **舗装工事**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ **水道工事**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ **暖冷房衛生設備工事**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%

☐ **電気・通信設備工事（製作・据付共通）**


（直接製作費＋直接工事費）×97%＋（共通仮設費＋間接労務費）×90%＋（現場管理費＋工場管理費＋機器間接費）×90%＋一般管理費（製作分＋据付分）×68%

☐ **機械設備工事（製作・据付共通）**

（直接製作費＋直接工事費）×97%＋（共通仮設費＋間接労務費）×90%＋（現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費）×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費：製作工事に係る経費（材料費、機器単体費、労務費　等）
※直接工事費：据付工事に係る経費（輸送費、材料費、労務費、仮設費　等）

工事箇所図



南相馬市

（小高区管内図）

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
農業用施設維持管理事業

ため池修繕（三輪ため池）工事

金抜き設計書

（当初）

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	
事業名	農業用施設維持管理事業
地区名	
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	福島県
地区区分	S 相馬(T以外),南相馬,新地
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	
歩掛期適用年番号	令和８年９９号－A
電力会社名	
機械補正	補正なし

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０%）					
	工事内容					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【復興福島】一般土木工事
工種区分	ため池工事
工種体系区分	一般土木工事（福島県）
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
公社割引補正	なし
施工業者区分	一般
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費（諸経費対象）	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・運搬費～営繕費等				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・・現場環境改善費				
10 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・労務管理費～雑費等				
13 ・一般管理費等				
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 純工事費				
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（諸経費対象）内訳				
直接工事費（諸経費対象）	1.000	式		
・ため池復旧工	1.000	式		
・・ため池復旧工	1.000	式		
・・・ 土工	1.000	式		
・・・ 岩盤部処理工	1.000	式		
・・・ 法面工	1.000	式		
・・・ かごマット工	1.000	式		
・・・ 水路工	1.000	式		
・・・ 排水路土砂撤去工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		
・・・ 運搬処理工	1.000	式		

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・工事名標示板	1.000	式		
・・工事名標示板	1.000	式		
・・・ 工事名標示板	1.000	式		

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（諸経費対象）					
・ため池復旧工	1.000	式			
・・ため池復旧工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	126.900	m3			歩A S単 14号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	126.900	m3			歩A S単 15号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	126.900	m3			歩A S単 18号
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	126.900	m3			歩A S単 21号
S22001 ため池堤体盛立工 刃金土,2.5～4.0m,なし	337.600	m3			歩A S単 13号
SQ0146 かき起こし(ため池工事) 無	1,688.000	㎡			歩A S単 37号
J03208 購入土	449.000	m3			歩A
SA0152 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	147.900	㎡			歩A S単 19号
合　計					
・・・ 岩盤部処理工	1.000	式			1 式当たり
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	31.800	㎡			歩A S単 20号
T00001 コンタクトクレイ 傾斜部	1.600	m3			歩A T単 1号
J03208 購入土	2.000	m3			歩A
合　計					
・・・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
S02081 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	100.300	㎡			歩A S単 2号
合　計					
・・・ かごマット工	1.000	式			1 式当たり
S06013 かごマット工（多段積型） 突込式,めっき鉄線,1:1.0,B型,5段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,しない,4.28m3,29.50㎡	9.500	㎡			歩A S単 10号
合　計					
・・・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
T00004 1号水路壁工	4.600	m			歩A T単 4号
T00005 2号水路壁工	1.650	m			歩A T単 5号
SQ0101 水路工 用水路階段段差工,1000×2000mm(h=300),基礎砕石あり	2.000	m			歩A S単 33号
T00006 排水フリューム落差工	1.000	式			歩A T単 6号
SQ0101 水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,700*700,基礎砕石あり	4.000	m			歩A S単 34号
P96002 水膨張性ゴム 厚10×幅20mm	2.100	m			歩A
SQ0101 水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,1000*1000,基礎砕石あり	4.000	m			歩A S単 35号
SQ0109 蓋板工 ベンチフリューム用蓋,1000*1000mm,昼間施工,なし	1.000	枚			歩A S単 36号
T00007 排水フリューム土工	1.000	式			歩A T単 7号
T00002 1号集水桝	1.000	箇所			歩A T単 2号
T00003 2号集水桝	1.000	箇所			歩A T単 3号
合　計					
・・・ 排水路土砂撤去工	1.000	式			1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	7.500	m3			歩A S単 17号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.500	m3			歩A S単 16号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k	7.500	m3			歩A S単 18号

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
㎥以下					
SA0161 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	7.500	㎥3			歩A S単 21号
合 計					
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
SPHA01 大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾟｯｸﾎｳ(山積0.8㎥3(平積0.6㎥3))	20.000	袋			歩A S単 31号
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	200.000	㎡			歩A S単 12号
SA0874 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450～600㎜,-	10.000	m			歩A S単 30号
合 計					
・・・ 運搬処理工	1.000	式			1 式当たり
SQ0151 SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,24.0㎞以下	1.000	ton			歩A S単 38号
S02123 産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ	1.000	㎥3			歩A S単 6号
合 計					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費					
・工事名標示板	1.000	式			
・・工事名標示板	1.000	式			
・・・ 工事名標示板	1.000	式			1 式当たり
PR0425 工事名標示板加算額 木材使用・据付撤去含む	2.000	基			歩A
PR0437 工事標示板 1100*1600,枠付き,鉄製	1.000	台			歩A
合 計					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：タンパ(Ｉ)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分：全面張　2)材料：人工芝(幅100cm程度)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01001　2)労務単価算定区分：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01002　2)労務単価算定区分：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01003　2)労務単価算定区分：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分料金(中間処分)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード：　2)資材規格：廃プラ　3)単価の入力：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分：加工・組立　2)組立区分：一般構造物　3)鉄筋径(mm)：D16　4)鉄筋規格区分：SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01010	鉄筋工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01010	鉄筋工	2.900	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分：加工・組立　2)組立区分：一般構造物　3)鉄筋径(mm)：D13　4)鉄筋規格区分：SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01010	鉄筋工	2.300	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01010	鉄筋工	3.500	人			
R01003	普通作業員	0.300	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	L=4000を使用しない,法面小段面部における作業,-,再利用撤去を行 なわない,基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ：U型側溝　2)施工区分Ⅱ：昼間施工　3)規格Ⅰ：L=2000　4)規格Ⅱ：1000kg/個以下 5)時間的制約：なし　6)L=1000を使用：L=1000を使用する　7)L=4000を使用：L=4000を使用しない					
	8)法面小段面：法面小段面部における作業　9)法面縦排水：- 10)再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない　11)基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S06013	かごマット工（多段積型）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	かごマット工（多段積型） 突込式,めっき鉄線,1:1.0,B型,5段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	しない,4.28m3,29.50㎡			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工区分：突込式　2)材料区分（かごマット）：めっき鉄線　3)勾配：1:1.0　4)かごタイプ：B型 5)積段数：5段　6)根固段数（並列式のみ）：0段　7)材料区分（詰石）：割栗石（径15cm～20cm）					
	8)単価０円区分（詰石）：しない　9)中詰用石材設計数量（m3）：4.28m3 10)吸出防止材設計数量（㎡）：29.50㎡　11)長期割引単価区分（賃料数量）：なし					
P24063	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	40.000	m			
P24065	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	160.000	m			計上無し
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	4.700	m3			
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	34.200	㎡			
R01001	土木一般世話役	2.200	人			
R01002	特殊作業員	3.200	人			
R01003	普通作業員	6.600	人			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	9.550	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	485.000	L			
R01021	運転手（特殊）	7.700	人			
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16002	ｴｱﾀﾝﾊﾟ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｴｱﾀﾝﾊﾟ ,通称18kg級 エア消費量1.1m3/min,,,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫：M14283　2)機械損料算出区分：　3)運転１日当たり運転時間(T)：0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.13　5)単価計上区分：　8)燃料消費量(入力の場合)：0.0			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	9)交替制作業補正区分：交替制補正対象外					
M14283	ｴｱﾀﾝﾊﾟ 通称18kg級 エア消費量1.1m3/min	1.130	供用日			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分：撤去　2)土木安定用材の1㎡当たり単価：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	0.320	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S22001	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 刃金土,2.5～4.0m,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)盛立材料区分：刃金土　2)施工幅員：2.5～4.0m　3)長期割引単価区分（賃料機械）：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	4.200	人			
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.640	日			
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.540	日			
R01021	運転手（特殊）	1.300	人			
J00502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	63.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：- 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：-					
	9)集積押土の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：平均施工幅1m以上2m未満					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：10.0km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：有り　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：切土部　2)法面締固めの有無：-　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：残土受入れ地での処理　2)施工数量：-　3)障害の有無：-　4)長期割引単価区分：なし					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	40～0mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する 4)設計日打設量：-　5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-					
	7)現場内小運搬の有無：無し　8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450～600㎜,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：撤去　2)管種別：波状管　3)管規格：-　4)呼び径：450～600㎜　5)継手材料費：-					
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分：撤去　2)作業半径：6m以下　3)機械の選択：ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3)) 4)大型土のう袋(単位:袋)：　5)土砂(単位:m3)：　6)山林砂防工(普通作業員)：普通作業員			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)：なし					
R01001	土木一般世話役	0.090	人			
R01002	特殊作業員	0.090	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.110	日			
R01021	運転手（特殊）	0.090	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	8.800	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工方法：上記以外(小規模)　2)土質：土砂　3)締固めの有無：- 5)普通作業員(山林砂防工)：普通作業員					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S00101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 用水路階段段差工,1000×2000㎜(h=300),基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：用水路階段段差工　2)製品規格：1000×2000㎜(h=300)　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし　5)作業区分：一般　6)基礎砕石の有無：基礎砕石あり			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)基礎砕石の種別：再生骨材　8)基礎砕石ありの場合の断面積(㎡)：0.014㎡					
PT4182	ＢＦ急流溝 1000×2000㎜(h=300)	0.499	本			
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.017	m3			
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S00101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,700*700,基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）　2)製品規格：700*700　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし　5)作業区分：一般　6)基礎砕石の有無：基礎砕石あり			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)基礎砕石の種別：再生骨材　8)基礎砕石ありの場合の断面積(㎡)：0.009㎡					
PT4316	排水フリューム(県規格) 700*700	0.998	m			
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.011	m3			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S00101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,1000*1000,基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）　2)製品規格：1000*1000　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし　5)作業区分：一般　6)基礎砕石の有無：基礎砕石あり			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)基礎砕石の種別：再生骨材　8)基礎砕石ありの場合の断面積(㎡)：0.120㎡					
PT4319	排水フリューム(県規格) 1000*1000	0.998	m			
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.144	m3			
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S00109	蓋板工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	蓋板工 ベンチフリューム用蓋,1000*1000㎜,昼間施工,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：ベンチフリューム用蓋　2)製品規格：1000*1000㎜　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
PT4134	ベンチフリューム用蓋 ベンチフリューム用蓋	1.000	枚			
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　計					算出数量 1.000 枚
	単　価		枚			
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S00146	かき起こし(ため池工事)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	かき起こし(ため池工事) 無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)石礫、雑物除去：無			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型･～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	0.800	L			
RO1022	運転手（一般）	0.050	人			
Y00004	諸雑費 14%	0.140				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S00151	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)ﾄﾗｯｸ機種：ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t　2)DID区間の有無：無し	3)片道運搬距離(km)：24.0km以下				
	単　価		ton			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		m			
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		枚			
J03504	割栗石（詰石用） 15～20㎝		m3			
P24063	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100㎝ 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c		m			
P96001	排水フリューム落差工 1000×1000×1000　H=300		m			
P96002	水膨張性ゴム 厚10×幅20㎜		m			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	コンタクトクレイ		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	傾斜部					
S02115	土木一般世話役	17.000	人			S単　3号
S02115	特殊作業員	25.000	人			S単　4号
S02115	普通作業員	114.000	人			S単　5号
S16002	ｴｱﾀﾝﾊﾟ ,通称18kg級 エア消費量1.1m3/min,,,交替制補正対象外	25.000	日			S単　11号
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	1号集水桝		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/	3.850	m3			S単　25号
	C65%					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.400	m3			S単　26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	34.000	㎡			S単　28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.800	㎡			S単　29号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.143	ton			S単　8号
PQ0773	足掛金物(両足) φ30(22)W400*L300	6.000	本			
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡			S単　23号
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	2号集水桝		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.350	m3			S単　26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	19.040	㎡			S単　28号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡			S単　23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	10.800	m3			S単　17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.800	m3			S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.500	m3			S単　16号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以	5.500	m3			S単　18号
	下					
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	1号水路壁工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.250	m3			S単　24号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.470	㎡			S単　27号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.002	ton			S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.100	m3			S単　24号

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	2号水路壁工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.140	m3			S単　24号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.400	㎡			S単　27号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.002	ton			S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.090	m3			S単　24号
	/C65%					
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	排水フリューム落差工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,L=4000を使	3.000	m			S単　9号
	用しない,法面小段面部における作業,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工有り					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.360	㎡			S単　22号
P96001	排水フリューム落差工 1000×1000×1000　H=300	3.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	排水フリューム土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	22.800	m3			S単　17号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	5.800	m3			S単　32号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	16.300	m3			S単　16号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	16.300	m3			S単　18号
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：- 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：-					
	9)集積押土の有無：-					
M02019	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：平均施工幅1m以上2m未満					
M02080	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
M02019	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
M02069	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	し,10.0km以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：10.0km以下					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：有り　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：切土部　2)法面締固めの有無：-　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：残土受入れ地での処理　2)施工数量：-　3)障害の有無：-　4)長期割引単価区分：なし					
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	40～0mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する 4)設計日打設量：-　5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-					
	7)現場内小運搬の有無：無し　8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3			計上無し
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			計上無し
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3			計上無し
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450～600mm,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：撤去　2)管種別：波状管　3)管規格：-　4)呼び径：450～600mm　5)継手材料費：-					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単　　価		m			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工方法：上記以外(小規模)　2)土質：土砂　3)締固めの有無：- 5)普通作業員(山林砂防工)：普通作業員					
M02069	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
M14281	ﾗﾝﾏ 通称60～80kg級		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
JQ0501	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SQ0151	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)ﾄﾗｯｸ機種：ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t　2)DID区間の有無：無し　3)片道運搬距離(km)：24.0km以下					
M03102	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ		L			
	単　　価		ton			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートフリューム類					
P96001	排水フリューム落差工 1000×1000×1000 H=300	3.000	m			
PT4134	ベンチフリューム用蓋 ベンチフリューム用蓋	1.000	枚			
PT4182	ＢＦ急流溝 1000×2000mm(h=300)	0.998	本			
PT4316	排水フリューム(県規格) 700*700	3.992	m			
PT4319	排水フリューム(県規格) 1000*1000	3.992	m			
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	0.147	ton			
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.013	ton			
	小 計					
	その他					
PQ0773	足掛金物(両足) φ30(22)W400*L300	6.000	本			
	金網蛇かご類					
P24063	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	3.800	m			
	目地材類					
P96002	水膨張性ゴム 厚10×幅20mm	2.100	m			
	吸出防止材					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	3.249	㎡			
	木製品					
PR0425	工事名標示板加算額 木材使用・据付撤去含む	2.000	基			
	芝					
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	108.324	㎡			
	その他					
PR0437	工事標示板 1100*1600,枠付き,鉄製	1.000	台			
	処分費					
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ	1.000	m3			
	合 計					
	道路用砕石					
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.654	m3			
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.963	m3			
	小 計					
	山砂，山土砂，山土					
J03208	購入土	451.000	m3			
	割栗石，栗石，玉石，雑割石					
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	0.447	m3			
	予備					
【SP】 JQ0501	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	1.288	L			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	502.555	L			
【SP】 JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	795.682	L			
	小 計					
	合 計					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【SP】 M02019	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	6.555	供用日			
【SP】 M02069	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.275	供用日			
【SP】 M02080	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.102	供用日			
【SP】 M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	14.741	供用日			
【SP】 M03102	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	0.211	供用日			
【SP】 M14281	ﾗﾝﾏ 通称60～80kg級	0.262	供用日			
 M14283	ｴｱﾀﾝﾊﾟ 通称18kg級 エア消費量1.1m3/min	0.452	供用日			
 M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	4.895	時間			
	合　計					
 F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.023	日			
 F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	3.646	日			
 F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	11.073	日			
 F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.907	日			
【SP】 F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	2.234	日			
	小　計					
 F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.220	日			
	合　計					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	8.121	人			
【SP】R01001	土木一般世話役	3.837	人			
	小 計	11.958				
R01002	特殊作業員	1.047	人			
【SP】R01002	特殊作業員	1.209	人			
	小 計	2.256				
R01003	普通作業員	33.557	人			
【SP】R01003	普通作業員	12.979	人			
	小 計	46.536				
【SP】R01009	型わく工	8.668	人			
R01010	鉄筋工	0.887	人			
R01021	運転手（特殊）	9.689	人			
【SP】R01021	運転手（特殊）	8.160	人			
	小 計	17.849				
R01022	運転手（一般）	0.844	人			
【SP】R01022	運転手（一般）	12.499	人			
	小 計	13.343				
	合 計	101.497	人			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	3.000	m			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4.000	m			
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	6.000	m			
	小 計					
	蓋版					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（諸経費対象）					
・ため池復旧工					
・・ため池復旧工					
・・・ 土工					
J03208 購入土	449.000	m3			歩A

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（諸経費対象）					
・ため池復旧工					
・・ため池復旧工					
・・・ 水路工					
T00006　排水フリューム落差工	1.000	式			歩A T単　6号
T00002　1号集水桝	1.000	箇所			歩A T単　2号
T00003　2号集水桝	1.000	箇所			歩A T単　3号

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		㎥		10.000 ㎥	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：タンパ(Ⅰ)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 ㎥
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100㎝程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分：全面張　2)材料：人工芝(幅100㎝程度)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100㎝程度)	10.800	㎡			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01001　2)労務単価算定区分：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01002　2)労務単価算定区分：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01003　2)労務単価算定区分：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分料金(中間処分)		㎥		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード：　2)資材規格：廃プラ　3)単価の入力：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分：加工・組立　2)組立区分：一般構造物　3)鉄筋径(mm)：D16　4)鉄筋規格区分：SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01010	鉄筋工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01010	鉄筋工	2.900	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分：加工・組立　2)組立区分：一般構造物　3)鉄筋径(mm)：D13　4)鉄筋規格区分：SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01010	鉄筋工	2.300	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01010	鉄筋工	3.500	人			
R01003	普通作業員	0.300	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	L=4000を使用しない,法面小段面部における作業,-,再利用撤去を行 なわない,基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ：U型側溝　2)施工区分Ⅱ：昼間施工　3)規格Ⅰ：L=2000　4)規格Ⅱ：1000kg/個以下 5)時間的制約：なし　6)L=1000を使用：L=1000を使用する　7)L=4000を使用：L=4000を使用しない					
	8)法面小段面：法面小段面部における作業　9)法面縦排水：- 10)再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない　11)基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S06013	かごマット工（多段積型）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	かごマット工（多段積型） 突込式,めっき鉄線,1:1.0,B型,5段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	しない,4.28m3,29.50㎡			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工区分：突込式　2)材料区分（かごマット）：めっき鉄線　3)勾配：1:1.0　4)かごタイプ：B型 5)積段数：5段　6)根固段数（並列式のみ）：0段　7)材料区分（詰石）：割栗石（径15cm～20cm）					
	8)単価０円区分（詰石）：しない　9)中詰用石材設計数量（m3）：4.28m3 10)吸出防止材設計数量（㎡）：29.50㎡　11)長期割引単価区分（賃料数量）：なし					
P24063	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	40.000	m			
P24065	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	160.000	m			計上無し
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	4.700	m3			
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	34.200	㎡			
R01001	土木一般世話役	2.200	人			
R01002	特殊作業員	3.200	人			
R01003	普通作業員	6.600	人			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	9.550	日			
J00502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	485.000	L			
R01021	運転手（特殊）	7.700	人			
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16002	ｴｱﾀﾝﾊﾟ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｴｱﾀﾝﾊﾟ ,通称18kg級 エア消費量1.1m3/min,,,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫：M14283　2)機械損料算出区分：　3)運転１日当たり運転時間(T)：0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.13　5)単価計上区分：　8)燃料消費量(入力の場合)：0.0			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	9)交替制作業補正区分：交替制補正対象外					
M14283	ｴｱﾀﾝﾊﾟ 通称18kg級 エア消費量1.1m3/min	1.130	供用日			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分：撤去　2)土木安定用材の1㎡当たり単価：			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	0.320	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S22001	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 刃金土,2.5～4.0m,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)盛立材料区分：刃金土　2)施工幅員：2.5～4.0m　3)長期割引単価区分（賃料機械）：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	4.200	人			
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.640	日			
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.540	日			
R01021	運転手（特殊）	1.300	人			
J00502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	63.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：- 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：-					
	9)集積押土の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：平均施工幅1m以上2m未満					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：10.0km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：有り　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：切土部　2)法面締固めの有無：-　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：残土受入れ地での処理　2)施工数量：-　3)障害の有無：-　4)長期割引単価区分：なし					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	40～0㎜			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0 40～0㎜			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：17.5㎝を超え20.0㎝以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する 4)設計日打設量：-　5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-					
	7)現場内小運搬の有無：無し　8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450～600㎜,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：撤去　2)管種別：波状管　3)管規格：-　4)呼び径：450～600㎜　5)継手材料費：-					
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分：撤去　2)作業半径：6m以下　3)機械の選択：ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3)) 4)大型土のう袋(単位:袋)：　5)土砂(単位:m3)：　6)山林砂防工(普通作業員)：普通作業員			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)：なし					
R01001	土木一般世話役	0.090	人			
R01002	特殊作業員	0.090	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.110	日			
R01021	運転手（特殊）	0.090	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	8.800	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工方法：上記以外(小規模)　2)土質：土砂　3)締固めの有無：- 5)普通作業員(山林砂防工)：普通作業員					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S00101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 用水路階段段差工,1000×2000㎜(h=300),基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：用水路階段段差工　2)製品規格：1000×2000㎜(h=300)　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし　5)作業区分：一般　6)基礎砕石の有無：基礎砕石あり			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)基礎砕石の種別：再生骨材　8)基礎砕石ありの場合の断面積(㎡)：0.014㎡					
PT4182	ＢＦ急流溝 1000×2000㎜(h=300)	0.499	本			
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.017	m3			
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S00101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,700*700,基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）　2)製品規格：700*700　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし　5)作業区分：一般　6)基礎砕石の有無：基礎砕石あり			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)基礎砕石の種別：再生骨材　8)基礎砕石ありの場合の断面積(㎡)：0.009㎡					
PT4316	排水フリューム(県規格) 700*700	0.998	m			
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.011	m3			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S00101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,1000*1000,基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）　2)製品規格：1000*1000　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし　5)作業区分：一般　6)基礎砕石の有無：基礎砕石あり			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	7)基礎砕石の種別：再生骨材　8)基礎砕石ありの場合の断面積(㎡)：0.120㎡					
PT4319	排水フリューム(県規格) 1000*1000	0.998	m			
J03118	再生クラッシャラン 再生骨材	0.144	m3			
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S00109	蓋板工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	蓋板工 ベンチフリューム用蓋,1000*1000㎜,昼間施工,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別：ベンチフリューム用蓋　2)製品規格：1000*1000㎜　3)施工区分：昼間施工 4)時間的制約：なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
PT4134	ベンチフリューム用蓋 ベンチフリューム用蓋	1.000	枚			
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　計					算出数量 1.000 枚
	単　価		枚			
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S00146	かき起こし(ため池工事)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	かき起こし(ため池工事) 無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)石礫、雑物除去：無			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型･～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	0.800	L			
RO1022	運転手（一般）	0.050	人			
Y00004	諸雑費 14%	0.140				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S00151	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)ﾄﾗｯｸ機種：ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t　2)DID区間の有無：無し	3)片道運搬距離(km)：24.0km以下				
	単　価		ton			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		m			
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		枚			
J03504	割栗石（詰石用） 15～20㎝		m3			
P24063	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100㎝ 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c		m			
	福島県土木部　T9082					
P96001	排水フリューム落差工 1000×1000×1000　H=300		m			
P96002	水膨張性ゴム 厚10×幅20㎜		m			
	物価本					

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	コンタクトクレイ		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	傾斜部					
S02115	土木一般世話役	17.000	人			S単　3号
S02115	特殊作業員	25.000	人			S単　4号
S02115	普通作業員	114.000	人			S単　5号
S16002	ｴｱﾀﾝﾊﾟ ,通称18kg級 エア消費量1.1m3/min,,,交替制補正対象外	25.000	日			S単　11号
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	1号集水桝		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/	3.850	m3			S単　25号
	C65%					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.400	m3			S単　26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	34.000	㎡			S単　28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.800	㎡			S単　29号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.143	ton			S単　8号
PQ0773	足掛金物(両足) φ30(22)W400*L300	6.000	本			
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡			S単　23号
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	2号集水桝		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.350	m3			S単　26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	19.040	㎡			S単　28号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.000	㎡			S単　23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	10.800	m3			S単　17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	4.800	m3			S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.500	m3			S単　16号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以	5.500	m3			S単　18号
	下					
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	1号水路壁工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.250	m3			S単　24号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.470	㎡			S単　27号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.002	ton			S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.100	m3			S単　24号

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	2号水路壁工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.140	m3			S単　24号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.400	㎡			S単　27号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.002	ton			S単　7号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.090	m3			S単　24号
	/C65%					
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	排水フリューム落差工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,L=4000を使	3.000	m			S単　9号
	用しない,法面小段面部における作業,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工有り					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.360	㎡			S単　22号
P96001	排水フリューム落差工 1000×1000×1000　H=300	3.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	排水フリューム土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	22.800	m3			S単　17号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	5.800	m3			S単　32号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	16.300	m3			S単　16号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	16.300	m3			S単　18号
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（諸経費対象）					
・ため池復旧工					
・・ため池復旧工					
・・・ かごマット工					
S06013　かごマット工（多段積型） 突込式,めっき鉄線,1:1.0,B型,5段,0段,割栗石（径15㎝～20㎝）,しない,					S単　10号
4.28m3,29.50㎡					
P24063　多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100㎝ 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	40.000	m			<共通単価置き換え>
J03504　割栗石（詰石用） 15～20㎝	4.700	m3			<共通単価置き換え>
・・・ 水路工					
T00006　排水フリューム落差工					T単　6号
S05801　【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用する,L=4000					S単　9号
を使用しない,法面小段面部における作業,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工有り					
A71103　排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
P96001　排水フリューム落差工 1000×1000×1000　H=300	3.000	m			<共通単価空きコード>
SQ0101　水路工 排水ﾌﾘｭｰﾑ（県規格）,700*700,基礎砕石あり					S単　34号
A71103　排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
P96002　水膨張性ゴム 厚10×幅20㎜	2.100	m			<共通単価空きコード>
SQ0109　蓋板工 ベンチフリューム用蓋,1000*1000㎜,昼間施工,なし					S単　36号
A71502　排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			<共通単価置き換え>
・・・ 運搬処理工					
S02123　産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラ	1.000	m3			S単　6号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	廃プラ				
条件名：単価の入力					<金額入力の条件>

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	排水フリューム落差工 1000×1000×1000 H=300		m	82,600		T単 6号

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：-　5)施工数量：標準 6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：-　9)集積押土の有無：-					
	標準単価 K)機械構成比		27.65%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		61.34% 11.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02019	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	27.65%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	61.34%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	11.01%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：平均施工幅1m以上2m未満					
	標準単価 K)機械構成比		31.26%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		55.32% 13.42%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02080	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	31.26%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	55.32%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	13.42%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	標準単価 K)機械構成比		27.65%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		61.34% 11.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02019	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	27.65%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	61.34%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	11.01%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
	標準単価 K)機械構成比		19.50%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		73.36% 7.14%			

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02069	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	19.50%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	39.84%			R1
R01003	普通作業員	人	33.52%			R2
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	7.14%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	し,10.0km以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：10.0km以下					
	標準単価 K)機械構成比		25.12%			
	R)労務構成比		63.12%			
	Z)材料構成比		11.76%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	供用日	25.12%			K1
R01022	運転手（一般）	人	63.12%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	11.76%			Z1
	単　　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：有り　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					
	標準単価 K)機械構成比		11.09%			
	R)労務構成比		76.70%			
	Z)材料構成比		12.21%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	11.09%			K1
R01003	普通作業員	人	31.51%			R1
R01021	運転手（特殊）	人	28.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	16.92%			R3
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	12.21%			Z1
	単　　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所：切土部　2)法面締固めの有無：-　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：なし					
	標準単価 K)機械構成比		8.80%			
	R)労務構成比		81.51%			
	Z)材料構成比		9.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	8.80%			K1
R01003	普通作業員	人	38.92%			R1
R01021	運転手（特殊）	人	22.44%			R2

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
R01001	土木一般世話役	人	20.15%			R3
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	9.69%			Z1
	単　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分：残土受入れ地での処理　2)施工数量：-　3)障害の有無：-　4)長期割引単価区分：なし					
	標準単価 K)機械構成比		21.44%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		52.73% 25.83%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	21.44%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	52.73%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	25.83%			Z1
	単　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	40～0mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	標準単価 K)機械構成比		5.11%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		79.15% 15.74%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	5.08%			K1
R01003	普通作業員	人	38.07%			R1
R01002	特殊作業員	人	16.10%			R2
R01021	運転手（特殊）	人	14.92%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	10.65%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	5.06%			Z2
	単　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：なし 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	標準単価 K)機械構成比		4.62%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		71.52% 23.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	4.59%			K1
R01003	普通作業員	人	34.41%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.55%			R2
R01021	運転手（特殊）	人	13.48%			R3

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
R01001	土木一般世話役	人	8.59%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	19.25%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	4.58%			Z2
	単　価	m²				
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	0(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.77%			
	Z)材料構成比		71.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.92%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.34%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.55%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	71.23%			Z1 計上無し
	単　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.24%			
	Z)材料構成比		58.76%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.34%			R1
R01001	土木一般世話役	人	9.14%			R2
R01002	特殊作業員	人	7.74%			R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	58.76%			Z1 計上無し
	単　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.24%			
	Z)材料構成比		58.76%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.34%			R1
R01001	土木一般世話役	人	9.14%			R2

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
R01002	特殊作業員	人	7.74%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3	58.76%			Z1 計上無し
	単　　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物					
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.74%			R1
R01003	普通作業員	人	25.15%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.42%			R3
	単　　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.38%			R1
R01003	普通作業員	人	30.83%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.75%			R3
	単　　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.85%			R1
R01003	普通作業員	人	19.89%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.01%			R3
	単　　価	㎡				
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,450～600mm,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	1)作業区分：撤去　2)管種別：波状管　3)管規格：-　4)呼び径：450～600mm　5)継手材料費：-					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	71.28%			R1
R01001	土木一般世話役	人	28.72%			R2
	単　価	m				
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)施工方法：上記以外(小規模)　2)土質：土砂　3)締固めの有無：-　5)普通作業員(山林砂防工)：普通作業員					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.23%			
	R)労務構成比		86.75%			
	Z)材料構成比		4.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02069	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	8.67%			K1
M14281	ﾗﾝﾏ 通称60～80kg級	供用日	0.56%			K2
R01003	普通作業員	人	49.78%			R1
R01002	特殊作業員	人	19.28%			R2
R01021	運転手（特殊）	人	17.69%			R3
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	3.17%			Z1
JQ0501	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	0.85%			Z2
	単　価	m3				
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SQ0151	SP 現場発生品及び支給品運搬	ton			1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)ﾄﾗｯｸ機種：ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t　2)DID区間の有無：無し　3)片道運搬距離(km)：24.0km以下					
	標準単価					
	K)機械構成比		13.14%			
	R)労務構成比		83.98%			
	Z)材料構成比		2.88%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03102	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	13.14%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	42.42%			R1
R01002	特殊作業員	人	41.56%			R2
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	2.88%			Z1
	単　価	ton				

事業名	農業用施設維持管理事業
工事名	ため池修繕（三輪ため池）工事

コード	名称
N001	地域特性区分
N002	前払金支出割合
N018	公社割引補正
N019	冬期対象期間補正
N020	施工業者区分
N022	発注先区分
N023	技術経費率（設計）
N024	技術経費率（解析）
N026	被災地補正（共通仮設費）
N027	被災地補正（現場管理費）
N028	海上輸送補正
N029	施工地域区分(H31迄)
N030	週休２日補正
N031	冬期補正（現場管理費）
N032	熱中症対策補正（現場管理費）
N033	冬期・熱中症対策差分補正値
N035	施工地域区分
N036	現場環境改善費の計上
N037	施工地域区分補正
N041	3次元出来形管理補正(共通仮設費)
N042	3次元出来形管理補正(現場管理費)

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　目	単位	数　量	備　　考
ため池復旧工					
	土　　工				
		機械掘削	m3	126.9	
		ため池堤体盛土	m3	337.6	
		かき起こし （ため池工事）	m2	1,688.0	337.6m3÷0.2m＝1688.0m2
		残土処分	m3	126.9	
		購入土（粘性土）	m3	449.0	（ほぐした土量）
		盛土法面仕上	m2	147.9	
	岩盤部処理工				
		切土法面仕上	m2	31.8	
		コンタクトクレイ	m3	1.6	31.8m2×0.05＝1.59m3（傾斜部5cm）
		購入土（粘性土）	m3	2.0	31.8m2×0.05×1.25＝1.99m3
	法　面　工				
		張芝（ワラ）	m2	100.3	
	カゴマット工				
		カゴマット （亜鉛アルミ合金メッキ）	m2	9.5	W＝1.00m、H＝0.50m 正面投影面積…A=9.50m2
		吸出防止材	m2	29.5	
	水路工				
		１号水路壁工	m	4.60	別紙代価表
		２号水路壁工	m	1.65	別紙代価表
		ベンチフリューム急流溝 （1000型）	本	1.0	L=2.15m 基礎砕石(t=10cm)A=1.40×1.39+(1.40+1.15)×1/2×0.76＝2.92m2
		排水フリューム落差工 （1000×1000）	式	1.0	L=6.00m、別紙代価表
		排水フリューム設置 （700×700）	m	4.0	L=4.00m
		排水フリューム設置 （1000×1000）	m	6.0	L=6.00m
		排水フリューム土工	式	1.0	別紙代価表（L=4.00+6.00＝10.00m）
		集水桝工	式	1.0	別紙代価表（１号集水桝、２号集水桝）
	排水路土砂撤去工				
		水路土砂掘削	m3	7.5	L=5.00m
		残土処分	m3	7.5	

数　　量　　表

工　種	種　別	細　目	単位	数量	備　考
１号水路壁工	(L=4.60m、H=0.70m)	1.0m当たり	m	1.0	
		コンクリート (18-8-40BB)	m3	0.25	(0.20+0.52)×1/2×0.70×1.00=0.252m2
		型枠（無筋構造物）	m2	1.47	(0.70+0.77)×1.00=1.47m2
		差 し 筋 (φ16、L=0.30m、@250)	kg	1.90	N=4本、1.58kg/m×0.30×4=1.90kg
		埋戻コンクリート (18-8-40BB)	m3	0.10	V=0.10m3/1.0m
２号水路壁工	(L=1.65m、H=0.70m)	1.0m当たり	m	1.0	
		コンクリート (18-8-40BB)	m3	0.14	0.20×0.70×1.00=0.14m2
		型枠（無筋構造物）	m2	1.40	(0.70+0.70)×1.00=1.40m2
		差 し 筋 (φ16、L=0.30m、@250)	kg	1.90	N=4本、1.58kg/m×0.30×4=1.90kg
		埋戻コンクリート (18-8-40BB)	m3	0.09	V=0.09m3/1.0m
排水フリューム落差工	1.0式（L=6.00m）		式	1.0	
		排水フリューム設置 (1000×1000)	m	3.0	L=1.00+2.00=3.00m
		排水フリューム落差溝設置 (1000×1000×1000,H=0.30m)	m	3.0	
		コンクリート蓋 (W=1000用)	枚	1.0	
排水フリューム土工	(L=4.00+6.00=10.00m)		式	1.0	
		床　　掘	m3	22.8	V=8.4+14.4=22.8m3
		埋　　戻	m3	5.8	V=1.6+4.2=5.8m3
		残土処分	m3	16.3	V=6.6+9.7=16.3m3

数量表					
工　種	種　別	細　目	単位	数量	備　考
集水桝工					
	１号集水桝				１号集水桝土工は、本線で計上
		コンクリート (21-8-25BB)	m3	3.85	
		均しコンクリート (18-8-40BB)	m3	0.40	
		型枠（小型構造物）	m2	34.00	
		型枠（均し型枠）	m2	0.80	
		鉄筋（D13）	kg	143.0	
		足掛け金物 （φ27（19）W=300、L=250）	本	6.0	
		基礎砕石 (RC-40、ｔ=20㎝)	m2	4.00	
	２号集水桝				
		コンクリート (18-8-40BB)	m3	2.35	
		型枠（小型構造物）	m2	19.04	
		基礎砕石 (RC-40、ｔ=20㎝)	m2	4.00	
		床　掘	m3	10.8	
		埋　戻	m3	4.8	
		残土処分	m3	5.5	

土　量　計　算　書

No.1-1

測点番号	距離	掘削			盛土					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0	0.000	0.0			1.9					
+0.620	0.620	17.9	8.95	5.5	21.9	11.90	7.4			
+1.322	0.702	2.6	10.25	7.2	22.8	22.35	15.7			
+1.622	0.300	8.0	5.30	1.6	36.3	29.55	8.9			
+1.822	0.200	7.7	7.85	1.6	37.3	36.80	7.4			
+3.022	1.200	5.7	6.70	8.0	40.2	38.75	46.5			
+4.022	1.000	7.1	6.40	6.4	40.1	40.15	40.2			
+5.022	1.000	9.5	8.30	8.3	41.6	40.85	40.9			
+6.022	1.000	10.4	9.95	10.0	38.1	39.85	39.9			
+7.522	1.500	12.8	11.60	17.4	35.1	36.60	54.9			
+8.522	1.000	19.3	16.05	16.1	34.1	34.60	34.6			
+9.522	1.000	32.5	25.90	25.9	30.1	32.10	32.1			
+9.522	0.000	8.5	20.50	0.0	5.4	17.75	0.0			
小　計	9.522			108.0			328.5			
合　計	9.522			108.0			328.5			

土　量　計　算　書

No.1-2

測点番号	距離	掘削			盛土					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
+10.522	1.000	6.3	7.40	7.4	3.6	4.50	4.5			
+11.522	1.000	7.8	7.05	7.1	2.8	3.20	3.2			
+12.062	0.540	8.5	8.15	4.4	2.4	2.60	1.4			
小　計	2.540			18.9			9.1			
合　計	12.062			126.9			337.6			

土　量　計　算　書

測点番号	距離	盛土法面仕上(左)			盛土法面仕上(右)			法面保護工(ワラ)左		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0	0.000	1.6			6.7			1.6		
+0.620	0.620	4.8	3.20	2.0	6.7	6.70	4.2	4.8	3.20	2.0
+1.322	0.702	3.7	4.25	3.0	6.7	6.70	4.7	3.7	4.25	3.0
+1.622	0.300	3.8	3.75	1.1	6.7	6.70	2.0	3.8	3.75	1.1
+1.822	0.200	3.9	3.85	0.8	6.7	6.70	1.3	3.9	3.85	0.8
+3.022	1.200	4.2	4.05	4.9	6.7	6.70	8.0	4.2	4.05	4.9
+4.022	1.000	7.1	5.65	5.7	6.7	6.70	6.7	7.1	5.65	5.7
+5.022	1.000	7.9	7.50	7.5	6.7	6.70	6.7	7.9	7.50	7.5
+6.022	1.000	8.2	8.05	8.1	6.7	6.70	6.7	8.2	8.05	8.1
+7.522	1.500	8.1	8.15	12.2	6.7	6.70	10.1	8.1	8.15	12.2
+8.522	1.000	8.1	8.10	8.1	6.7	6.70	6.7	8.1	8.10	8.1
+9.522	1.000	8.1	8.10	8.1	6.7	6.70	6.7	8.1	8.10	8.1
+9.522	0.000	8.1	8.10	0.0	1.7	4.20	0.0	8.1	8.10	0.0
小　計	9.522			61.5			63.8			61.5
合　計	9.522			61.5			63.8			61.5

土　量　計　算　書

No.2-2

測点番号	距離	盛土法面仕上(左)			盛土法面仕上(右)			法面保護工(ワラ)左		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
+10.522	1.000	8.1	8.10	8.1	0.3	1.00	1.0	8.1	8.10	8.1
+11.522	1.000	8.1	8.10	8.1	1.0	0.65	0.7	8.1	8.10	8.1
+12.062	0.540	8.1	8.10	4.4	0.0	0.50	0.3	8.1	8.10	4.4
小　計	2.540			20.6			2.0			20.6
合　計	12.062			82.1			65.8			82.1

土　量　計　算　書

No.3-1

測点番号	距離	法面保護工(ワラ)右			岩					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0	0.000	1.7			0.0					
+0.620	0.620	1.7	1.70	1.1	0.0	0.00	0.0			
+1.322	0.702	1.7	1.70	1.2	0.0	0.00	0.0			
+1.622	0.300	1.7	1.70	0.5	0.0	0.00	0.0			
+1.822	0.200	1.7	1.70	0.3	0.0	0.00	0.0			
+3.022	1.200	1.7	1.70	2.0	4.8	2.40	2.9			
+4.022	1.000	1.7	1.70	1.7	3.9	4.35	4.4			
+5.022	1.000	1.7	1.70	1.7	3.4	3.65	3.7			
+6.022	1.000	1.7	1.70	1.7	0.9	2.15	2.2			
+7.522	1.500	1.7	1.70	2.6	0.0	0.45	0.7			
+8.522	1.000	1.7	1.70	1.7	0.0	0.00	0.0			
+9.522	1.000	1.7	1.70	1.7	0.0	0.00	0.0			
+9.522	0.000	1.7	1.70	0.0	0.0	0.00	0.0			
小　計	9.522			16.2			13.9			
合　計	9.522			16.2			13.9			

土　量　計　算　書

No.3-2

測点番号	距離	法面保護工(ワラ)右			岩					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
+10.522	1.000	0.3	1.00	1.0	0.0	0.00	0.0			
+11.522	1.000	1.0	0.65	0.7	0.0	0.00	0.0			
+12.062	0.540	0.0	0.50	0.3	0.0	0.00	0.0			
小　計	2.540			2.0			0.0			
合　計	12.062			18.2			13.9			

路線名
三輪ため池災害　　＊＊＊＊　　土 工 集 計 表　　＊＊＊＊

（路線延長 L＝　　12.062 m）

項目 No.	項 目 名	単位	合　計	備　考
C1	掘削	m3	126.9	
B1	盛土	m3	337.6	
L1	盛土法面仕上(左)	m3	82.1	
L2	盛土法面仕上(右)	m3	65.8	
L3	法面保護工(ワラ)左	m3	82.1	
L4	法面保護工(ワラ)右	m3	18.2	
L5	岩	m2	13.9	

残土　126.9m3

購入土（粘性土）　337.6m3×1.33＝449.0m3・・・ほぐした土量


盛土法面仕上　82.1m2＋65.8m2＝147.9m2

法面保護工（ワラ）　82.1m2＋18.2m2＝100.3m2

露出岩面積　13.9m2+17.9m2（No.0+0.62横断図より）＝31.8m2


平　面　図　S=1:200

南相馬市小高区下浦字三輪 地内



排水路土砂撤去工　S=1:100


(L=5.00m)



V=(2.00+1.00) ×1/2×1.00×5.00=7.5m3

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	平　面　図		
年月日	令和 8 年 10月 日		
尺　度	1:200	図面番号	1／8
会社名	株式会社　日建		
事務所名	南相馬市役所		

縦　　断　　図　S=1:200




杭番														
計画	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
地盤高	17.490	17.490	15.000	13.420	13.400	13.320	13.190	14.410	15.430	15.390	15.560	17.490	17.500	17.530	17.520	17.520
追加距離	0.000	0.620	1.322	1.622	1.822	2.022	3.022	4.022	5.022	6.022	7.522	8.522	9.522	10.522	11.522	12.062
単距離	0.000	0.620	0.702	0.300	0.200	0.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0.540
測点	NO.0	NO.0+0.62	NO.0+1.322	NO.0+1.622	NO.0+1.822	NO.0+2.022	NO.0+3.022	NO.0+4.022	NO.0+5.022	NO.0+6.022	NO.0+7.522	NO.0+8.522	NO.0+9.522	NO.0+10.522	NO.0+11.522	NO.0+12.062

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事
図面名	縦　断　図
年月日	令和 8 年 10月 日　2／8
尺　度	1:200　図面番号
会社名	株式会社　日建
事務所名	南相馬市役所

NO.0

FH=17.490
GH=17.490
±0.000




C1= - 掘 削
B1= 1.9 盛 土

L1= 1.6 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 1.6 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+0.620

FH=17.490
GH=17.490
±0.000




C1= 17.9 掘 削
B1= 21.9 盛 土

L1= 4.8 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 4.8 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+1.322

FH=17.490
GH=15.000
+2.490




C1= 2.6 掘 削
B1= 22.8 盛 土

L1= 3.7 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 3.7 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+1.622

FH=17.490
GH=13.980
+3.510




C1= 8.0 掘 削
B1= 36.3 盛 土

L1= 3.8 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 3.8 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+1.822

FH=17.490
GH=13.420
+4.070




C1= 7.7 掘 削
B1= 37.3 盛 土

L1= 3.9 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 3.9 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+3.022

FH=17.490
GH=13.190
+4.300




C1= 5.7 掘 削
B1= 40.2 盛 土

L1= 4.2 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 4.2 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	横 断 図 (1 / 3)		
年月日	令和 8 年 10月 日		
尺 度	1:200	図面番号	3／8
会社名	株式会社 日建		
事務所名	南相馬市役所		

NO.0+4.022

FH=17.490
GH=14.410
+3.080




C1= 7.1 掘 削
B1= 40.1 盛 土

L1= 7.1 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 7.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+5.022

FH=17.490
GH=15.430
+2.060




C1= 9.5 掘 削
B1= 41.6 盛 土

L1= 7.9 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 7.9 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+6.022

FH=17.490
GH=15.390
+2.100




C1= 10.4 掘 削
B1= 38.1 盛 土

L1= 8.2 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 8.2 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+7.522

FH=17.490
GH=15.560
+1.930




C1= 12.8 掘 削
B1= 35.1 盛 土

L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+8.522

FH=17.490
GH=17.490
±0.000




C1= 19.3 掘 削
B1= 34.1 盛 土

L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+9.522

FH=17.490
GH=17.500
-0.010




C1= 32.5 掘 削
B1= 30.1 盛 土

L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= 6.7 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	横 断 図 (2 / 3)		
年月日	令和 8 年 10月 日		
尺 度	1:200	図面番号	4／8
会社名	株式会社 日建		
事務所名	南相馬市役所		

NO.0+9.522

FH=17.490
GH=17.500
-0.010




C1= 8.5 掘 削
B1= 5.4 盛 土

L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= 1.7 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.7 法面保護工(ワラ)右

NO.0+12.062

FH=17.490
GH=17.520
-0.030




C1= 8.5 掘 削
B1= 2.4 盛 土

L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= - 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= - 法面保護工(ワラ)右

NO.0+10.522

FH=17.490
GH=17.530
-0.040




C1= 6.3 掘 削
B1= 3.6 盛 土

L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= 0.3 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 0.3 法面保護工(ワラ)右

NO.0+11.522

FH=17.490
GH=17.520
-0.030




C1= 7.8 掘 削
B1= 2.8 盛 土


L1= 8.1 盛土法面仕上(左)
L2= 1.0 盛土法面仕上(右)
L3= 8.1 法面保護工(ワラ)左
L4= 1.0 法面保護工(ワラ)右

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	横 断 図 （3 / 3）		
年月日	令和 8 年 10月 日		
尺 度	1:200	図面番号	5／8
会社名	株式会社 日建		
事務所名	南相馬市役所		

カゴマット工図　S=1：50

（亜鉛アルミ合金メッキ、1.00m×0.50m）





籠　　工


カゴマット（亜鉛アルミ合金メッキ、1.00m×0.50m）	A=2.00×2.50+1.00×2.00+2.00×1.00+1.00×0.50＝9.50m2（正面投影面積）
吸出防止材	A=（0.50×10+1.00）×2.00+（0.50×8+1.00）×1.00+（0.50×4+1.00）×2.00 +（0.50+1.00）×1.00+1.00×0.50×10＝29.50m2

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	カ ゴ マ ッ ト 構 造 図		
年月日	令和 8 年 10月　日		
尺　度	図　示	図面番号	6／8
会社名	株式会社　日建		
事務所名	南相馬市役所		


水路工構造図

S=1：100


1号水路壁工断面図
(H=0.70m)




2号水路壁工断面図
(H=0.70m)




A - A断面




B - B断面




ベンチフリューム急流溝
(1000型)



排水フリューム落差溝
(1000×1000、H=0.30m)




排水フリューム
(700×700)



C= 2.1
B= 0.4

排水フリューム
(1000×1000)



C= 2.4
B= 0.7

排水フリューム土工 (L=4.00m)

床掘 C= 2.1×4.0=8.4m3
埋戻 B= 0.4×4.0=1.6m3
残土 V= 8.4−1.6÷0.9=6.6m3

排水フリューム土工 (L=6.00m)


床掘 C= 2.4×6.0=14.4m3
埋戻 B= 0.7×6.0= 4.2m3
残土 V= 14.4−4.2÷0.9=9.7m3


工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	排 水 構 造 図		
年月日	令和 8 年 10月 日		
尺 度	図 示	図面番号	7／8
会社名	株式会社 日建		
事務所名	南相馬市役所		

集水桝工図

1号集水桝


S＝1：50






足掛け金物（φ27(19)）


S＝1：10




鉄筋加工図

S＝1：50







1号集水桝数量計算


コンクリート（21-8-25BB）	1.90×1.90×2.50－1.50×1.50×2.30＝3.85m3
均しコンクリート（18-8-40BB）	2.00×2.00×0.10＝0.40m3
型　　枠（小型構造物）	(1.90＋1.50) ×4×2.50＝34.00m2
型　　枠（均し型枠）	2.00×4×0.10＝0.80m2
鉄　　筋（Ｄ１３）	143.0 kg
足掛け金物（φ27(19)H=300、L=250）	6本
基礎砕石（ＲＣ-40）ｔ＝20cm	2.00×2.00＝4.00m2


1号集水桝鉄筋表

符号	径（mm）	長さ（mm）	本数	単位重量（kg/m）	1本当り重量（kg）	重　量（kg）	形　状
①	D13	6300	10	0.995	6.269	62.7	
②-1	D13	3777	4	0.995	3.758	15.0	
②-2	D13	578	4	0.995	0.575	2.3	
③	D13	5550	3	0.995	5.522	16.6	
④	D13	2150	2	0.995	2.139	4.3	
⑤	D13	5800	4	0.995	5.771	23.1	
⑥	D13	3780	4	0.995	3.761	15.0	
⑦	D13	2030	2	0.995	2.020	4.0	
合計（D13）						143.0 kg	

2号集水桝

S＝1：50





2号集水桝数量計算

コンクリート（18-8-40BB）	1.90×1.90×1.40－1.50×1.50×1.20＝2.35m3
型　　枠（小型構造物）	(1.90＋1.50) ×4×1.40＝19.04m2
基礎砕石（ＲＣ-40）ｔ＝20cm	2.00×2.00＝4.00m2

土工数量

床掘　C＝ 5.4×2.0＝10.8m3
埋戻　B＝ 2.4×2.0＝ 4.8m3
残土　V＝ 10.8－4.8÷0.9＝5.5m3

工事名	農業用施設維持管理事業 ため池修繕（三輪ため池）工事		
図面名	集 水 桝 構 造 図		
年月日	令和 8 年 10月 日		
尺　度	図　示	図面番号	8／8
会社名	株式会社　日建		
事務所名	南相馬市役所		

（令和８年６月１日改正版）

特 記 仕 様 書

工 事 番 号：　　第 2026000796 号
路 線 河 川 名：　　線・筋
工　事　名：　農業用施設維持管理事業ため池修繕（三輪ため池）工事
工事施工箇所　：　南相馬市小高区下浦字三輪地内

１　本工事の施工にあたっては、以下の書類に基づき実施しなければならない。

（共通仕様書）
・福島県農林水産部『共通仕様書（農林水産土木工事編）』
・福島県土木部『共通仕様書（土木工事編Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）』
・農林水産省農村振興局『土木工事共通仕様書』
（関係基準）
・農林水産省農村振興局『土木工事施工管理基準』
・農林水産省農村振興局『土地改良事業設計指針「ため池整備」』

２　本工事の施工にあたり、該当する項目は、☑としている箇所である。
ただし、以下については、全ての工事に該当する項目である。
・第４章　　情報共有システム・遠隔臨場
・第５章　　労働者確保に関する積算方法の試行工事
・第６章　　快適トイレの設置（災害復旧工事は除く）
・第７章　　週休２日確保モデル工事等
・第８章　　建設キャリアアップシステム活用工事
・第９章　　ふくしまＭＥ資格取得者の現場活用
・第２３章　法定外の労災保険の付保
・第２４章　異常気象時における現場状況の報告
・第２５章　再生資源利用計画書
・第２６章　再生資源利用促進計画書
・第２９章　その他

３　第２章～第６章、第１５章～第２２章が適用される場合は、具体の内容を、福島県技術管理課ホームページに掲載しているので、必ず確認すること。
※　福島県ホームページ＞組織でさがす＞技術管理課＞特記仕様書

４　本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

５　設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。

図　面　名	図面番号	葉数	適　用

平面図	1/8	1	
縦断図	2/8	1	
横断図	3/8～5/8	3	
カゴマット構造図	6/8	1	
排水構造図	7/8	1	
集水桝構造図	8/8	1	
		1	
計	全8葉		1

6　以下（別紙）の図面は参考図とする。

図　面　名	図面番号	葉数	適　用
計	全　　葉		

7　本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。

8　設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計図書とする。

9　設計変更に係る業務の円滑化を図るためのツールとして「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）※」（福島県土木部）を活用すること。
※技術管理課ホームページ参照

１０　本工事の、工種区分は「ため池工事」を適用する。

南相馬市　農林整備課

☑第１章　一般共通事項

□１　下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。

１）国有・民有保安林	□有　・　□無
２）鳥獣保護区域	□有　・　□無
３）国立・県立公園区域	□有　・　□無
４）鉄道近接区域	□有　・　□無
５）その他（　　）	□有　・　□無

□２　施工区域内の地下埋設設備の確認について

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 埋設物（共通仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認の後に着手すること。

□３　福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係　　□有　・　□無

有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。

□４　河道掘削に伴う工事測量

河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ等を行った上で実施すること。

□第２章　フレックス工事

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる工事である。

□第３章　準備期間確保工事

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（○○日間）内に着工日を任意に設定できる工事である。

第４章　情報共有システム、遠隔臨場

（本章はすべての工事に該当する）

（詳細は技術管　理課ホームページを参照のこと）

情報共有システム及び遠隔臨場について、実施できない特段の理由等がある場合は、受発注者間の協議を行ったうえで実施の可否を決定する。

第５章　労働者確保に関する積算方法の試行工事

（本章はすべての工事に該当する）

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

□１　労働者確保に関する積算方法の試行工事

本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：＿＿＿＿＿％

現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：＿＿＿＿＿％

□２　労働者確保及び労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事

本工事は、「労働者確保及び労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事」である。

共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費、労働者宿舎の維持・補修に要する費用）の割合：＿＿＿＿＿％

現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、租税公課）の割合：＿＿＿＿＿％

第６章　快適トイレの設置

（本章は災害復旧工事を除くすべての工事に該当する）

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は、快適トイレ設置の対象工事である。

設置の可否については、現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。

第７章　週休２日確保モデル工事等

（本章はすべての工事に該当する）

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は、「福島県土木部週休２日等工事試行要領」に定める工事のうち、☑としている箇所の対象工事である。

☑「週休２日確保モデル工事（発注者指定型）」　☑月単位　□完全週休２日

□「週休２日確保交替制工事（発注者指定型）」　□月単位　□完全週休２日

なお、「週休２日確保モデル工事（発注者指定型）」及び「週休２日確保交替制工事（発注者指定型）」において、受注者が「完全週休２日」を希望する場合、受発注者協議の上で変更することができる。

また、本試行対象外工事であっても、受注者が週休２日等の実施を希望する場合は、受発注者協議の上で対象とすることができる。

第８章　建設キャリアアップシステム活用工事

（本章はすべての工事に該当する）

１　本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。

２　受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

（※なお、実施要領は技術管理課ホームページ参照）

第９章　ふくしまＭＥ（メンテナンスエキスパート）資格取得者の現場活用

（本章はすべての工事に該当する）

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

□第１０章　総　　則

☑１　施工計画書

工程管理は　バーチャート　により行うものとする。
なお、施工計画書作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き（土木工事編）」（技術管理課ホームページ参照）を参考にすることができる。

□２　工事用地等の使用

□１）＿＿＿＿＿＿＿＿作業に係るヤードとして、別添「＿＿＿＿図」による土地を使用すること。（土地の使用は可能である。）

□２）使用にあたっての条件、制限等

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□３　関連工事

１）工 事 名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２）路河川名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿線・筋

３）施工箇所：＿＿＿市・郡＿＿＿町・村　大字＿＿＿字＿＿＿地内

４）注意・指示事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□４　支給材料及び貸与品

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。

支給品目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　数量：＿＿＿＿＿

引渡時期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

引渡場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□５　工事現場発生品

１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。

発生品目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

引渡時期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

引渡場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２）従来施設の撤去により発生した＿＿＿＿＿＿は、＿＿＿＿＿＿＿材料として再使用するものとし、使用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければならない。

□６　建設副産物処理

□１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。

建設副産物名	処理方法等	備考

☑２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものではない。

建設副産物名	処理方法	積算上の施設※

廃プラスチック	(再資源化・中間・最終)施設へ搬入	斎藤運輸工業（株）
	(再資源化・中間・最終)施設へ搬入	
	(再資源化・中間・最終)施設へ搬入	

※　積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、ここに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。

□３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるものについては、協議の対象とする。

□７　中間検査に関すること

１）以下の対象工事（工種）の「有」について中間検査を実施する。毎月の履行報告時に実施予定時期を報告すること。なお、①～④に複数該当する場合には、中間検査の回数について監督員と協議すること。

対象要件	対象工事(工種)	実施時期	備考(具体的な工種等)
①竣工検査時に確認困難な工事(工種)(足場、仮設を撤去すると現場に行けなくなる等。)	□有・☑無	・対象工種が完成してから足場、仮設等を撤去するまでの間。	
②不可視部の工事(工種)で２）に示すもの	☑有・□無	・不可視部の施工が完了、又は概ね完了した時。 ・鉄筋構造物については、配筋が完了、又は概ね完了した時。	２）に示す工事（工種）
③工期が１年以上となる工事。	□有・☑無	・協議による。	
④その他、発注者が必要とする工事(工種)	☑有・□無	・製作、仮組みが完了した時。 ・その他、発注者の指示による。	３）に示す工事（工種）

注１）監督員は、有無に○印を付けるとともに、備考に工種を記入すること。
また必要に応じ実施時期を修正すること。

２）②不可視部の工事（工種）とは次のものとする。

□杭基礎、□場所打杭、□深礎杭、□ケーソン基礎、□地盤改良
□捨石均し、□被覆・根固め均し、□井筒潜函基礎、□山腹基礎床掘
□上層路盤（1,000m2 以上の工事）
□洪水吐工
□土砂吐き工
□斜樋工
□底樋工
□覆工 Co の前段工事

☑その他【　現場打ち構造物　】

３）④その他、発注者が必要とする工種（工事）とは次のものとする。

□桁の仮組立

□水門扉、□可動堰、□スノーシェッド、□ポンプ施設、□除塵機、□桟橋

☑堤体工（前後ランダムゾーン・遮水性ゾーンの盛土）

□堰（工場制作）、ラバーダム

□地盤変動等の影響が予想される掘削

□仮橋、路面覆工(一般交通に供し、指定仮設として設置されるもの)

□仮堤防（本堤防と同等の機能を求める仮堤防）

□その他【　】

☑８　監督員による確認及び立会等

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

検査及び確認事項	工種・箇所等	段階(確認時期)	備　考
旧堤体状況、段切り確認	各工種の土工	掘削終了時	
基面整形確認	各工種の土工	荒仕上げ終了時	
現場密度試験	前後ﾗﾝﾀﾞﾑ・遮水	盛土高１m毎	
透水試験	〃	盛土高１m毎	

□９　施工管理

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するものとする。

□１）出来形管理

工　種	測定項目及び規格値	測定基準	測定箇所

□２）品質管理

工種及び種別	試験項目及び試験方法	規格値	試験基準等

□３）写真管理

工　種	撮影項目	撮影頻度	提出頻度

□ 10　コンクリートの圧縮強度試験

「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリートの圧縮強度試験のうち、材齢 28 日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

構造物名	コンクリートの品名等	摘　　要

□ 11　用地取得及び支障物件

□１）工事区域内の用地確保（□　済　・□　一部未了　）

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力すること。

【用地取得見込時期】＿＿＿年＿＿月（□上旬　□中旬　□下旬）

□２）工事支障物件：　□有　・　□無

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【支障物件移転予定時期】＿＿＿年＿＿月（□上旬　□中旬　□下旬）

☑ 12　工事の履行報告（工程会議）

工事着工後、履行状況については、＿毎月５日＿に監督員に提出すること。

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。

また、協議様式は、監督員の指示によること。

□ 13　交通誘導員の配置

交通誘導員は＿＿＿＿＿に＿＿＿人 配置する。

交替要員は＿＿＿人 配置する。

なお、詳細については施工計画書において監督員と協議すること。

☑ 14　作業工程

１）＿＿全ての＿作業は、＿昼間作業＿とし、時間帯は＿８時３０分～＿１７時までとする。

２）作業工程における注意事項：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３）現道の使用規制について

現道は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿により本工事を施工するものとする。

４）工事を施工しない日　　□　有　・　□　無　＿＿＿年＿＿月＿＿日

工事を施工しない時間帯　□　有　・　□　無　＿＿＿：＿～＿＿：＿＿

「工事を施工しない時間帯」は、

□　工期全体　□　上記「工事を施工しない日」　□ ＿＿＿＿＿ に適用する。

☑ 15　仮設

□１）指定仮設の有無　□　有　・　☑　無

□２）指定仮設

仮設物名	規格・寸法・構造	資料の有無	備考

□３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。

仮設物名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　数量等：＿＿＿＿＿＿＿＿

存置期間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□ 16　工事における現場環境改善

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する内容から選択して実施すること。

計上費目	実施する項目数	実施する内容（率計上分）
現場環境改善(仮設備関係)	（　　）	① 用水・電力等の供給設備 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 ⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減
現場環境改善（営繕関係）	（　　）	① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ② 労働者宿舎の快適化 ③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) ④ 現場休憩所の快適化 ⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善（安全関係）	（　　）	① 工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等) ② 盗難防止対策(警報器等) ③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策
地域連携	（　　）	① 完成予想図 ② 工法説明図 ③ 工事工程表 ④ デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む) ⑤ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑥ 見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 ⑦ パンフレット・工法説明ビデオ ⑧ 地域対策費（地域行事等の経費を含む） ⑨ 社会貢献

☑ 17　工事名標示板

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を　２　基設置すること。

□ 18　六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）

本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、下記に示す工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

（六価クロム溶出試験対象工種及び検体数）

工　　種	工　　法	配合設計段階	施工後段階
		検体	検体
		検体	検体
		検体	検体

（タンクリーチング試験対象工種及び検体数）

工　　種	工　　法	検体数	備　　考
		検体	
		検体	
		検体	

□第１１章　材　　料

□１　設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。

□１）一般資材

種別	材料名	記号等	品種・規格等	備考

※ 設計図書に規格等の明示のないものを記載する。

□２）再生材

材料名	規格等	使用箇所	備考

※ 再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象とする。

□２　下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。
また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

種別	材料名	記号等	品種・規格等	備考
				確認資料・見本 ・試験(　　)
				確認資料・見本 ・試験(　　)
				確認資料・見本 ・試験(　　)

※ 備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する）

□３　下記資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員

と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資　材　名	規　　格	調達地域等

☑第１２章　一 般 施 工

□１　建設発生土の処理

□１）他工事への流用：　□　有　・　□　無

工事名：＿＿＿＿＿＿＿＿　路河川名：＿＿＿＿＿＿＿＿

施工場所：＿＿＿＿市・郡＿＿＿＿町・村　大字＿＿＿＿字＿＿＿＿地内

運搬距離　＿＿＿km

☑２）搬出先

受入場所：南相馬市小高区塚原字釜ノ上 163　　地内

運搬距離　8.1　km

なお、受注後、搬出場所や受け入れ費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。

搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。

□２　他工事からの流用土

□１）他工事からの流用：　□　有　・　□　無

① 工事名：＿＿＿＿＿＿＿＿　路河川名：＿＿＿＿＿＿＿＿

② 指定・施工場所：＿＿＿＿市・郡＿＿＿＿町・村　大字＿＿＿＿字＿＿＿＿地内

③ 運搬の有無：　□　有　・　□　無　（＿＿＿＿km）

④ 品　　質：＿＿＿＿＿＿＿＿

品質の確認試験（＿＿＿＿＿＿）については、＿＿＿＿＿＿で実施する。

☑３　購入土等

☑１）購入土等の有無：　☑　有　・　□　無

☑２）購入土等の種類：☑購入土　・　□岩ズリ　・　□その他（　　）

☑３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。

□４）購入土等が１工事あたり１，０００㎥以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。

□４　建設汚泥（泥土）の処理

□１）汚泥（泥土）は、＿＿＿＿＿＿による改良を行い、＿＿＿として再利用する。
□２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における＿＿＿＿＿＿＿＿とする。
□３）改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
□４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

☑５　レディーミクストコンクリートの養生
☑１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下の☑印のとおり。

コンクリート種別	□　普通ポルトランドセメント	
	☑　混合セメントＢ種	☑高炉セメントＢ種 1) □フライアッシュセメントＢ種 □シリカセメントＢ種
	□　早強ポルトランドセメント	
気象条件	□　暑中コンクリート(日平均気温が２５℃を超える場合)	
	□　寒中コンクリート(日平均気温が４℃以下になる場合)	
	構造物の露出状態	□連続して、あるいはしばしば水で飽和される部分 2) □普通の露出状態

1)　「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は技術管理課ホームページ参照
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html

2)　水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶき等のため水で飽和される部分。

□６　塗装工
□１）塗装回数は下塗＿＿＿回、中塗＿＿＿回、上塗＿＿＿回とする。
□２）塗料の種類は下記のとおりとする。

種別及び箇所	細　　別	塗料の種類	目標塗膜厚(μm)
工場塗装 現場塗装	下塗り１層		
	下塗り２層		
	中塗り１層		
	中塗り２層		
	上塗り１層		
	上塗り２層		

□３）素地調整（ケレン）は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とする。
□４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

☑７ 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工
☑１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。
☑２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。

□第１３章　その他施工

□１　工法の指定

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督員と協議のこと。

工　種	指　定　工　法	備考

□２　建築物又は工作物の解体

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、福島県工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。

□３　重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象としない。

工　　種	機　　種	規　　格

□４　ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用　※ 車道および側帯の舗装新設、改築および大規模な修繕（延長 200m 以上の全層打ち換え）を行う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する場合に記載

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。（該当するものに「○」）

道路区分		舗装計画 （単位１日につき台）	交通量塑性変形輪数 （単位１ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回）	該当欄
第１種、第２種 第３種第１級及び第２級 第４種第１級		3,000 以上	3,000	
		3,000 未満	1,500	
その他			500	
	交差点等耐流動対策混合物として使用		1,500	

□５　植栽工　※ 植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合に記載

本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。

また，工事完成届提出時までに，植樹保険付保証明書を提出しなければならない。

□6　鋼橋桁の輸送に要する費用

鋼橋桁については、(例えば東京) からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が (例えば東京) より近距離である場合、設計変更の対象とする。

□第１４章　ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所

「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針の レ印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。

□１　工事を行う基本方針（指針Ｐ１３）

基本方針１　すべての人が　快適　に利用できる施設

□① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設
□② 右利き、左利きに対応した施設
□③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設
□④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設
□⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設
□⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設
□⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設
□⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設
□⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設
□⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設
□⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設
□⑫ プライバシーに配慮された施設
□⑬ 天候や季節に左右されない施設
□⑭ 疲れたときに休むことができる施設

基本方針２　すべての人が　簡単　に利用できる施設

□① 使い方を直感的に理解できる施設
□② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設
□③ 必要な情報が容易にわかる施設

基本方針３　すべての人が　安全　に利用できる施設
□① 安全に対する配慮が等しく確保される施設
□② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設
□③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設
□④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設
□⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設
□⑥ 危険な部分が防護されている施設
□⑦ 四季を通じて安全な施設
□⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設

基本方針４　さりげなく　美しい　施設
□① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設
□② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設
□③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設
□④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

基本方針５　どのような状況にも　柔軟　に対応できる施設
□① できる限り同じ手段で利用できる施設
□② 利用者に応じた使い方が選べる施設
□③ 利用者のペースに合わせることができる施設
□④ 情報がその重要さに応じて提供される施設
□⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

□２　特に重点をおいて工事する項目・箇所

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□第１５章　記録保存の資料作成

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

□１　本工事は道路構造物の記録保存の対象工事である。
以下の資料を作成要領に基づき作成すること。
・道路構造物の記録保存資料

□２　本工事は道路舗装構成物の記録保存の対象工事である。
以下の資料、作成要領に基づき作成すること。
・道路舗装構成等の記録保存資料

□ 第１６章　１日未満で完了する作業の積算

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は、施工実施にあたり、作業量が１日未満で完了するものと見込まれ、施工パッ

ケージ型積算基準と乖離が認められた場合に、「１日未満で完了する作業の積算」に基づき積算が出来る工事である。

□第１７章　施工箇所が点在する工事の積算

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

対象地区：○○工区（施工箇所○○、○○）、△△工区（施工箇所○○）、
□□工区（施工箇所□□）（ホームページではこれらを対象地区という）

（なお、積算上の親工区は、△△工区（施工箇所○○）とする。）

□第１８章　落橋防止装置の溶接施工等について

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

□第１９章　ＩＣＴ活用工事

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

１　本工事の発注方式は（　□受注者希望型　・　□発注者指定型　）である。

□２　ＩＣＴ活用工事（土工）

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事である。

□３　ＩＣＴ活用工事（舗装工）

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事である。

□４　ＩＣＴ活用工事（浚渫工（港湾））

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（浚渫工（港湾））実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（浚渫工（港湾））」の対象工事である。

□５　ＩＣＴ活用工事（土工1,000㎥未満）

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工 1,000㎥未満）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（土工1,000㎥未満）」の対象工事である。

□６　ＩＣＴ活用工事（小規模土工）

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（小規模土工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録

及び関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）」の対象工事である。

□第２０章　舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

□第２１章　「総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況」の確認について

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

□第２２章　熱中症対策に関する現場管理費補正及び工期の設定

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

１　本工事は、「土木工事における熱中症対策に関する試行要領」の対象工事である。

２　猛暑による作業不能日数

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

ⅰ）作業不能日数：１７日間

ⅱ）上記ⅰ）は、環境省が公表する東北地方　浪江（福島）地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去５年分（令和３年～７年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（３日）を除く。）において、８時から１７時の間に WBGT 値が３１以上となった時間を算定し、日数に換算したもの５年分を平均したもの。

ⅲ）気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する東北地方　浪江（福島）地点における WBGT 値が３１以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下 第一位を四捨五入する。））がⅰ）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

第２３章　法定外の労災保険の付保

（本章はすべての工事に該当する）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等の写し）を提出しなければならない。

第２４章　異常気象時における現場状況の報告

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。

１　異常気象時等の対象

（１）大雨・洪水等の警報発令時

「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。

（２）震度５弱以上の地震時

「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。

ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度

４の場合も対象とする。

２　パトロール等の実施及び報告の内容について

① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。

② 休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パトロール)を実施する。

③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。

④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。

⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検する。

⑥ 地震及び津波が発生した後に，作業を再開する前には，建設物，仮設物，資機材，建設機械，電気設備及び地盤，斜面状況等を十分点検する。

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、係長又は課長）に適宜に報告する。また、報告方法は、まず電話連絡し、その後別紙様式にて、ＦＡＸ又はメールする。

３　報告期限について

（１）大雨・洪水等の警報発令時

警報発令後１時間以内及び降雨等の状況等により適宜。

（２）震度５弱以上の地震時

地震発生後１時間以内。

(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない)

（別紙様式）

○○○建設事務所　○○○部　○○課 ○○○ 行（FAX:024-○○○-○○○○）

施工に応じた点検項目を設定すること。
「路面の凹凸」
「強風で倒れる恐れのある看板」等。

記載例

異常気象時等現場点検結果報告書（例）

工事名	工第○○－４１３００－○○○○号　○○○○○○○○工事	
場　　所	市　　地内	
請負者	○○○○○㈱	
現場代理人	○○○○	
点検日時 （24時間表示）	開　始	令和○○年○○月○○日○○時○○分
	終　了	令和○○年○○月○○日○○時○○分

点検項目	異常の有無
○現場内の状況	
・法面の崩壊	無し
・法面の亀裂	有り（延長00m、法長00m）
・法面からの湧水	無し
・路面の陥没	無し
・仮設の設置状況	無し
・工事名看板、規制看板の設置状況	無し
・架空線の切断、電柱の転倒等	無し
・河川、水路の水位の上昇状況	無し
・土石流の発生	無し
・地すべりの発生	無し
○現場周辺の状況	
・法面の状況	無し
・路面の状況	無し
・流末排水の状況	無し
・雨量計の読み取り	000 ㎜
・土石流危険渓流の状況	無し
・砂防指定地の状況	無し
・急傾斜地崩壊危険区域の状況	無し
・地すべり危険区域の状況	無し
・その他異常の有無	無し

処置内容

・Ｎｏ．０～ Ｎｏ．１０左側、切土法面に亀裂発見したため、杭柵を施工し、ブルーシートを被せて応急処置を行った。

第２５章　再生資源利用計画書

（本章はすべての工事に該当する）

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第２６章　再生資源利用促進計画書

（本章はすべての工事に該当する）

１　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

２　受注者は、建設発生土の搬出先について、事前に当該工事の搬出先が盛土規制法など各種法令の許可状況等を満たしているか確認し、その結果を再生資源利用促進計画の添付資料（確認結果の現場掲示例※技術管理課ホームページ参照）として、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

３　受注者は、建設発生土の搬出先に受領書（※技術管理課ホームページ参照）の交付を求め、その写しを５年間保存し、受領書の写しを完成図書に添付しなければならない。搬出先が県土木部の有償民間受入地の場合、受領書は「公共工事建設発生土の民間受入に関する試行要領」第 9 条の規定によるものとする。（※試行要領は技術管理課ホームページ参照）

４　受注者は、土壌汚染対策法の手続き状況を確認し、確認結果（確認結果の現場掲示例※技術管理課ホームページ参照）を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

□第２７章　三者協議

本工事は、三者協議会実施要領の対象工事である。

□第２８章　国土強靭化事業の取組に関する広報

本工事は国土強靭化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靭化対策工事」の記載を行うこと。

記載方法については、下記を参照し監督員と協議すること。

工事名標示板のイメージ（例）



※主な工種等の記載に加え、枠内の記載を行う。

□第２９章　そ　の　他

採 用 単 価 表

番号	登録番号	名 称 ・ 規 格	単位	県単･特別調査･見積	建設物価	積算資料	採 用 値	採用種別	掲載頁
1	P96001	大型排水フリューム落差工 1000×1000 落差300	m				82,600	見積	
2	P96002	水膨張性ゴム 厚10×幅20mm	m					物価資料	建P. 399 積P. 537
		以下余白							

※ 平成24年4月5日以降適用の資材単価等決定基準端数処理方法に対応
ただし、燃料類（灯油･軽油･重油等）や電線類の材料単価については、小数点第2位を切り捨てる。