

南相馬市 ~ 工事等設計書 ~

起工月	令和 8 年 4 月		工事概要	建築工事
契約番号	2026000320			南相馬市屋内市民プール
施設名	南相馬市屋内市民プール			鉄骨造 平屋建て 延べ面積808m ²
工事等名	南相馬市屋内市民プール解体 工事			とりこわし工事 一式
工事等場所	南相馬市 原町区小川町 地内外			
総工事費	当初請負		仕様概要	
	当初設計			
	変更請負			
	変更設計			

工 事 費 総 括 表

費 目	金 額	工 事 価 格	消 費 税 相 当 額	摘 要
本工事費				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
工事費				
事務費				
事業費				

最低制限価格の設定(算定)について

南相馬市屋内市民プール解体工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

該当工事には のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用 = 最低制限価格(P)

最低制限価格(P)の設定範囲： 予定価格(入札書比較価格)の75%～92% + 消費税額

予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

算定式

一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

舗装工事

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

水道工事

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

暖冷房衛生設備工事

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 68%

電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費 + 直接工事費) × 97% + (共通仮設費 + 間接労務費) × 90% + (現場管理費 + 工場管理費 + 機器間接費) × 90% + 一般管理費(製作分 + 据付分) × 68%

機械設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費 + 直接工事費) × 97% + (共通仮設費 + 間接労務費) × 90% + (現場管理費 + 工場管理費 + 据付間接費 + 設計技術費) × 90% + 一般管理費 × 68%

直接製作費: 製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

直接工事費: 据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)

工事箇所位置図

○ 今回工事箇所

屋内市民プール

原町区



凡 例	

【 工事概要 】

- (1) 工事種別 : とりこわし工事
- (2) 用 途 : 屋内プール
- (3) 構 造 : S造 1階建て 1棟
- (4) 延べ面積 : 808 m²
- (5) 工事内容 : とりこわし工事 一式

【 総括情報表 】

- (1) 適用単価地区 …………… S (相双 1)
- (2) 単価適用日 …………… 令和8年4月1日
- (3) 前払率 …………… 40%
- (4) 契約保証補正 …………… 金銭的保証
- (5) 共通仮設費区分 …………… 率併用
- (6) 建改共通仮設費区分 …… 率併用
- (7) 監理事務所設置 …………… 設置しない
- (8) 主たる工事区分 …………… 建築工事
- (9) 労務費の比率 …………… 普通
- (10) 週休 2 日補正 …………… 4週8休 月単位
- (11) 工期 [か月] …………… 6.0か月

取扱上の注意点

- 1 本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は南相馬市工事請負契約款に記載される「設計図書」には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、南相馬市工事請負契約款第 3 条による「請負代金内訳書」を拘束するものではない。
- 4 公開数量は、南相馬市入札実施要領により、入札の際提示を求められる「見積内訳書」を拘束するものではない。
- 5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準に拠る。

解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空調設備(機器)解体		1		式		
空調設備(配管)解体		1		式		
換気設備(機器)解体		1		式		
換気設備(ダクト)解体		1		式		
衛生器具設備解体		1		式		
給水設備(屋内)解体		1		式		
給水設備(屋外)解体		1		式		
排水設備(屋内)解体		1		式		
排水設備(屋外)解体		1		式		
排水設備(雨水-屋内)解体		1		式		
排水設備(雨水-屋外)解体		1		式		
給湯設備解体		1		式		
消火設備解体		1		式		
ガス設備解体		1		式		
ろ過設備解体		1		式		
冷媒回収・破壊処理		1		式		
	計					

解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備(機器)解体		1	式		
計					
空調設備(配管)解体		1	式		
計					
換気設備(機器)解体		1	式		
計					
換気設備(ダクト)解体		1	式		
計					
衛生器具設備解体		1	式		
計					
給水設備(屋内)解体		1	式		
計					
給水設備(屋外)解体		1	式		
計					
排水設備(屋内)解体		1	式		
計					
排水設備(屋外)解体		1	式		
計					
排水設備(雨水-屋内)解体		1	式		
計					

屋内プール解体工事		屋内プール解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨構造物とりこわし		808	m ²			
無筋コンクリートとりこわし	捨てコン解体	27.4	m ³			
鉄筋コンクリートとりこわし	RC土間部解体、鉄筋切断共	125	m ³			
鉄筋コンクリートとりこわし	RC基礎部解体、鉄筋切断共	242	m ³			
コンクリートブロックとりこわし	CB壁解体、鉄筋切断共	39.9	m ³			
とりこわし機械運搬(ペ-スツ、パツク)		1	台			
内部造作撤去		808	m ²			
FRPプール撤去		1	式			
煙突撤去	STK 450、GW50、カ-鉄板巻、ダイオキシン調査済	10.9	m			
根切り		492	m ³			
埋戻し(A種)		523	m ³			
購入土	地中躯体分	31.3	m ³			
購入土	外構基礎・側溝等分	39.8	m ³			
場内碎石敷込み	t50、3220×t50=161m ³	3,220	m ²			
場内敷きならし		3,220	m ²			
計						

外構解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装とりこわし	密粒度アスファルト t50	1,803	m ²			
アスファルトカッター入		54	m			
コンクリート舗装とりこわし	t100	7	m ²			
U字側溝撤去	W420×H200、蓋無し	81.8	m			
U字側溝撤去	W350×H350、グレーチング蓋共	35	m			
U字側溝撤去	W200×H200、グレーチング蓋共	1.4	m			
集水桝撤去	800×H1000、グレーチング蓋共	1	組			
集水桝撤去	750×H1000、コンクリート蓋共	1	組			
集水桝撤去	400×H500、グレーチング蓋共	2	組			
マンホール撤去	600×H600、防臭蓋共	1	組			
配管トヲ撤去	W330×H300	14.4	m			
同上コンクリート蓋撤去	600×330×t100	21	枚			
同上フェッカープレート撤去	900×400×	2	枚			
地先境界ブロック撤去	150	4.3	m			
歩車道境界ブロック撤去	W200×H250	91.3	m			
タヤ止めブロック撤去	L600× 150	45	個			
ハリカー(オレンジ)撤去	80 H800 脱着式	2	か所			
ハリカー(オレンジ)撤去	80 H1000 可動式	2	か所			
ハリカー(白)撤去	80 H800	16	か所			
ハリカー(SUS)撤去	80 H850 固定式	4	か所			

雑品取外し		雑品取外し		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下足箱	W1000 × D300 × H1860 下足室	6	台			
受付カウンター1	W2500 × D910 × H750	1	台			
パーティション	W3700 × H1000 アクリル板	1	台			
受付カウンター2	W1910 × D450 × H770	1	台			
ベンチ	W2100 × D400 × H400 木製、スチール	1	台			
ストック棚	W2700 × D400 × H1860	1	台			
ロールスクリーン	W1350 × H1860	2	台			
鍵ボックス	W350 × D60 × H400	1	個			
サイン	W810 × H560	1	か所			
壁掛ドライヤー	W250 × H345	2	台			
長椅子(青)	W1500 × D500 × H400 合成皮革、SUS	8	台			
応接椅子	W1900 × D700 × H700 合成皮革、スチール	1	台			
三連椅子	W1500 × D400 × H350 合成皮革、SUS	1	台			
ホワイトボード	W1750 × D50 × H585	1	台			
救護室用ベンチ	W2100 × D400 × H400 合成皮革、スチール	1	台			
カーテン	W1500 × H2000 レール共	2	枚			
神棚	W500 × H300	1	台			
ブラインド	W2020 × D25 × H900	2	台			
ホワイトボード	W1500 × H900	1	台			
流し台	W1200 × D550 × H800	1	台			

雑品取外し		雑品取外し		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吊戸棚	W590 × D385 × H320	1	台			
落板	W590 × D385 × H320	1	台			
カーテン	W1000 × H1600 レール共	1	枚			
ブラインド	W600 × D25 × H2485	4	台			
ロッカー三連	W900 × D520 × H1960	1	台			
ロッカー一連	W300 × D520 × H1960	3	台			
アコーディオンカーテン	W1000、H2200 枠共	1	台			
ロッカー三連	W900 × D520 × H1960	12	台			
棚(大)	W900 × D450 × H1860	1	台			
棚(小)	W900 × D450 × H1320	12	台			
洗面台	W2300 × D600 × H80	1	台			
洗面台	W2900 × D600 × H80	1	台			
カーテン	W1010 × H1600 レール共	4	枚			
すだれ	W1350 × H1100	2	か所			
ビニールカーテン	W3000 × H2600 レール共	1	枚			
タイマー	W900 × D5 × H900	3	台			
階段		1	台			
テーブル(プール用)	W2000 × D1000 × H400 ポリ塩化ビニル樹脂	10	台			
長椅子(プール用)	W1790 × D400 × H370 ポリ塩化ビニル樹脂	4	台			
うき(コース用)大	L25000	5	台			

アスベスト除去工事		アスベスト除去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業前後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機 (レバール3、ルキングルホド)	950	m ²			
発電機	100V、10kVA以上、運搬共 (レバール3、ルキングルホド)	8	日			
飛散防止剤・抑制剤吹付	散水 (レバール3、ルキングルホド)	950	m ²			
ルキングルホド撤去	切断などによる除去 (レバール3、ルキングルホド)	950	m ²			
廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共 (レバール3、ルキングルホド)	950	m ²			
機械器具損料	HEPAフィルター付真空掃除機等 (レバール3、ルキングルホド)	950	m ²			
副資材消耗品	保護服、HEPAフィルターほか (レバール3、ルキングルホド)	950	m ²			
法定福利費	(レバール3、ルキングルホド)	1	式			
諸経費等	(レバール3、ルキングルホド)	1	式			
非含有部切断	石綿含有配管両端部 (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	408	か所			
作業前後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機 (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	45	m ²			
発電機	100V、10kVA以上、運搬共 (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	4	日			
飛散防止剤・抑制剤吹付	散水 (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	204	か所			
バッキングキャンパス撤去	原形のまま取外し (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	204	か所			
廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共 (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	204	か所			
機械器具損料	HEPAフィルター付真空掃除機等 (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	204	か所			
副資材消耗品	保護服、HEPAフィルターほか (レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	204	か所			
法定福利費	(レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	1	式			
諸経費等	(レバール3、フランジバッキングダクトキャンパス)	1	式			
計						

産業廃棄物処理		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分 中間(無筋CON)	コンクリート(無筋)	76.6	t			
産業廃棄物処分 中間(有筋CON)	コンクリート(有筋)	1,056	t			
産業廃棄物処分 中間(アスファルト塊)		212	t			
産業廃棄物処分 中間(木くず類)	破碎	6.3	t			
産業廃棄物処分 中間(ガレキ類)	ALC、碎石	123	m3			
産業廃棄物処分 中間(石膏ボード)		0.4	m3			
産業廃棄物処分 中間(ガラス・陶器 くず)		8.2	t			
産業廃棄物処分 中間(廃プラスチック類)		18.6	m3			
産業廃棄物処分 中間(繊維くず)		96.6	m3			
産業廃棄物処分 中間(金属くず)		11.7	m3			
スクラップ処理費(H3)	1級	52	t			
石綿含有廃棄物処分費	石綿含有建材 レベール3、フレキシブルボード	5	m3			
石綿含有廃棄物処分費	石綿含有建材 レベール3、フランジバックシートのキャンパス	1	m3			
産廃税	5.0×1.48=7.4 レベール3、フレキシブルボード	7.4	t			
産廃税	1.0×1.48=1.48 レベール3、フランジバックシートのキャンパス	1.5	t			
計						

解体工事		電灯設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FL20W × 1撤去	露出	8	個			
FL20W × 2撤去	露出	1	個			
FL20W × 2 非常灯 兼用撤去	露出	2	個			
FL40W × 1撤去	露出	38	個			
FL40W × 1 非常灯 兼用撤去	露出	5	個			
FL40W × 2撤去	埋込	3	個			
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾗｲﾄ撤去		6	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ撤去		11	個			
MF400W撤去	露出 投光器	9	個			
非常灯撤去	埋込	2	個			
避難口誘導撤去	中形	1	個			
誘導標式撤去		3	枚			
LED器具撤去	露出ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 650 × 200未満相当	2	個			
LED器具撤去	露出ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 1,260 × 200未満相当	8	個			
LED器具撤去	ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾗｯﾄ	7	個			
安定器収容盤撤去	W1,200 × H1,500 × D180	1	面			
安定器撤去		9	個			
計						

解体工事		空調設備(機器)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エアークハンドリングユニット撤去	AC-1	1	台			
水冷式パッケージ空調機撤去	AC-2、室外機、20.0kw、圧縮機屋内	1	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-2、室内機、20.0kw、床置	1	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-3、室外機、14.0kw	1	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-3、室内機、14.0kw、天カセ	1	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-4、室外機、5.6kw	1	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-4、室内機、5.6kw、天カセ	1	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-5、室外機、5.0kw	2	台			
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-5、室内機、5.0kw、天カセ	2	台			
空冷式ルーム空調機撤去	AC-6、室外機、2.2kw	1	台			
空冷式ルーム空調機撤去	AC-6、室内機、2.2kw、壁掛	1	台			
ファンコンベクター撤去	FC-1、2670m ³ /h	8	台			
ファンコンベクター撤去	FC-2、1584m ³ /h	1	台			
ファンコンベクター撤去	FC-3、1200m ³ /h	3	台			
オイルサーピスタック撤去	OST-1、150L	1	台			
温水循環ポンプ撤去	P-2、3.7kw、渦巻ポンプ	1	台			
オイルギアポンプ撤去	P-3、0.2kw	2	台			
凍結防止ポンプ撤去	P-4、0.25kw、ラインポンプ	1	台			
膨張タンク撤去	EXT-2、126L	1	台			
液面指示計撤去		1	面			

解体工事		空調設備(配管)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用被覆銅管撤去	6.35+9.52、屋内一般	9.4	m			
冷媒用被覆銅管撤去	6.35+12.7、屋内一般	26.3	m			
冷媒用被覆銅管撤去	9.52+15.88、屋内一般	14.1	m			
冷媒用被覆銅管撤去	12.7+19.05、屋内一般	2	m			
樹脂製配管化粧カバー撤去	100×70	14.8	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP25、屋内一般、ドレン	22	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP30、屋内一般、ドレン	6.9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP25、地中配管、ドレン	8.2	m			
排水管保温撤去	25A、GW、天井内・PS	15.5	m			
排水管保温撤去	32A、GW、天井内・PS	3.9	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP20、地中配管、補給水	1.7	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP20、屋外配管、補給水	2.7	m			
給水管保温撤去	50A、GW、屋外SUS	2.7	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、屋外配管、冷却水	7.7	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、屋内一般、冷却水	61.5	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP20、屋内一般、冷温水	56.9	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP25、屋内一般、冷温水	17.9	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP32、屋内一般、冷温水	36.9	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、屋内一般、冷温水	47.3	m			
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP50、屋内一般、冷温水	31.4	m			

解体工事		空調設備(配管)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP65、屋内一般、冷温水	27.7	m			
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP80、屋内一般、冷温水	31.1	m			
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP20、機械室・便所、冷温水	7.3	m			
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP32、機械室・便所、冷温水	7.2	m			
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP40、機械室・便所、冷温水	7.1	m			
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP50、機械室・便所、冷温水	18.6	m			
配管炭素鋼管(白)撤去	SGP80、機械室・便所、冷温水	24.8	m			
仕切弁撤去	GV80	4	個			
逆止弁撤去	CV80	1	個			
フレキシブルジョイント撤去	FJ80、500L	2	本			
伸縮継手撤去	65A、単式	3	個			
伸縮継手撤去	80A、単式	1	個			
冷温水配管保温撤去	20A、GW、天井内・PS	56.9	m			
冷温水配管保温撤去	25A、GW、天井内・PS	17.9	m			
冷温水配管保温撤去	32A、GW、天井内・PS	36.9	m			
冷温水配管保温撤去	40A、GW、天井内・PS	47.3	m			
冷温水配管保温撤去	50A、GW、天井内・PS	31.4	m			
冷温水配管保温撤去	65A、GW、天井内・PS	27.7	m			
冷温水配管保温撤去	75A、GW、天井内・PS	31.1	m			
冷温水配管保温撤去	20A、GW、機械室	7.3	m			

解体工事		空調設備(配管)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管保温撤去	32A、GW、機械室	7.2	m			
冷温水配管保温撤去	40A、GW、機械室	7.1	m			
冷温水配管保温撤去	50A、GW、機械室	18.6	m			
冷温水配管保温撤去	75A、GW、機械室	24.8	m			
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP20、機械室・便所、油	6.6	m			
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP32、機械室・便所、油	4.4	m			
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP32、屋内一般、油	5	m			
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP20、屋外配管、油	9.9	m			
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP32、屋外配管、油	10.6	m			
ワイヤードリモコン撤去		4	個			
配線撤去	EM-CE2.0-3C、共巻	51.8	m			
配線撤去	CVV1.25-2C、天井内	27.9	m			
配線撤去	CVV1.25-2C、管内	4.8	m			
合成樹脂可とう電線管撤去	PF16、隠蔽	4.8	m			
スイッチボックス撤去	2個用	4	個			
根切り(機械)	機械、バックホウ0.13m3	1	m3			
埋戻し	機械、バックホウ0.13m3	1	m3			
計						

解体工事		換気設備(機器)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ製シロッコファン撤去	F-1、 2、天吊型	2	台			
塩ビ製軸流ファン撤去	F-2、 300	2	台			
有圧換気扇撤去	F-3、 400	1	台			
有圧換気扇撤去	F-4、 300	1	台			
天井換気扇撤去	F-5	2	台			
天井換気扇撤去	F-6	2	台			
天井換気扇撤去	F-7	3	台			
天井換気扇撤去	F-8	1	台			
天井換気扇撤去	F-9	2	台			
壁換気扇撤去	F-10、 200	4	台			
天井換気扇撤去	F-11	2	台			
サイクル扇撤去	CF-1、 40cm	3	台			
ウェザーカバー撤去	20cm	4	台			
ウェザーカバー撤去	30cm	2	台			
ウェザーカバー撤去	40cm	1	台			
ベントキャップ撤去	150	12	台			
計						

解体工事		換気設備(ダクト)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
矩形ダクト撤去	0.5mm	49.4	m ²			
矩形ダクト撤去	0.6mm	29.8	m ²			
矩形ダクト撤去	0.8mm	7.4	m ²			
矩形ダクト撤去	1.0mm	2.4	m ²			
矩形ダクト保温撤去	GW50、天井・DS内	64.1	m ²			
矩形ダクト保温撤去	GW50、機械室露出	7.2	m ²			
スパイラルダクト撤去	100	5	m			
スパイラルダクト撤去	150	44.2	m			
スパイラルダクト撤去	300	1.4	m			
スパイラルダクト撤去	400	7.5	m			
スパイラルダクト保温撤去	100、GW50、天井・DS内	0.7	m ²			
スパイラルダクト保温撤去	150、GW50、天井・DS内	8	m ²			
スパイラルダクト保温撤去	300、GW50、天井・DS内	1.3	m ²			
スパイラルダクト保温撤去	400、GW50、天井・DS内	9.4	m ²			
チャンパーボックス撤去	0.6mm	3.9	m ²			
チャンパーボックス撤去	0.8mm	2.8	m ²			
チャンパーボックス撤去	1.0mm	9.6	m ²			
チャンパー内貼り撤去	GW25	16.3	m ²			
キャンパス継手撤去	300、0.94m	4	個			
キャンパス継手撤去	375、1.10m	2	個			

解体工事		換気設備(ダクト)解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャンバス継手撤去	500×500、2.00m	1	個			
キャンバス継手撤去	1300×1000、4.60m	1	個			
制気口撤去	HS、800×400、0.32m ²	2	個			
制気口撤去	E2、 25	3	個			
制気口撤去	BL-D、2000L	1	個			
制気口撤去	VH、200×200、0.04m ²	2	個			
制気口撤去	VH、250×250、0.06m ²	1	個			
制気口撤去	H、1000×200、0.20m ²	1	個			
制気口撤去	VH、250×250、0.06m ²	2	個			
制気口撤去	H、750×200、0.15m ²	1	個			
制気口撤去	ノズル、400 、0.15m ²	2	個			
ガラリ撤去	700×500、0.35m ²	4	個			
ガラリ撤去	1700×1300、2.21m ²	1	個			
ガラリ撤去	100 、0.01m ²	2	個			
ガラリ撤去	150 、0.02m ²	7	個			
ガラリ撤去	300 、0.07m ²	2	個			
計						

解体工事		給水設備(屋内)解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP20、屋内一般	14	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP20、機械室・便所	100	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP25、機械室・便所	7.1	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP30、機械室・便所	12.3	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP40、機械室・便所	34.3	m			
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	HIVP50、機械室・便所	5.8	m			
単水栓	13m/m、洗眼	4	個			
単水栓	13m/m、水飲	4	個			
単水栓	13m/m、万能	5	個			
散水栓	13m/m、ボックス共	2	個			
シャワー水栓	13m/m	5	個			
シャワーヘッド	13m/m	12	個			
給水管保温撤去	20A、GW、天井・PS内	2	m			
給水管保温撤去	20A、GW、機械室	6.2	m			
給水管保温撤去	25A、GW、機械室	1.8	m			
給水管保温撤去	32A、GW、機械室	7.9	m			
給水管保温撤去	40A、GW、機械室	21.4	m			
給水管保温撤去	50A、GW、機械室	4.8	m			
給水管保温撤去	50A、GW、屋外SUS	1	m			
計						

解体工事		排水設備(雨水-屋内)解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 撤去	VP40、屋内一般	5.7	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP50、屋内一般	9	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP65、屋内一般	54.5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP75、屋内一般	20.6	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP50、機械室・便所	13.5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP75、機械室・便所	24.4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、機械室・便所	43.7	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP125、機械室・便所	37.3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP150、機械室・便所	7.3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP65、地中配管	4.3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP75、地中配管	4.8	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、地中配管	1.9	m			
バタフライ弁撤去	BV100	1	個			
バタフライ弁撤去	BV150	1	個			
バルブボックス撤去	VC-3、300角×700H	1	組			
バルブボックス撤去	VC-5、450角×1200H	1	組			
間接排水口撤去	80×50	3	個			
床排水金物撤去	65A、T5A	12	個			
根切り(機械)	機械、バックホウ0.13m3	2.4	m3			
埋戻し	機械、バックホウ0.13m3	2.4	m3			

解体工事		排水設備(雨水-屋外)解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、地中配管	66.9	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP125、地中配管	56.7	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	VP150、地中配管	38.4	m			
樹脂管切断・キャ ップ止め	VP150、保温無し	1	か所			
RC樹撤去	700角、830H、CON蓋、 A	1	組			
RC樹撤去	600角、1030H、CON蓋、 B	1	組			
RC樹撤去	600角、1180H、CON蓋、 C	1	組			
RC樹撤去	600角、1470H、CON蓋、 D	1	組			
RC樹撤去	800角、1710H、CON蓋、 E	1	組			
RC樹撤去	800角、1750H、CON蓋、 F	1	組			
RC樹撤去	800角、1790H、CON蓋、 G	1	組			
RC樹撤去	1000角、1890H、CON蓋、 H	1	組			
RC樹撤去	1000角、1930H、CON蓋、 I	1	組			
RC樹撤去	400角、450H、CON蓋、 a	5	組			
RC樹撤去	400角、500H、CON蓋、 b	1	組			
RC樹撤去	500角、670H、CON蓋、 c	1	組			
RC樹撤去	600角、840H、CON蓋、 d	1	組			
RC樹撤去	300角、300H、CON蓋、 e	1	組			
RC樹撤去	300角、300H、CON蓋、 f	1	組			
RC樹撤去	300角、350H、CON蓋、 g	1	組			

解体工事		ろ過設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ろ過機撤去	RF-1、搬出共	1	台			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP20、機械室	7.5	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50、機械室	39.7	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP65、機械室	9.4	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75、機械室	23.2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP100、機械室	24.3	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP125、機械室	41.8	m			
耐熱性塩ビライニング鋼管撤去	HTLP75、機械室	8.9	m			
耐熱性塩ビライニング鋼管撤去	HTLP125、機械室	11.8	m			
仕切弁撤去	GV75	6	個			
バタフライ弁撤去	BV125	4	個			
バルブボックス撤去	VC-5、450角×1200H	1	組			
Y型ストレーナー撤去	75A	2	個			
三方弁撤去	75A	1	個			
循環金物撤去	50A、吹出	12	個			
循環金物撤去	80A、吸込	3	個			
ろ過配管保温撤去	75A、GW、機械室	8.9	m			
ろ過配管保温撤去	125A、GW、機械室	24.6	m			
計						

見積参考資料

仮設工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	150
内部脚立足場	ﾊﾞｰｸﾞｽ、ﾛｰﾘﾝｸﾞ 足場	m ²	400
内部脚立足場運搬		m ²	100
屋内プール解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
鉄骨構造物とりこ わし		m ²	4,500
無筋コンクリート とりこわし	捨てコン解体	m ³	6,000
鉄筋コンクリート とりこわし	RC土間部解体、鉄筋切断共	m ³	6,400
鉄筋コンクリート とりこわし	RC基礎部解体、鉄筋切断共	m ³	9,600
コンクリートプロ ックとりこわし	CB壁解体、鉄筋切断共	m ³	4,500
とりこわし機械運 搬(ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ、ﾊﾞｯ ｸﾞﾙ)		台	180,000
内部造作撤去		m ²	2,000
FRPプール撤去		式	1,200,000
煙突撤去	STK 450、GW50、ｶﾞ-鉄板巻、 ダイオキシン調査済	m	6,000
根切り		m ³	850
購入土	地中躯体分	m ³	4,500
購入土	外構基礎・側溝等分	m ³	4,500
場内砕石敷込み	t50、3220×t50=161m ³	m ²	360
場内敷きならし		m ²	350

見積参考資料

屋内プール解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
重機回送費	往復	式	380,000
組立解体費		式	500,000
杭頭出し作業		本	16,800
基礎杭引抜き	PHC杭、350、A種、L=6.5m	本	48,000
杭穴埋戻し	PHC杭、350、L=6.5m 貧配合セメントミルク充填	m ³	4,500
杭小割積込み	PHC杭、350、L=6.5m	m	6,000
杭運搬費		本	5,000
杭処分費		本	6,000
外構解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
アスファルト舗装とりこわし	密粒度アスファルト t50	m ²	1,200
アスファルトカッター入		m	1,600
コンクリート舗装とりこわし	t100	m ²	1,800
U字側溝撤去	W420×H200、蓋無し	m	2,000
U字側溝撤去	W350×H350、グレーチング蓋共	m	1,650
U字側溝撤去	W200×H200、グレーチング蓋共	m	1,500
集水柵撤去	800×H1000、グレーチング蓋共	組	6,000
集水柵撤去	750×H1000、コンクリート蓋共	組	5,800
集水柵撤去	400×H500、グレーチング蓋共	組	5,400
マンホール撤去	600×H600、防臭蓋共	組	6,000

見積参考資料

配管トヲ撤去	W330 × H300		m	3,000
同上コンクリート蓋撤去	600 × 330 × t100		枚	1,000
同上フェッカープレート撤去	900 × 400 ×		枚	1,000
地先境界ブロック撤去	150		m	1,500
歩車道境界ブロック撤去	W200 × H250		m	1,500
タイヤ止めブロック撤去	L600 × 150		個	1,500
ハリカー(オレンジ)撤去	80 H800 脱着式		か所	2,400
ハリカー(オレンジ)撤去	80 H1000 可動式		か所	2,600
ハリカー(白)撤去	80 H800		か所	2,400
ハリカー(SUS)撤去	80 H850 固定式		か所	2,500

外構解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
メッシュフェンス(白)撤去	H1850 独立基礎 180 × H450@2000共	m	2,200
メッシュフェンス(茶)撤去	H=1500 独立基礎 180 × H=450@2000共	m	1,800
ネットフェンス(青)撤去	H1500 独立基礎 180 × H450@2000共	m	1,800
ネットフェンス門扉(青)撤去	W900、H1500 独立基礎 300 × H600共	か所	1,800
ネットフェンス(緑)撤去	H1800 独立基礎 200 × H450@2000共	m	2,000
植栽撤去	サツキツツジ、H400	m ²	3,600
地下パイプ掘起し		式	750,000
地下パイプ処分費		式	250,000
地下パイプ運搬費	10t車	台	150,000

見積参考資料

雑品取外し			
名 称	摘 要	単 位	単 価
看板(L字自立型) 撤去	L4800×D250×H3500 基礎共	基	80,000
看板(自立型)撤去	890×H1600 基礎共	基	40,000
看板(フェンス付)撤去	W600×H400	枚	20,000
交通標識(自立型)	600×両面、H3000 独立基礎 300×H600共	基	45,000
コテナ撤去	L3900×W2000×H2100	式	200,000
物置撤去	W2170×D2170×H1950 コンクリートブロック基礎共 内部柵板共	式	45,000
ポスト撤去	W350×D=200×H400、SUS製、 独立ポール 76、L1400共	台	8,000
フックポール撤去	アルミ製 H10000 独立基礎 600×1000共	基	42,000
自転車置場撤去	W=2800×D=2000×H2400 アルミ製、ポールの屋根、サイドパネル 基礎800×1300×H700×2箇所、 850×H500×2箇所共 内部柵板共	式	145,000
独立基礎撤去		個	2,000
独立基礎撤去		個	2,000
夕伐撤去		個	500
小屋撤去	900×600×H800 木造、ガルバリウム波板屋根	か所	20,000
雑品取外し			
名 称	摘 要	単 位	単 価
下足箱	W1000×D300×H1860 下足室	台	9,800
受付カウンター1	W2500×D910×H750	台	22,000
パーティション	W3700×H1000 アクリル板	台	12,000
受付カウンター2	W1910×D450×H770	台	18,000

見積参考資料

ベンチ	W2100 × D400 × H400 木製、スチール	台	8,000
ストック棚	W2700 × D400 × H1860	台	38,000
ロールスクリーン	W1350 × H1860	台	1,500
鍵ボックス	W350 × D60 × H400	個	1,000
サイン	W810 × H560	か所	300
壁掛ドライヤー	W250 × H345	台	1,000
長椅子(青)	W1500 × D500 × H400 合成皮革、SUS	台	1,600
応接椅子	W1900 × D700 × H700 合成皮革、スチール	台	1,650
三連椅子	W1500 × D400 × H350 合成皮革、SUS	台	1,800
ホワイトボード	W1750 × D50 × H585	台	1,600
救護室用ベンチ	W2100 × D400 × H400 合成皮革、スチール	台	1,800
カーテン	W1500 × H2000 レール共	枚	1,500
神棚	W500 × H300	台	1,000
ブラインド	W2020 × D25 × H900	台	2,000
ホワイトボード	W1500 × H900	台	1,200
流し台	W1200 × D550 × H800	台	10,000
雑品取外し			
名 称	摘 要	単 位	単 価
吊戸棚	W590 × D385 × H320	台	2,000
落板	W590 × D385 × H320	台	6,000
カーテン	W1000 × H1600 レール共	枚	1,000

見積参考資料

ブラインド	W600 × D25 × H2485	台	600
ロッカー三連	W900 × D520 × H1960	台	3,000
ロッカー一連	W300 × D520 × H1960	台	2,000
アコーディオンカーテン	W1000、H2200 枠共	台	2,000
ロッカー三連	W900 × D520 × H1960	台	3,000
棚(大)	W900 × D450 × H1860	台	3,000
棚(小)	W900 × D450 × H1320	台	2,000
洗面台	W2300 × D600 × H80	台	10,000
洗面台	W2900 × D600 × H80	台	14,000
カーテン	W1010 × H1600 レール共	枚	1,000
すだれ	W1350 × H1100	か所	500
ビニールカーテン	W3000 × H2600 レール共	枚	3,000
タイマー	W900 × D5 × H900	台	500
階段		台	3,000
テーブル(プール用)	W2000 × D1000 × H400 ホリ塩化ビニル樹脂	台	3,000
長椅子(プール用)	W1790 × D400 × H370 ホリ塩化ビニル樹脂	台	1,500
うき(コース用)大	L25000	台	1,000
雑品取外し			
名 称	摘 要	単 位	単 価
うき(コース用)小	L15000	台	1,000
子ども用滑り台	W1850 × D500 × H800 ホリ塩化ビニル樹脂	台	5,000

見積参考資料

飛び込み台	W400 × D700 × H400 ホリ塩化ビニル樹脂、SUS	台	3,000
ビニールカーテン	W800 × H1900	枚	2,000
背泳ぎ用標識	L15000	台	1,500
すのこ	W1200 × D710 × H100 木製	台	1,200
長机	W1800 × D600 × H700 木製、スチール	台	1,800
ドア	W830 × D40 × H1870 木製、スチール	か所	1,000
冷蔵庫	W470 × D470 × H1070	台	1,000
ブルーシート	W1000 × D1000	枚	500
洗濯機	W500 × D520 × H900	台	1,000
ホース	L1000	本	500
消火器ボックス		台	500
和便器	参考:TOTO C375V 615 × 275 × H457	台	1,500

アスベスト除去工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
作業前後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機 (レベル3、ルキップルーム)	m ²	800
発電機	100V、10kVA以上、運搬共 (レベル3、ルキップルーム)	日	7,200
飛散防止剤・抑制 剤吹付	散水 (レベル3、ルキップルーム)	m ²	600
ルキップルーム撤去	切断などによる除去 (レベル3、ルキップルーム)	m ²	3,000
廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共 (レベル3、ルキップルーム)	m ²	1,000
機械器具損料	HEPAフィルター付真空掃除機等 (レベル3、ルキップルーム)	m ²	1,200
副資材消耗品	保護服、HEPAフィルターほか (レベル3、ルキップルーム)	m ²	1,000

見積参考資料

法定福利費	(レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト)		378,000
		式	
諸経費等	(レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト)		755,000
		式	
非含有部切断	石綿含有配管両端部 (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		7,500
		か所	
作業前後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機 (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		600
		m ²	
発電機	100V、10kVA以上、運搬共 (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		7,200
		日	
飛散防止剤・抑制剤吹付	散水 (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		600
		か所	
ル ^ノ クキャンパス撤去	原形のまま取外し (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		2,600
		か所	
廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共 (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		800
		か所	
機械器具損料	HEPAフィルター付真空掃除機等 (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		1,200
		か所	
副資材消耗品	保護服、HEPAフィルターほか (レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		1,000
		か所	
法定福利費	(レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		69,400
		式	
諸経費等	(レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス)		139,000
		式	

産業廃棄物処理

名 称	摘 要	単 位	単 価
石綿含有廃棄物運搬費	4t車 レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト		50,000
		台	
石綿含有廃棄物運搬費	4t車 レハ ^ノ ル3、フレンジ ^ノ ル ^ノ ト、ダ ^ノ クキャンパス		50,000
		台	

見積参考資料

電気設備工事 細目別内訳			
解体工事			
名称	摘要	単位	単価
FL20W × 1撤去	露出	個	1,830
FL20W × 2撤去	露出	個	2,210
FL20W × 2 非常灯 兼用撤去	露出	個	2,630
FL40W × 1撤去	露出	個	2,680
FL40W × 1 非常灯 兼用撤去	露出	個	3,100
FL40W × 2撤去	埋込	個	3,200
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾗｲﾄ撤去		個	1,500
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ撤去		個	1,710
MF400W撤去	露出 投光器	個	15,400
非常灯撤去	埋込	個	2,190
避難口誘導撤去	中形	個	2,100
誘導標式撤去		枚	1,000
LED器具撤去	露出ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 650 × 200未満相当	個	1,500
LED器具撤去	露出ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 1,260 × 200未満相当	個	1,870
LED器具撤去	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	個	2,190
安定器収容盤撤去	W1,200 × H1,500 × D180	面	3,000
安定器撤去		個	2,000

見積参考資料

解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
アソブ 撤去	卓上型、W420 × H90 × D220	個	11,000
卓上マイク撤去		個	500
親時計撤去	壁掛型	個	16,800
子時計撤去	壁付 700	個	11,000
防犯カメラ(ダミー)撤去	天付	個	9,450
ス ^レ -カ撤去	天井埋込	個	2,600
ス ^レ -カ撤去	壁掛型	個	3,000
赤色灯撤去	壁付	個	2,000
ブザー-撤去	壁付	個	1,800
TVEモニター撤去	壁付	個	12,000
UHF/VHFアンテナ撤去		個	24,000
U/V混合器撤去		個	3,000
アンテナスト撤去		個	16,800
総合盤撤去	発信機、ベル、表示灯 壁掛型	面	7,800
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
遠方操作盤撤去	壁掛型 W550 × H950 × D180	面	2,760
入口材盤撤去	壁掛型 W500 × H300 × D120	面	3,000
L-1撤去	半埋込型 W700 × H1,800 × D100	面	8,500
L-1増設盤撤去	壁掛型 W400 × H600 × D120	面	3,900

見積参考資料

保安器盤撤去	半埋込型 W600 × H1,000 × D50	面	5,800
M-1撤去	自立型 W1,000 × H2,150 × D350	面	12,000
M-2撤去	壁掛型 W600 × H1,800 × D350	面	9,600
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
引込開閉器盤撤去	壁掛型 W550 × H1,100 × D210	個	5,200
開閉器盤撤去	壁掛型 W250 × H400 × D150	面	2,240
開閉器盤撤去	壁掛型 W400 × H500 × D150	面	2,940
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	10m 支線材共	個	16,100
名 称	摘 要	単 位	単 価
FL20 × 1撤去	防犯灯	個	2,630
水銀灯200W撤去	投光器	個	15,400
水銀灯250W撤去	ｽｰﾌﾟﾗｲﾄ 安定器共	個	3,560
LED器具撤去	防犯灯	個	2,630
鋼管柱撤去	8m程度 100程度	本	10,500
ﾌﾞﾙｯｸ撤去	SS100 × 100 × 100-VE	個	840

見積参考資料

機械設備工事 細目別内訳			
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
エアーハンドリングユニット撤去	AC-1	台	21,600
水冷式パッケージ空調機撤去	AC-2、室外機、20.0kw、圧縮機屋内	台	22,000
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-2、室内機、20.0kw、床置	台	22,000
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-3、室外機、14.0kw	台	7,800
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-3、室内機、14.0kw、天カセ	台	22,000
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-4、室外機、5.6kw	台	7,800
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-4、室内機、5.6kw、天カセ	台	22,000
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-5、室外機、5.0kw	台	7,800
空冷式パッケージ空調機撤去	AC-5、室内機、5.0kw、天カセ	台	22,000
空冷式ルーム空調機撤去	AC-6、室外機、2.2kw	台	7,800
空冷式ルーム空調機撤去	AC-6、室内機、2.2kw、壁掛	台	20,000
ファンコンベクター撤去	FC-1、2670m3/h	台	12,000
ファンコンベクター撤去	FC-2、1584m3/h	台	12,000
ファンコンベクター撤去	FC-3、1200m3/h	台	12,000
オイルサービスタンク撤去	OST-1、150L	台	30,000
温水循環ポンプ撤去	P-2、3.7kw、渦巻ポンプ	台	10,000
オイルギアポンプ撤去	P-3、0.2kw	台	12,000
凍結防止ポンプ撤去	P-4、0.25kw、ラインポンプ	台	10,000

見積参考資料

膨張タンク撤去	EXT-2、126L		18,000
		台	
液面指示計撤去			6,000
		面	
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
フローマシン制御盤撤去			18,000
		面	
排煙濃度計撤去			6,000
		面	
搬出費	OST-1、140kg		24,000
		組	
搬出費	AC-1、		24,000
		組	
搬出費	AC-2、室内機、247kg		22,000
		組	
搬出費	AC-3、室外機、115kg		20,000
		組	
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
冷媒用被覆銅管撤去	6.35+9.52 、屋内一般		450
		m	
冷媒用被覆銅管撤去	6.35+12.7 、屋内一般		450
		m	
冷媒用被覆銅管撤去	9.52+15.88 、屋内一般		450
		m	
冷媒用被覆銅管撤去	12.7+19.05 、屋内一般		450
		m	
樹脂製配管化粧カバー撤去	100×70		180
		m	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP25、屋内一般、ドレン		450
		m	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP30、屋内一般、ドレン		450
		m	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP25、地中配管、ドレン		450
		m	
排水管保温撤去	25A、GW、天井内・PS		450
		m	
排水管保温撤去	32A、GW、天井内・PS		450
		m	

見積参考資料

耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP20、地中配管、補給水	m	450
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP20、屋外配管、補給水	m	450
給水管保温撤去	50A、GW、屋外SUS	m	450
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、屋外配管、冷却水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、屋内一般、冷却水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP20、屋内一般、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP25、屋内一般、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP32、屋内一般、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、屋内一般、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP50、屋内一般、冷温水	m	660

解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP65、屋内一般、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP80、屋内一般、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP20、機械室・便所、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP32、機械室・便所、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP40、機械室・便所、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP50、機械室・便所、冷温水	m	660
配管炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP80、機械室・便所、冷温水	m	660
仕切弁撤去	GV80	個	2,200
逆止弁撤去	CV80	個	2,200

見積参考資料

フレキシブルジョイント撤去	FJ80、500L	本	1,800
伸縮継手撤去	65A、単式	個	1,800
伸縮継手撤去	80A、単式	個	1,800
冷温水配管保温撤去	20A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	25A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	32A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	40A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	50A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	65A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	75A、GW、天井内・PS	m	450
冷温水配管保温撤去	20A、GW、機械室	m	450

解体工事

名称	摘要	単位	単価
冷温水配管保温撤去	32A、GW、機械室	m	450
冷温水配管保温撤去	40A、GW、機械室	m	450
冷温水配管保温撤去	50A、GW、機械室	m	450
冷温水配管保温撤去	75A、GW、機械室	m	450
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP20、機械室・便所、油	m	660
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP32、機械室・便所、油	m	660
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP32、屋内一般、油	m	660
配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP20、屋外配管、油	m	660

見積参考資料

配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	SGP32、屋外配管、油	m	660
ワイヤードリモコン撤去		個	3,000
配線撤去	EM-CE2.0-3C、共巻	m	220
配線撤去	CVV1.25-2C、天井内	m	220
配線撤去	CVV1.25-2C、管内	m	220
合成樹脂可とう電線管撤去	PF16、隠蔽	m	360
スイッチボックス撤去	2個用	個	880

解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
塩ビ製シロッコファン撤去	F-1、 2、天吊型	台	3,200
塩ビ製軸流ファン撤去	F-2、300	台	3,200
有圧換気扇撤去	F-3、400	台	5,400
有圧換気扇撤去	F-4、300	台	3,200
天井換気扇撤去	F-5	台	1,600
天井換気扇撤去	F-6	台	1,600
天井換気扇撤去	F-7	台	1,600
天井換気扇撤去	F-8	台	1,600
天井換気扇撤去	F-9	台	1,600
壁換気扇撤去	F-10、200	台	2,200
天井換気扇撤去	F-11	台	1,600
サイクル扇撤去	CF-1、40cm	台	3,200

見積参考資料

ウェザーカバー撤去	20cm	台	1,500
ウェザーカバー撤去	30cm	台	1,600
ウェザーカバー撤去	40cm	台	1,800
ベントキャップ撤去	150	台	600
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
矩形ダクト撤去	0.5mm	m ²	2,600
矩形ダクト撤去	0.6mm	m ²	2,650
矩形ダクト撤去	0.8mm	m ²	2,700
矩形ダクト撤去	1.0mm	m ²	3,000
矩形ダクト保温撤去	GW50、天井・DS内	m ²	2,200
矩形ダクト保温撤去	GW50、機械室露出	m ²	2,200
スパイラルダクト撤去	100	m	1,800
スパイラルダクト撤去	150	m	1,800
スパイラルダクト撤去	300	m	3,600
スパイラルダクト撤去	400	m	4,200
スパイラルダクト保温撤去	100、GW50、天井・DS内	m ²	2,200
スパイラルダクト保温撤去	150、GW50、天井・DS内	m ²	2,200
スパイラルダクト保温撤去	300、GW50、天井・DS内	m ²	2,200
スパイラルダクト保温撤去	400、GW50、天井・DS内	m ²	2,200
チャンバーボックス撤去	0.6mm	m ²	4,200

見積参考資料

チャンバーボックス撤去	0.8mm	m ²	4,200
チャンバーボックス撤去	1.0mm	m ²	4,200
チャンバー内貼り撤去	GW25	m ²	2,200
キャンバス継手撤去	300、0.94m	個	3,600
キャンバス継手撤去	375、1.10m	個	3,600

解体工事

名称	摘要	単位	単価
キャンバス継手撤去	500×500、2.00m	個	7,200
キャンバス継手撤去	1300×1000、4.60m	個	14,600
制気口撤去	HS、800×400、0.32m ²	個	2,400
制気口撤去	E2、25	個	2,400
制気口撤去	BL-D、2000L	個	6,000
制気口撤去	VH、200×200、0.04m ²	個	2,400
制気口撤去	VH、250×250、0.06m ²	個	2,400
制気口撤去	H、1000×200、0.20m ²	個	3,600
制気口撤去	VH、250×250、0.06m ²	個	2,200
制気口撤去	H、750×200、0.15m ²	個	3,600
制気口撤去	ノズル、400、0.15m ²	個	4,800
ガラリ撤去	700×500、0.35m ²	個	1,800
ガラリ撤去	1700×1300、2.21m ²	個	6,000
ガラリ撤去	100、0.01m ²	個	1,800

見積参考資料

ガラリ撤去	150 、0.02m2		1,800
		個	
ガラリ撤去	300 、0.07m2		3,600
		個	
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
洋風大便器撤去	タンク共		1,800
		組	
ロータンク撤去	大便器用		3,600
		組	
紙巻器撤去	1連		600
		組	
小便器撤去	洗浄弁式、壁掛		11,000
		組	
掃除流し撤去			13,000
		組	
洗面器撤去	小型、単水栓		10,000
		組	
水石鉢入れ撤去			600
		組	
化粧鏡撤去	450程度		1,800
		枚	
化粧棚撤去			6,000
		組	
仕切板撤去			1,200
		組	
洗面化粧台撤去	600W		7,500
		組	
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
耐衝撃性塩化ビニ ル管撤去	H1VP20、屋内一般		450
		m	
耐衝撃性塩化ビニ ル管撤去	H1VP20、機械室・便所		450
		m	
耐衝撃性塩化ビニ ル管撤去	H1VP25、機械室・便所		450
		m	
耐衝撃性塩化ビニ ル管撤去	H1VP30、機械室・便所		450
		m	
耐衝撃性塩化ビニ ル管撤去	H1VP40、機械室・便所		450
		m	

見積参考資料

耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP50、機械室・便所	m	450
単水栓	13m/m、洗眼	個	600
単水栓	13m/m、水飲	個	600
単水栓	13m/m、万能	個	600
散水栓	13m/m、ボックス共	個	600
シャワー水栓	13m/m	個	1,200
シャワーヘッド	13m/m	個	600
給水管保温撤去	20A、GW、天井・PS内	m	840
給水管保温撤去	20A、GW、機械室	m	840
給水管保温撤去	25A、GW、機械室	m	900
給水管保温撤去	32A、GW、機械室	m	950
給水管保温撤去	40A、GW、機械室	m	800
給水管保温撤去	50A、GW、機械室	m	1,200
給水管保温撤去	50A、GW、屋外SUS	m	1,200
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP20、地中配管	m	450
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP25、地中配管	m	450
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP40、地中配管	m	450
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP50、地中配管	m	450
単水栓撤去	13mm	個	600

見積参考資料

散水栓撤去	13mm、ボックス共	個	600
バルブボックス	20A、50A迄	組	600
量水器取外し・返却	50m/m	個	24,000
量水器柵撤去	50m/m用	組	6,000
樹脂管切断・キャップ止め	50、保温無し	か所	42,000

解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP50、屋内一般	m	450
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP40、機械室・便所	m	450
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP50、機械室・便所	m	450
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP65、機械室・便所	m	450
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP75、機械室・便所	m	450
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP100、機械室・便所	m	450
排水・硬質塩化ビニル管撤去	VP125、機械室・便所	m	450
通気・硬質塩化ビニル管撤去	VP50、機械室・便所	m	450
排水管保温撤去	50A、GW、天井・PS内	m	1,200
床排水金物撤去	65A、T5A	個	600
床掃除口撤去	65A	個	600
床掃除口撤去	100A	個	600
間接排水口撤去	200×125	個	600

見積参考資料

解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
硬質塩化ビニル管 撤去	VP40、地中配管	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、地中配管	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP200、地中配管	m	450
樹脂管切断・キャ ップ止め	200、保温無し	個	18,000
RC樹撤去	450角、630H、防臭蓋、 A	組	6,000
RC樹撤去	450角、680H、防臭蓋、 B	組	6,000
RC樹撤去	450角、840H、防臭蓋、 C	組	6,000
RC樹撤去	600角、950H、防臭蓋、 D	組	6,000
RC樹撤去	600角、600H、防臭蓋、 1	組	6,000
RC樹撤去	450角、450H、防臭蓋、 2	組	6,000
RC樹撤去	450角、550H、防臭蓋、 3	組	6,000
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
硬質塩化ビニル管 撤去	VP40、屋内一般	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP50、屋内一般	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP65、屋内一般	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP75、屋内一般	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP50、機械室・便所	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP75、機械室・便所	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、機械室・便所	m	450

見積参考資料

硬質塩化ビニル管 撤去	VP125、機械室・便所	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP150、機械室・便所	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP65、地中配管	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP75、地中配管	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、地中配管	m	450
バタフライ弁撤去	BV100	個	600
バタフライ弁撤去	BV150	個	600
バルブボックス撤 去	VC-3、300角×700H	組	960
バルブボックス撤 去	VC-5、450角×1200H	組	960
間接排水口撤去	80×50	個	600
床排水金物撤去	65A、T5A	個	600

解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
硬質塩化ビニル管 撤去	VP100、地中配管	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP125、地中配管	m	450
硬質塩化ビニル管 撤去	VP150、地中配管	m	450
樹脂管切断・キャ ップ止め	VP150、保温無し	か所	18,000
RC樹撤去	700角、830H、CON蓋、 A	組	8,400
RC樹撤去	600角、1030H、CON蓋、 B	組	7,500
RC樹撤去	600角、1180H、CON蓋、 C	組	7,500
RC樹撤去	600角、1470H、CON蓋、 D	組	7,500

見積参考資料

RC桷撤去	800角、1710H、CON蓋、 E	組	9,800
RC桷撤去	800角、1750H、CON蓋、 F	組	9,800
RC桷撤去	800角、1790H、CON蓋、 G	組	9,800
RC桷撤去	1000角、1890H、CON蓋、 H	組	12,000
RC桷撤去	1000角、1930H、CON蓋、 I	組	12,000
RC桷撤去	400角、450H、CON蓋、 a	組	6,000
RC桷撤去	400角、500H、CON蓋、 b	組	6,000
RC桷撤去	500角、670H、CON蓋、 c	組	6,000
RC桷撤去	600角、840H、CON蓋、 d	組	7,500
RC桷撤去	300角、300H、CON蓋、 e	組	6,000
RC桷撤去	300角、300H、CON蓋、 f	組	6,000
RC桷撤去	300角、350H、CON蓋、 g	組	6,000

解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
RC桷撤去	300角、390H、CON蓋、 h	組	6,000
RC桷撤去	300角、440H、CON蓋、 i	組	6,000

解体工事

名 称	摘 要	単 位	単 価
給湯循環ポンプ撤去	P-1、0.25kw、ラインポンプ	台	24,000
膨張タンク撤去	EXT-1、75L	台	36,800
瞬間湯沸かし器撤去	5号、壁掛	台	4,000
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	HTPV30、機械室	m	450

見積参考資料

給湯銅管撤去	CUP20、機械室	m	660
給湯銅管撤去	CUP25、機械室	m	660
給湯銅管撤去	CUP32、機械室	m	660
給湯銅管撤去	CUP40、機械室	m	660
給湯配管保温撤去	20A、GW、機械室	m	550
給湯配管保温撤去	25A、GW、機械室	m	550
給湯配管保温撤去	32A、GW、機械室	m	550
給湯配管保温撤去	40A、GW、機械室	m	550
B-1 ボイラー撤去	真空式給湯暖房温水器 3回路方式 2545L×948W×1899H 重量:1082kg	台	68,000
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
消火器撤去	ABC-10、リサイクル	本	1,650
消火器ボックス撤去	外部、2本用	個	1,200
耐衝撃性塩化ビニル管撤去	H1VP100、地中配管	m	450
採水口撤去	100×65、自立型	個	600
仕切弁撤去	GV100	個	600
バルブボックス撤去	VC-5	組	1,200
解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP20、屋内一般	m	600

見積参考資料

解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
ろ過機撤去	RF-1、搬出共	台	64,000
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP20、機械室	m	450
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50、機械室	m	450
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP65、機械室	m	450
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75、機械室	m	450
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP100、機械室	m	450
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP125、機械室	m	450
耐熱性塩ビライニング鋼管撤去	HTLP75、機械室	m	450
耐熱性塩ビライニング鋼管撤去	HTLP125、機械室	m	450
仕切弁撤去	GV75	個	600
バタフライ弁撤去	BV125	個	600
バルブボックス撤去	VC-5、450角×1200H	組	960
Y型ストレーナー撤去	75A	個	600
三方弁撤去	75A	個	600
循環金物撤去	50A、吹出	個	600
循環金物撤去	80A、吸込	個	600
ろ過配管保温撤去	75A、GW、機械室	m	550
ろ過配管保温撤去	125A、GW、機械室	m	550

見積参考資料

解体工事			
名 称	摘 要	単 位	単 価
冷媒回収・破壊処理費	R-407C、封入総量:4.3kg	組	96,000
冷媒回収・破壊処理費	R-410A、封入総量:8.8kg	組	175,000
家電リサイクル	AC-6	組	6,000

見積参考資料

名 称	摘 要	単 位	単 価
仮囲い	万能板塀 H=2.0m、 設置費、撤去費、基本料、賃料、修 理費含む	m	6,800
仮囲い運搬	万能板塀 H=2.0m、 設置時、撤去時	m	450
仮設敷鉄板	敷鉄板 1524×6096×22mm、 設置費、撤去費、整備費、賃料含む 杭引抜き用	枚	3,800
仮設敷鉄板運搬	敷鉄板 1524×6096×22mm、 設置時、撤去時 杭引抜き用	枚	4,200
キャストゲート	W=8.0m	か所	110,000
普通作業員	既存側溝泥さらい	人	20,000
交通誘導員B	22日×5ヵ月	人	20,000
解体後仮囲い	木杭H1500+ト50-7 3段 設置・撤去・運搬共	m	3,500