

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 7 年 月		工事概要	建築工事	
契約番号	2025000369			南相馬市地域子育て支援拠点施設	
路線名	南相馬市地域子育て支援拠点施設			・ 構造：木造 平屋建て	
工事等名	南相馬市地域子育て支援拠点施設建築 主体工事			・ 延床面積 A=1,026.90㎡	
				・ 主要用途：児童福祉施設	
工事等場所	南相馬市 原町区高見町二丁目 地内		建築主体工事 一式		
総工事費	当初請負		仕様概要	福島県建築・設備工事共通仕様書に準じて入念に施工のこと。	
	当初設計			請負者は、工事に用いる資材において規格、品質が条件を	
	変更請負			満足するものについては、県内産品を優先使用すること。	
	変更設計			詳細は監督員の指示による事。	
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

工 事 費 内 訳 書

契約番号()		
南相馬市地域子育て支援拠点施設建築主体工事		
種 別	金 額 (円)	備 考
建築工事		
直接仮設		
土工		
地業		
鉄筋		
コンクリート		
型枠		
防水		
タイル		
木		
屋根及びとい		
金属		
左官		
建具		
塗装		
内外装		
ユニットおよびその他		
外構工事		
直接工事費		
諸 経 費		
工事費計(税抜き)		

※諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で()の中に金額を記入すること。

住 所

業者名

代表者名



最低制限価格の設定(算定)について

南相馬市地域子育て支援拠点施設建築主体工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事には ☒ のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格(P)

■ 最低制限価格(P)の設定範囲： 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

算定式

☐ 一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☒ 建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

☐ 舗装工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ 水道工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ 暖冷房衛生設備工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%

☐ 電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋機器間接費)×90%＋一般管理費(製作分＋据付分)×68%

☐ 機械設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費)×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費:製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

※直接工事費:据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)

工事箇所位置図

南相馬市地域子育て支援拠点施設

太平洋

原町区

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
共通仮設費		1		式			KK	共通仮設費
現場管理費		1		式			KG	現場管理費
一般管理費等		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
							CM	コメント
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費
							CM	コメント
調査基準価格		1		式			CH	調査基準価格
調査基準価格の100/110		1		式			CH2	調査基準価格割戻

序舎						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
鉄筋		1		式		004
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
木		1		式		012
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016
塗装		1		式		018
内外装		1		式		019
ユニット及びその他		1		式		020
外構工事		1		式		022
計						

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	地盤改良工	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
タイル	外部	1	式		WP
タイル	内部	1	式		002
計					
木	躯体	1	式		001

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
木	外部仕上(材のみ)	1	式		WP
木	内部仕上(材のみ)	1	式		003
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	銅製建具	1	式		003
建具	ステンレス製建具	1	式		005
建具	木製建具	1	式		006
建具	ガラス	1	式		010
計					
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	外部	1	式		WP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

序舎		地業	地盤改良工			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費	φ600mm 269本	753	m			地盤改良 (見積り・刊行物等)
改良天端処理費		269	本			地盤改良 (見積り・刊行物等)
固化材費	350kg/m3 六価クロム溶出低減型固化材	71	t			地盤改良 (見積り・刊行物等)
運搬費	機械搬出入	1	回			地盤改良 (見積り・刊行物等)
組立・解体費	重機プラットフォーム設置撤去工	1	回			地盤改良 (見積り・刊行物等)
機器損料費		1	式			地盤改良 (見積り・刊行物等)
バックホウ	運搬費含む	1	式			地盤改良 (見積り・刊行物等)
事前配合試験費	土質サンプル採取	1	か所			地盤改良 (見積り・刊行物等)
室内配合試験	配合試験	1	か所			地盤改良 (見積り・刊行物等)
六価クロム溶出試験	(1検体)	1	セット			地盤改良 (見積り・刊行物等)
土質サンプル採取費	頭部コア	3	か所			地盤改良 (見積り・刊行物等)
土質サンプル採取費	全長コア	3	か所			地盤改良 (見積り・刊行物等)
強度試験費	一軸圧縮試験	6	検体			地盤改良 (見積り・刊行物等)
比抵抗測定費		6	か所			地盤改良 (見積り・刊行物等)
技術管理費		1	式			地盤改良 (見積り・刊行物等)
諸経費		1	式			地盤改良 (見積り・刊行物等)
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

序舎						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[上屋根]						(コメント)
立平葺き	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	704	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
裏打断熱材 (手張り)	発泡ポリスチレンフォーム 厚4.0	704	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
下葺き材	改質アスファルトルーフィング 厚1.0 粘着層付	704	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
軒先・ケラバ唐草	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	161	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
破風包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	121	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋取合天端包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	39.5	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
エフロン面戸	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	151	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
片棟包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	29.3	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
トップライト取合雨押え納め	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	5.4	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
トップライト水上谷納め	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	3	か所			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
雪止め金具 (1段)	羽根つき金物 ㊦300	29.3	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4 下葺き含む	39.5	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
落し口	塩ビ製 自在ドレン φ100	4	か所			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	17.2	m			B0-235854 250415A-通 標準
[下屋根]						(コメント)
立平葺き	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	498	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
裏打断熱材 (手張り)	発泡ポリスチレンフォーム 厚4.0	498	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
下葺き材	改質アスファルトルーフィング 厚1.0 粘着層付	498	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
軒先・ケラバ唐草	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	138	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)

序舎						
屋根及びとい			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
破風包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	82.3	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋取合天端包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	37.9	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
エフロン面戸	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	114	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
片棟包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	13.8	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
水上雨押え納め	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	18	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
雪止め金具 (1段)	羽根つき金物 ㊳300	31.8	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4 下葺き含む	37.9	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
落し口	塩ビ製 自在トレン φ100	4	か所			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径100	17.2	m			B0-235854 250415A-通 標準
[外 壁]						(コメント)
金属系 サイディング張り	厚 25 縦張り	891	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
透湿防水シート張り		891	m ²			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
土台水切	外壁共板加工	144	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
オーバーハング水切	外壁共板加工	66.3	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
中間水切	既製品	72.4	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
縦用スターター	既製品	300	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
出隅納め	既製品	65.2	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
鈍角出隅納め	外壁共板加工	5.3	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
入隅納め	既製品	52.9	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
鈍角入隅納め	外壁共板加工	6.5	m			屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

序舎		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD- 1 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	3	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 2 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 3 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 4 片引き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 5 片開き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	4	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 6 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	4	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 7 片引き戸	1270×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	4	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 8 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WD- 9 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WD-10 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WD-11 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WD-12 親子開き戸	1290×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WD-13 片引き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WD-14 片引き戸	1270×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WD-15 3本引き框戸	3600×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WD-16 片開き戸	680×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
現場施工費 運搬費	諸経費・法定福利費含む	1	式			(見積り・刊行物等)
WW- 1 アルミ製FIX窓	815× 675 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WF- 1 木製三方枠	900×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 1A アルミ製片引き窓	1800×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)

序舎		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WW- 1B アルミ製FIX窓	1800×2445(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 1C アルミ製FIX窓	1800×2981(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	1116×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	2450×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	545×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 3 アルミ製片引きドア、 FIX窓	10250×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 4 アルミ製片引きドア、 FIX窓	10550×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 5A アルミ製框外開き窓、 FIX窓	1116×2798(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 5B アルミ製框外開き窓、 FIX窓	2450×3214(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 5C アルミ製框外開き窓、 FIX窓	2450×3725(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 5D アルミ製框外開き窓、 FIX窓	545×3984(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW_ 6 アルミ製外倒し窓、 FIX窓	5050× 600 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WW_ 7 アルミ製外倒し窓、 FIX窓	5200× 600 運搬、取付、諸雑費類含む	2	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 8 アルミ製片引きドア	1730×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
WW- 9 アルミ製片引きドア	1730×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所			(見積り・刊行物等)
計						

[illegible]

[illegible]

序 号	内外装				外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根下 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	1,202	m ²			代価表 0012
計						

序舎						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボシジョンビニル床タイルKT 一般床 -	60.8	m ²			B0-538225 250415A-通 市場
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボシジョンビニル床タイルKT 多湿部 -	116	m ²			B0-538225 250415A-通 補市
畳敷き	塩ビ製 厚15 一畳物	4	枚			(見積り・刊行物等)
畳敷き	塩ビ製 厚15 半畳物	9	枚			(見積り・刊行物等)
防塵塗床	コンクリート面	15.1	m ²			(見積り・刊行物等)
壁 紙張り	ビニル程度 ポート面 一般部 素地B種	318	m ²			代価表 0013
壁 シート貼り	木製建具面 オレフィンシート仕様 素地B種	153	m ²			(見積り・刊行物等)
壁 シート貼り	スライディングウォール面 オレフィンシート仕様 素地B種	65.5	m ²			(見積り・刊行物等)
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	40	m ²			B0-538311 250415A-通 市加
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共	494	m ²			代価表 0014
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ポート下地 目透かし -	35.3	m ²			B0-538331 250415A-通 補市
天井 紙張り	ビニル程度 ポート面 一般部 素地B種	123	m ²			代価表 0015
天井 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	123	m ²			代価表 0016
天井 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共	203	m ²			代価表 0017
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	15.1	m ²			B0-538431 250415A-通 市場
天井 木毛セメント板張り	厚12.0	618	m ²			(見積り・刊行物等)
天井 ポート切込み	650角、650φ以下	30	か所			B0-238001 250415A-通 参考
計						

[illegible]

序舎						
外構工事			植栽工			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土壌改良工	厚150mm	101	m ²			(見積り・刊行物等)
土壌改良工	厚300mm	389	m ²			(見積り・刊行物等)
モミノキ	H8.00xC0.50xW3.00	1	本			(見積り・刊行物等)
ハクモクレン	H4.00xC0.21xW1.80	1	本			(見積り・刊行物等)
シラカシ(大)	H5.00xC2.50 株立	5	本			(見積り・刊行物等)
ハイノキ	H3.50xW1.50 株立	17	本			(見積り・刊行物等)
シラカシ(小)	H3.50xW1.50	6	本			(見積り・刊行物等)
クスギ	H5.00xC0.25xW2.00	3	本			(見積り・刊行物等)
イロハモミジ	H3.50xC0.21xW1.80	3	本			(見積り・刊行物等)
生垣(イヌマキ)	H2.00xW0.50	33	本			(見積り・刊行物等)
生垣(キンモクセイ)	H2.00xW0.60	33	本			(見積り・刊行物等)
混植A	H0.60xW0.40 低木(アヘリヤ)	389	株			(見積り・刊行物等)
混植A	H0.40xW0.30 低木(コロギア)	389	株			(見積り・刊行物等)
混植A	H0.30xW0.20 低木(アオキ)	389	株			(見積り・刊行物等)
混植A・B	12.0VP 地被(ホワイチセージ)	3,876	株			(見積り・刊行物等)
混植A・B	9.0VP 地被(アジューガ)	3,876	株			(見積り・刊行物等)
混植A・B	9.0VP 地被(ヒメツルソバ)	3,876	株			(見積り・刊行物等)
砂利マルチング	鍍系砂利3～5分 厚100	490	m ²			(見積り・刊行物等)
ハツ掛け支柱	高木	23	基			(見積り・刊行物等)
二脚鳥居支柱	高木	6	基			(見積り・刊行物等)

[illegible]

序舎						
外構工事				園路広場整備工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 500-1000㎡未満	827	㎡			B0-331111 250415A-通 標準
洗出し舗装	表層:コンクリート洗出し仕上げ 厚150 路盤:再生クラッシュラン 厚150	56.5	㎡			(見積り・刊行物等)
コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン 刷毛引き仕上げ	72.3	㎡			代価表 0018
砂利舗装	鋪系砂利3～5分 厚100 防草シート共	27.2	㎡			(見積り・刊行物等)
飛石	鋪系野面石 φ500 厚150程度	4	個			(見積り・刊行物等)
縁石-1	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100	189	m			(見積り・刊行物等)
縁石-2	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100	22.9	m			(見積り・刊行物等)
縁石-3	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/190x200	29.9	m			(見積り・刊行物等)
見切り材	ステンレス製 高150	49.7	m			(見積り・刊行物等)
駒止めﾌﾞﾛｯｸ	100/180x120x600 ﾋﾞﾝ固定	3	個			(見積り・刊行物等)
区画線-1	駐車ライン 幅150	143	m			(見積り・刊行物等)
区画線-2	停止線 幅450	3	m			(見積り・刊行物等)
区画線-3	矢印(直線)	3	か所			(見積り・刊行物等)
区画線-4	矢印(右折)	3	か所			(見積り・刊行物等)
区画線-5	矢印(直進・右折)	1	か所			(見積り・刊行物等)
区画線-6	障害者用駐車ｽﾍﾟｰｽ	1	か所			(見積り・刊行物等)
コンクリート階段	3段(高400) 刷毛引き仕上げ	1	か所			(見積り・刊行物等)
ﾃﾞｯｷ張り	厚 30 板幅145 人工木製、鋼製下地、下地コンクリート打設	1	式			(見積り・刊行物等)
視覚障害者誘導鋲	ステンレス鋳鋼製	5.8	㎡			(見積り・刊行物等)
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

序舎 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1, 040	m ²			B0-132511 250415A-通 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 -	1, 009	m ²			B0-132514 250415A-通 標準
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 -	1, 009	m ²			B0-132515 250415A-通 標準
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 -	1, 009	m ²			B0-132531 250415A-通 標準
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積1,000m ²	1, 081	m ²			B0-131519 250415A-通 ※資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 標準日数 修理費含む 建築面積1,000m ²	167	m			B0-131568 250415A-通 ※資料
計						

序舎 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	1,009	m ²			B0-131526 250415A-通 ※標準
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	1,009	m ²			B0-131543 250415A-通 標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
安全ネット張り (水平張り)	防災ホ リエステル 掛払い手間	1,040	m ²			B0-131553 250415A-通 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積1,000m ²	1,081	m ²			B0-131562 250415A-通 ※資料
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	1,081	m ²			B0-131691 250415A-通 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	167	m			B0-131671 250415A-通 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	1,009	m ²			B0-131694 250415A-通 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	1,009	m ²			B0-131695 250415A-通 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)	水平ネット、足場メッシュシート	2,121	m ²			B0-131688 250415A-通 ※標準
計						

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1			有り	代価表 0001	
幅木タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m	1			有り	代価表 0002	
木材料	垂木・土台等造作材料費	m ³	1			有り	代価表 0003	
床 下地合板張り	構造用合板 特類(針葉樹) 厚24	m ²	1			有り	代価表 0004	
床モルタル塗り	木ごと 大型タイル下地 厚37	m ²	1			有り	代価表 0005	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 塗床下地	m ²	1			有り	代価表 0006	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 断熱材下地	m ²	1			有り	代価表 0007	
内装薄塗材 E	ボート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(E)共	m ²	1			有り	代価表 0008	
強化透明ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1			有り	代価表 0009	
強化透明ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1			有り	代価表 0010	
E P 塗り	木毛セメント板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1			有り	代価表 0011	
屋根下 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表 0012	
壁 紙張り	ビニル程度 ボート面 一般部 素地B種	m ²	1			有り	代価表 0013	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表 0014	
天井 紙張り	ビニル程度 ボート面 一般部 素地B種	m ²	1			有り	代価表 0015	
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1			有り	代価表 0016	
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1			有り	代価表 0017	
コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クマシヤン 刷毛引き仕上げ	m ²	1			有り	代価表 0018	
キャスターゲート	10ヶ月、H=1.3m、W6.0m程度、材 工共	か所	1			有り	代価表 0019	
交通誘導警備員B		人日	1			有り	代価表 0020	

その他

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1					代価表 0001	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ² (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_コp247	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ² (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p272	
計									
幅木タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m	1					代価表 0002	
幅木タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_コp247	
幅木タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p272	
計									
木材料	垂木・土台等造作材料費	m ³	1					代価表 0003	
木材料	垂木・土台等造作材料費	m ³	1	1				(見積り・刊行物等)	
計									
床 下地合板張り	構造用合板 特類(針葉樹) 厚24	m ²	1					代価表 0004	
構造用合板	特類(針葉樹) 厚24	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p624	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床モルタル塗り	木ごと 大型タイル下地 厚37	m ²	1					代価表 0005	
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	m ²	1	1				B0-536223 250415A-通 市場	
計									
床コンクリート直均し仕上げ	金ごと 塗床下地	m ²	1					代価表 0006	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごと 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 250415A-通 市場	
計									
床コンクリート直均し仕上げ	金ごと 断熱材下地	m ²	1					代価表 0007	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごと 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 250415A-通 市場	
計									
内装薄塗材 E	ボート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(E)共	m ²	1					代価表 0008	
内装薄塗材 E	ALCパネル面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(E)共	m ²	1	1				B0-536514 250415A-通 市加	
計									
強化透明ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1					代価表 0009	
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1	1				B0-538774 250415A-通 市加	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
強化透明ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0010	
強化ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1	1				B0-538774 250415A-通 市加	
計									
E P 塗り	木毛セメント板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1					代価表 0011	
E P 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1	1				B0-538822 250415A-通 市場	
計									
屋根下 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1					代価表 0012	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	㎡	2	1				B0-538311 250415A-通 補市	
計									
壁 紙張り	ビニル程度 ボード面 一般部 素地B種	㎡	1					代価表 0013	
壁 紙張り	ビニル程度 ボード面 一般部 素地別途	㎡	1	1				(見積り・刊行物等)	
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	㎡	1	1				B0-238375 250415A-通 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0014	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	m ²	1	1				B0-538311 250415A-通 補市	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 250415A-通 補市	
計									
天井 紙張り	ビニル程度 ボード面 一般部 素地B種	m ²	1					代価表 0015	
⑧ 壁 紙張り	ビニル程度 ボード面 一般部 素地別途	m ²	1	1				(見積り・刊行物等)	
⑧ 壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	m ²	1	1				B0-238375 250415A-通 標準	
計									
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1					代価表 0016	
⑧ 天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 250415A-通 補市	
⑧ 天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 250415A-通 補市	
計									
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1					代価表 0017	
⑧ 天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし	m ²	1	1				B0-538411 250415A-通 補市	
⑧ 天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 250415A-通 補市	
計									

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン 刷毛引き仕上げ	m ²	1					代価表 0018
01	コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	m ²	1	1				B0-331212 250415A-通 協議
	計								
	キャスターゲート	10ヶ月、H=1.3m、W6.0m程度、材 工共	か所	1					代価表 0019
01	キャスターゲート	H=1.3m 存置6ヶ月	か所	1	1.66				B1-101158 250415A-通 独自 10ヶ月工期=6ヶ月×1.66
	計								
	交通誘導警備員B		人日	1					代価表 0020
01	交通誘導警備員B		人	1	1			○	(見積り・刊行物等) 令和6年公共工事労務単価
	その他		式	1	0.26				
	計								
	監理事務所	9か月	m ²	1					代価表 0021
01	監理事務所	組立式仮設ユニットハウス、2階、9 か月	m ² (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 建築コスト情報2025春4月 P100、比較掲載誌なし
	計								

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	備 考
施工費	φ 600mm 269本	1	m	3,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
改良天端処理費		1	本	2,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
固化材費	350kg/m3 六価クロム溶出低減型固化材	1	t	27,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
運搬費	機械搬出入	1	回	300,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
組立・解体費	重機プラットフォーム設置撤去工	1	回	100,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
機器損料費		1	式	200,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
バックホ	運搬費含む	1	式	260,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
事前配合試験費	土質サンプル採取	1	か所	50,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
室内配合試験	配合試験	1	か所	90,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
六価クロム溶出試験	(1検体)	1	セット	50,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
土質サンプル採取費	頭部コア	1	か所	50,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
土質サンプル採取費	全長コア	1	か所	200,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
強度試験費	一軸圧縮試験	1	検体	10,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
比抵抗測定費		1	か所	30,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
技術管理費		1	式	1,500,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
諸経費		1	式	300,000	地盤改良 (見積り・刊行物等)
木材料	CLT工法材料	1	m3	250,000	木構法工事 (見積り・刊行物等)
人工木デッキ	再生木材 鋼製大引・根太組共 (52.0㎡程度)	1	式	2,360,000	(見積り・刊行物等)
透水防水シート		1	㎡	1,100	(見積り・刊行物等)
床厚突 複合フローリング張り	オーク材 厚15	1	㎡	7,510	造作木材 (見積り・刊行物等)
木製幅木張り	t 10xH 60	1	m	2,820	造作木材 (見積り・刊行物等)
下足・ロッカー 上框	珪集成材	1	m	8,600	造作木材 (見積り・刊行物等)
職員用玄関 上框	珪集成材	1	m	8,600	造作木材 (見積り・刊行物等)
建具枠	桧集成材 47x 50程度 芯材(スプルース材)含む	1	m	4,200	造作木材 (見積り・刊行物等)

建具枠	桧集成材 47x 90程度 芯材(スプル材)含む	1	m	5,000	造作木材 (見積り・刊行物等)
建具枠	桧集成材 47x180程度 芯材(スプル材)含む	1	m	8,850	造作木材 (見積り・刊行物等)
木額縁	桧集成材 47x180程度 芯材(スプル材)含む	1	m	8,850	造作木材 (見積り・刊行物等)
木額縁	MDF製 47x180程度 レフィニッシュ貼り仕様	1	m	7,980	造作木材 (見積り・刊行物等)
床 断熱材敷込み	押出発泡ポリスチレンフォーム3種b 厚 90	1	m ²	4,560	断熱材 (見積り・刊行物等)
壁 断熱材充填	高性能グラスウール材 厚120(16kg/m ³)	1	m ²	1,980	断熱材 (見積り・刊行物等)
屋根下 断熱材充填	高性能グラスウール材 厚180(16kg/m ³)	1	m ²	2,960	断熱材 (見積り・刊行物等)
壁 断熱材充填	押出法ポリスチレンフォーム3種b 厚30	1	m ²	1,520	断熱材 (見積り・刊行物等)
立平葺き	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m ²	7,480	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
裏打断熱材 (手張り)	発泡ポリスチレンフォーム 厚4.0	1	m ²	1,150	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
下葺き材	改質アスファルトルーフィング 厚1.0 粘着層付	1	m ²	1,610	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
軒先・ケラハ 唐草	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	2,070	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
破風包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	3,450	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋取合天端包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
エポキシ面戸	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
片棟包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
トップライト取合雨押 え納め	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
トップライト水上谷納 め	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	か所	40,300	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
雪止め金具 (1段)	羽根つき金物 ③300	1	m	3,450	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4 下葺き含む	1	m	12,200	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
落とし口	塩ビ製 自在ドレン φ100	1	か所	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
立平葺き	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m ²	7,480	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
裏打断熱材 (手張り)	発泡ポリスチレンフォーム 厚4.0	1	m ²	1,150	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
下葺き材	改質アスファルトルーフィング 厚1.0 粘着層付	1	m ²	1,610	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)

軒先・ケラハ 唐草	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	2,070	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
破風包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	3,450	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋取合天端包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
エブロン面戸	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
片棟包み	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
水上雨押え納め	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
雪止め金具 (1段)	羽根つき金物 ㊳300	1	m	3,450	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
内樋	GL鋼板(フッ素樹脂) 厚0.4 下葺き含む	1	m	12,200	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
落し口	塩ビ製 自在ドレン φ100	1	か所	5,750	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
金属系 サイディング張り	厚 25 縦張り	1	m ²	9,200	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
透湿防水シート張り		1	m ²	1,100	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
土台水切	外壁共板加工	1	m	2,530	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
オーバーハンク水切	外壁共板加工	1	m	3,110	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
中間水切	既製品	1	m	2,300	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
縦用スター	既製品	1	m	1,840	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
出隅納め	既製品	1	m	3,450	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
鈍角出隅納め	外壁共板加工	1	m	4,030	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
入隅納め	既製品	1	m	3,450	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
鈍角入隅納め	外壁共板加工	1	m	4,030	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
見切り縁 (建具廻り)	既製品	1	m	2,880	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
見切り縁 (軒天廻り)	既製品	1	m	2,880	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
現場成型費		1	式	1,290,000	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
小運搬・諸経費		1	式	690,000	屋根及び樋工事 (見積り・刊行物等)
庇	アルミ製 W1500×D 350 取付金物含む	1	か所	97,600	(見積り・刊行物等)

金属幅木張り	ステンレス製(304_HL) 高300	1	m	8,860	(見積り・刊行物等)
AW- 1 引違い窓	1600×1200 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	430,000	(見積り・刊行物等)
AW- 2 引違い窓	1600×1200 防火設備 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	544,000	(見積り・刊行物等)
AW- 4 外倒し窓	1600× 600 防火設備 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	578,000	(見積り・刊行物等)
AW- 5 手動開き窓	1345×1345 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	489,000	(見積り・刊行物等)
SD- 1 親子開き扉	1250×2000 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	600,000	(見積り・刊行物等)
SD- 2 片開き扉	850×2000 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	408,000	(見積り・刊行物等)
ASSD-1 片引き自動ドア	3200×3002 エンジン装置付 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	2,700,000	(見積り・刊行物等)
ASSD-1' 片引き自動ドア	3200×3002 エンジン装置付 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	2,700,000	(見積り・刊行物等)
WD- 1 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	75,500	(見積り・刊行物等)
WD- 2 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	84,500	(見積り・刊行物等)
WD- 3 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	82,500	(見積り・刊行物等)
WD- 4 片引き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	84,300	(見積り・刊行物等)
WD- 5 片開き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	81,800	(見積り・刊行物等)
WD- 6 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	86,000	(見積り・刊行物等)
WD- 7 片引き戸	1270×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	112,000	(見積り・刊行物等)
WD- 8 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	86,900	(見積り・刊行物等)
WD- 9 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	95,900	(見積り・刊行物等)
WD-10 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	84,500	(見積り・刊行物等)
WD-11 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	86,900	(見積り・刊行物等)
WD-12 親子開き戸	1290×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	123,500	(見積り・刊行物等)
WD-13 片引き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	56,900	(見積り・刊行物等)
WD-14 片引き戸	1270×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	116,000	(見積り・刊行物等)
WD-15 3本引き框戸	3600×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	405,000	(見積り・刊行物等)

WD-16 片開き戸	680×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	76,400	(見積り・刊行物等)
現場施工費 運搬費	諸経費・法定福利費含む	1	式	945,000	(見積り・刊行物等)
WW- 1 アルミ製FIX窓	815× 675 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	68,000	(見積り・刊行物等)
WF- 1 木製三方枠	900×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	59,800	(見積り・刊行物等)
WW- 1A アルミ製片引き窓	1800×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,300,000	(見積り・刊行物等)
WW- 1B アルミ製FIX窓	1800×2445(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	863,000	(見積り・刊行物等)
WW- 1C アルミ製FIX窓	1800×2981(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	982,000	(見積り・刊行物等)
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	1116×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	5,280,000	(見積り・刊行物等)
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	2450×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	749,000	(見積り・刊行物等)
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	545×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	561,000	(見積り・刊行物等)
WW- 3 アルミ製片引きドア、 FIX窓	10250×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	6,200,000	(見積り・刊行物等)
WW- 4 アルミ製片引きドア、 FIX窓	10550×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	6,310,000	(見積り・刊行物等)
WW- 5A アルミ製框外開き窓、 FIX窓	1116×2798(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	705,000	(見積り・刊行物等)
WW- 5B アルミ製框外開き窓、 FIX窓	2450×3214(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,160,000	(見積り・刊行物等)
WW- 5C アルミ製框外開き窓、 FIX窓	2450×3725(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,290,000	(見積り・刊行物等)
WW- 5D アルミ製框外開き窓、 FIX窓	545×3984(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	786,000	(見積り・刊行物等)
WW_ 6 アルミ製外倒し窓、 FIX窓	5050× 600 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,090,000	(見積り・刊行物等)
WW_ 7 アルミ製外倒し窓、 FIX窓	5200× 600 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,080,000	(見積り・刊行物等)
WW- 8 アルミ製片引きドア	1730×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,390,000	(見積り・刊行物等)
WW- 9 アルミ製片引きドア	1730×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,240,000	(見積り・刊行物等)
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+FL 5 2.00㎡以下 シーリング [○] 清掃共	1	㎡	64,200	(見積り・刊行物等)
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+FL 5 4.00㎡以下 シーリング [○] 清掃共	1	㎡	68,800	(見積り・刊行物等)
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+FL 5 6.00㎡以下 シーリング [○] 清掃共	1	㎡	72,800	(見積り・刊行物等)
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+PW 5 2.00㎡以下 シーリング [○] 清掃共	1	㎡	71,100	(見積り・刊行物等)

複層ガラス	Low-E 6.0+A12+FL 60 6.00㎡以下 シーリング 清掃共	1	㎡	142,000	(見積り・刊行物等)
衝突防止表示	ステンレス製(304_HL) 径30 両面貼り 防振対策仕様	1	か所	8,500	(見積り・刊行物等)
畳敷き	塩ビ製 厚15 一畳物	1	枚	18,800	(見積り・刊行物等)
畳敷き	塩ビ製 厚15 半畳物	1	枚	12,400	(見積り・刊行物等)
防塵塗床	コンクリート面	1	㎡	6,500	(見積り・刊行物等)
壁 シート貼り	木製建具面 オレフィンシート仕様 素地B種	1	㎡	3,280	(見積り・刊行物等)
壁 シート貼り	スライティングウォール面 オレフィンシート仕様 素地B種	1	㎡	3,280	(見積り・刊行物等)
天井 木毛セメント板張り	厚12.0	1	㎡	2,820	(見積り・刊行物等)
SLW-1 スライティングウォール	10485×2400 懐内補強等共 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	3,290,000	(見積り・刊行物等)
郵便受		1	か所	200,000	(見積り・刊行物等) (風除室)
インターホンパネル		1	か所	58,000	(見積り・刊行物等) (風除室)
手すり		1	か所	68,000	(見積り・刊行物等) (風除室)
面台天端	t 25xW140 ポリ合板仕様	1	m	11,800	(見積り・刊行物等)
面台天端	t 25xW170 人造大理石仕様	1	m	22,800	(見積り・刊行物等)
面台天端	t 25xW260 人造大理石仕様	1	m	28,600	(見積り・刊行物等)
ブラインドBox		1	m	18,600	(見積り・刊行物等) (事務室等)
ロールブラインド	W2600×H2600 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	112,000	(見積り・刊行物等) (休憩・給湯室等)
ベネロールブラインド	W1700×H1600 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	38,500	(見積り・刊行物等) (事務室等)
間仕切りカーテン	W2500×H2100 吊りパイプ共 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	132,000	(見積り・刊行物等) (シャワー室)
間仕切りカーテン	W2600×H2100 吊りパイプ共 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	133,000	(見積り・刊行物等) (診察室)
土壌改良工	厚150mm	1	㎡	15,000	(見積り・刊行物等)
土壌改良工	厚300mm	1	㎡	21,900	(見積り・刊行物等)
モニタ	H8.00xC0.50xW3.00	1	本	250,000	(見積り・刊行物等)
ハクモクレン	H4.00xC0.21xW1.80	1	本	40,000	(見積り・刊行物等)

シラカシ(大)	H5.00xC2.50 株立	1	本	60,000	(見積り・刊行物等)
ハイノキ	H3.50xW1.50 株立	1	本	35,000	(見積り・刊行物等)
シラカシ(小)	H3.50xW1.50	1	本	35,000	(見積り・刊行物等)
クスギ	H5.00xC0.25xW2.00	1	本	65,000	(見積り・刊行物等)
イロハモシ	H3.50xC0.21xW1.80	1	本	35,000	(見積り・刊行物等)
生垣(イヌマキ)	H2.00xW0.50	1	本	5,000	(見積り・刊行物等)
生垣(キンモクセイ)	H2.00xW0.60	1	本	5,000	(見積り・刊行物等)
混植A	H0.60xW0.40 低木(アベリア)	1	株	1,500	(見積り・刊行物等)
混植A	H0.40xW0.30 低木(コロギア)	1	株	1,300	(見積り・刊行物等)
混植A	H0.30xW0.20 低木(アザミ)	1	株	1,200	(見積り・刊行物等)
混植A・B	12.0VP 地被(ホワイイトセン)	1	株	700	(見積り・刊行物等)
混植A・B	9.0VP 地被(アジサイ)	1	株	700	(見積り・刊行物等)
混植A・B	9.0VP 地被(ヒメツルソバ)	1	株	700	(見積り・刊行物等)
砂利マルチン	鍍系砂利3～5分 厚100	1	m ²	3,500	(見積り・刊行物等)
ハッ掛け支柱	高木	1	基	9,000	(見積り・刊行物等)
二脚鳥居支柱	高木	1	基	4,000	(見積り・刊行物等)
ハッ掛け支柱	高木 支柱-1	1	基	11,000	(見積り・刊行物等)
ハッ掛け支柱	高木 支柱-2	1	基	13,000	(見積り・刊行物等)
生垣形支柱		1	m	3,500	(見積り・刊行物等)
洗出し舗装	表層:コンクリート洗出し仕上げ 厚150 路盤:再生グラッサン 厚150	1	m ²	34,400	(見積り・刊行物等)
砂利舗装	鍍系砂利3～5分 厚100 防草シート共	1	m ²	50,000	(見積り・刊行物等)
飛石	鍍系野面石 φ500 厚150程度	1	個	80,000	(見積り・刊行物等)
縁石-1	地先境界ブロック 100x100	1	m	7,400	(見積り・刊行物等)
縁石-2	地先境界ブロック 100x100	1	m	11,000	(見積り・刊行物等)

緑石-3	両面歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 150/190x200	1	m	12,500	(見積り・刊行物等)
見切り材	ステンレス製 高150	1	m	3,850	(見積り・刊行物等)
駒止めﾌﾟﾛｯｸ	100/180x120x600 ﾋﾞﾝ固定	1	個	5,000	(見積り・刊行物等)
区画線-1	駐車ﾗｲﾝ 幅150	1	m	260	(見積り・刊行物等)
区画線-2	停止線 幅450	1	m	460	(見積り・刊行物等)
区画線-3	矢印(直線)	1	か所	7,000	(見積り・刊行物等)
区画線-4	矢印(右折)	1	か所	7,000	(見積り・刊行物等)
区画線-5	矢印(直進・右折)	1	か所	10,000	(見積り・刊行物等)
区画線-6	障害者用駐車ｽﾍﾟｰｽ	1	か所	20,000	(見積り・刊行物等)
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	3段(高400) 刷毛引き仕上げ	1	か所	750,000	(見積り・刊行物等)
ﾃﾞｯｷ張り	厚 30 板幅145 人工木製、鋼製下地、下地ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	1	式	3,702,000	(見積り・刊行物等)
視覚障害者誘導鋲	ステンレス鋳鋼製	1	m ²	157,000	(見積り・刊行物等)
ﾌﾟﾚﾝﾀｰ	ステンレス製 1000x1000x1200 鏡面仕上げ	1	基	300,000	(見積り・刊行物等)
植栽縁取り	花崗岩(錆)割肌仕上げ 200x200xL500内外	1	m	48,000	(見積り・刊行物等)
サイン	ステンレス製 1500x 590 ステンレス切文字 φ100(20文字程度)	1	基	500,000	(見積り・刊行物等)
門扉	再生合成木材製 W1500xH1100 両開き仕様	1	か所	150,000	(見積り・刊行物等)
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	再生合成木材製 H1100	1	m	24,000	(見積り・刊行物等)
目隠しフェンス	H2000	1	m	240,000	(見積り・刊行物等)
木柵		1	m	8,000	(見積り・刊行物等)
樹撤去	集積共	1	か所	4,000	(見積り・刊行物等)
公設樹		1	か所	85,600	(見積り・刊行物等)
車止めﾎｰﾙ	基礎共	1	か所	91,100	(見積り・刊行物等)
CLT工法 建て方費	軸受け鉄骨材共	1	m ³	165,000	木構法工事 (見積り・刊行物等)
木材料	垂木・土台等造作材料費	1	m ³	100,000	(見積り・刊行物等)

壁 紙張り	ビニル程度 ホート面 一般部 素地別途	1	㎡		(見積り・刊行物等)
				890	
壁 紙張り	ビニル程度 ホート面 一般部 素地別途	1	㎡		(見積り・刊行物等)
				920	