南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和　8 年　6 月		工事概要	建築工事
契約番号	2026000602			南相馬市新庁舎
施設名	南相馬市新庁舎			庁舎棟　SRC＋S造（免震構造）
				地上４階＋PH階　延面積＝9042.88㎡
				キャノピー1-1　S造　地上１階　延面積＝64.3㎡
工事等名	南相馬市新庁舎建設建築主体 工事			キャノピー1-2　S造　地上１階
				キャノピー2　S造　地上１階
				駐輪場　S造　地上１階　延面積＝135.54㎡
工事等場所	南相馬市 原町区三島町二丁目　地内			
総工事費	当初請負		仕様概要	１．設計図書及び各仕様書及び基準に準ずること。
	当初設計			２．詳細は監督員の指示による事。
	変更請負			
	変更設計			

工　事　費　総　括　表

費　目	金　額	工事価格	消費税相当額	摘　要
本工事費				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
工事費				
事務費				
事業費				

工 事 費 内 訳 書

契約番号(　　2026000602　　)		
南相馬市新庁舎建設建築主体工事		
種　　別	金　　額（円）	備　　考
建築工事		
庁舎棟		
キャノピー1		
キャノピー2		
駐輪場1		
駐輪場2		
駐輪場3		
駐輪場4		
オイルタンク		
マンホールトイレ		
外構サイン		
既存外構撤去		
昇降機設備工事		
直接工事費		
諸　経　費		
工事費計（税抜き）		

※諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で（　）の中に金額を記入すること。

住　所

業者名

代表者名　　㊞

最低制限価格の設定（算定）について

南相馬市新庁舎建設建築主体工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。
※該当工事には　√　のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格（P）

■ 最低制限価格（P）の設定範囲 ： 予定価格（入札書比較価格）の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格（入札書比較価格）の75%～92%の範囲内で算出（1千円未満の端数は切り捨てる）した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格（P）とする。ただし、上記の設定範囲を上回った（下回った）場合には、それぞれ設定範囲の上限（下限）値とする。

算定式

☐ **一般土木工事（橋製作・架設工を含む）**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☑ **建築工事（一般・解体工事共通）**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

☐ **舗装工事**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ **水道工事**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ **暖冷房衛生設備工事**

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%

☐ **電気・通信設備工事（製作・据付共通）**

（直接製作費＋直接工事費）×97%＋（共通仮設費＋間接労務費）×90%＋（現場管理費＋工場管理費＋機器間接費）×90%＋一般管理費（製作分＋据付分）×68%

☐ **機械設備工事（製作・据付共通）**

（直接製作費＋直接工事費）×97%＋（共通仮設費＋間接労務費）×90%＋（現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費）×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費：製作工事に係る経費（材料費、機器単体費、労務費　等）
※直接工事費：据付工事に係る経費（輸送費、材料費、労務費、仮設費　等）

工事箇所位置図

【 工事概要 】
（1）工事種別 ： 新営工事
（2）用　　途 ： 庁舎
（3）構造・延面積 ： 庁舎棟　SRC造＋一部S造（免震構造）
地上４階＋PH階　延面積＝9048.14㎡
キャノピー1-1　S造　地上１階　延面積＝64.3㎡
キャノピー1-2　S造　地上１階
キャノピー2　S造　地上１階
駐輪場　S造　地上１階　延面積＝33.88㎡　４棟
（4）建築面積 ： 2982.83㎡
（5）工事内容 ： 建築新営工事　　一式

【 総括情報表 】
（1）適用単価地区 ･････････ Ｓ（相双１）
（2）単価適用日 ････････････ 令和8年6月1日
（3）前払率 ･･････････････ 40%
（4）契約保証補正 ･････････ 金銭的保証
（5）共通仮設費区分 ･･････ 率併用
（6）監理事務所設置 ･･････ 設置しない
（7）主たる工事区分 ･･････ 建築工事
（8）労務費の比率 ･････････ 普通
（9）週休２日補正 ･････････ 4週8休　月単位
（10）工期［か月］ ･････････ 26.0か月

取扱上の注意点

1 本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は南相馬市工事請負契約款に記載される「設計図書」には含まれない。

2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるのもではない。

3 公開数量は、南相馬市工事請負契約款第３条による「請負代金内訳書」を拘束するものではない。

4 公開数量は、入札の際提示を求められる「見積内訳書」を拘束するものではない。

5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準に拠る。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式		CK　直接工事費
昇降機設備工事	1	式		CK　直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式		KK　共通仮設費
現場管理費	1	式		KG　現場管理費
一般管理費等	1	式		KI　一般管理費等
計				KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH　工事費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		WP
昇降機設備工事	1	式		WP
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式		WP
ｷｬﾉﾋﾟｰ1	1	式		WP
ｷｬﾉﾋﾟｰ2	1	式		WP
駐輪場1	1	式		WP
駐輪場2	1	式		WP
駐輪場3	1	式		WP
駐輪場4	1	式		WP
ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	式		WP
ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	1	式		WP
外構ｻｲﾝ	1	式		WP
既存外構撤去	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
昇降機設備工事	1	式		WP
計				

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
免震	1	式		WP
Ｐｃａ	1	式		WP
鉄骨	1	式		007
既製コンクリート	1	式		008
防水	1	式		009
木構造	1	式		WP
タイル	1	式		011
木	1	式		WP
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
カーテンウォール	1	式		017
塗装	1	式		018

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
発生材処理	1	式		021
計				

ｷｬﾉﾋﾟｰ1

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
発生材処理	1	式		021
計				

ｷｬﾉﾋﾟｰ2

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
発生材処理	1	式		021
計				

駐輪場1

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

駐輪場2

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

駐輪場3

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

駐輪場4

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
計				

ｵｲﾙﾀﾝｸ

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
発生材処理	1	式		021
計				

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式		002
地業	1	式		003
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
発生材処理	1	式		021
計				

外構ｻｲﾝ

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式		002
ユニット及びその他	1	式		020
発生材処理	1	式		021
計				

既存外構撤去

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去	1	式		WP
発生材処理	1	式		021
計				

昇降機設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
エレベーター設備	1	式		001
計				

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	地盤改良	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
鉄筋	外部仕上	1	式		002
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
コンクリート	外部仕上	1	式		002
コンクリート	内部仕上	1	式		003
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		002
型枠	内部仕上	1	式		003
計					
免震		1	式		WP
計					

庁舎棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
Ｐｃａ		1	式		WP
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		WP
鉄骨	耐火被覆	1	式		003
計					
既製コンクリート	外部	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		WP
計					
木構造		1	式		WP
計					
タイル	外部	1	式		001
タイル	内部	1	式		WP
計					
木	内部	1	式		WP
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		WP
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	木・アルミ複合建具	1	式		WP
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
建具	木製建具	1	式		006
建具	自動ドア開閉装置	1	式		007
建具	シャッター	1	式		008
建具	可動間仕切	1	式		WP
建具	移動間仕切	1	式		WP
建具	ガラス	1	式		010
計					
カーテンウォール	メタルカーテンウォール	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装	内部	1	式		WP
計					
内外装	外部	1	式		001
内外装	内部	1	式		WP
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部	1	式		WP
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

ｷｬﾉﾋﾟｰ1

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	地盤改良	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		002
計					
防水	外部	1	式		001
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					

ｷｬﾉﾋﾟｰ1

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					
内外装	外部	1	式		001
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

ｷｬﾉﾋﾟｰ2

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

ｷｬﾉﾋﾟｰ2

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内外装	外部	1	式		001
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
計					

駐輪場1

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場1

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内外装	外部	1	式		001
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					

駐輪場2

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場2

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内外装	外部	1	式		001
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					

駐輪場3

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場3

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内外装	外部	1	式		001
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					

駐輪場4

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場4

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内外装	外部	1	式		001
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					

ｵｲﾙﾀﾝｸ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
計					

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
計					

外構ｻｲﾝ

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
土工		1	式		001
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
計					

既存外構撤去

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去		1	式		WP
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

昇降機設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
エレベーター設備		1	式		001
計					

庁舎棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

庁舎棟　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	総掘り 自立山留め内	12,691	m3			B0-432211 260601A-2　市場
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	9.3	m3			B0-432211 260601A-2　市場
床付け	総掘り	2,847	㎡			B0-432226 260601A-2　市場
埋戻し(B種)	-　発生土	1,698	m3			B0-432251 260601A-2　市場
盛土(B種)	発生土	23.6	m3			B0-432261 260601A-2　補市
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0011
山留	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 Ⅳ型　L= 5.5m ⅦL型 L=11.5m	1	式			別紙 00-0012
排水	ﾘﾁｬｰｼﾞｳｪﾙ工法	1	式			別紙 00-0013
計						

庁舎棟		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	182	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	156	m3			代価表　0015
平板載荷試験	長期許容支持力150kN/㎡	1	か所			見 1
計						

庁舎棟	地業			地盤改良		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地盤改良	浅層混合処理工法 設計基準強度Fc=1500kN/㎡ 2146.0m3	1	式			見 2
品質検査		1	式			見 3
山留施工用 地盤改良	浅層混合処理工法 ｾﾒﾝﾄ系固化材100kg/m3	5,400	m3			刊 718
計						

庁舎棟	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	144	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	435	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	41.6	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	41.8	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D22	67	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D25	318	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390　D29	10.8	t			刊 1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390　D32	19.9	t			刊 2
ねじ鉄筋	SD345　D22	0.05	t			代価表　0018
ねじ鉄筋	SD345　D25	8.4	t			代価表　0019
ねじ鉄筋	SD390　D29	1.8	t			刊 3
ねじ鉄筋	SD390　D32	3.3	t			刊 4
溶接閉鎖型鉄筋	SD295　D13 角型	16.7	t			刊 5
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0014
鉄筋加工組立	SRCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1,035	t			B0-436212 260601A-2　シ単
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.2	t			B0-136237 260601A-2　標準
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	太物	1.2	t			B0-136237 260601A-2　標準
鉄筋加工組立	ねじ鉄筋 階高3.5～4.0m程度 形状単純	13.1	t			代価表　0020
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型鉄筋(組立のみ)	16.7	t			代価表　0021
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1,050	t			B0-436221 260601A-2　市場

庁舎棟	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防錆処理鉄筋	SD295　D13 錆止め塗装 材工共	1.1	t			代価表　0022
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	121	か所			B0-436252 260601A-2　シ単
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	32	か所			B0-436252 260601A-2　シ単
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D25 -D25	2,910	か所			B0-436252 260601A-2　ベ単
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D29 -D29	344	か所			B0-436252 260601A-2　シ単
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D32 -D32	356	か所			B0-436252 260601A-2　シ単
定着金物	SD345 D25 材工共	632	か所			見 4
定着金物	SD390 D29 材工共	120	か所			見 5
定着金物	SD490 D32 材工共	116	か所			見 6
柱ﾌｰﾌﾟ 鉄筋溶接	D13 ﾌﾚｱ溶接 両面5d	3,488	か所			刊 6
誘発目地欠損材	鉄筋挿入型ひび割れ制御工法 D32 677.0m	1	式			別紙 00-0015
計						

庁舎棟	鉄筋	外部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶接金網敷	防水押え 径6.0 100×100	240	㎡			代価表　0024
計						

庁舎棟	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤	4,231	m3			刊 7
ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3	3,861	m3			代価表　0025
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=45N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60 高性能AE減水剤	49	m3			刊 8
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0016
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0017
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0018
止水板	非加熱ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ製 既製品 t6 W200 鉄板入り	215	m			代価表　0026
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	113	㎡			B0-286242 260601A-2　標準
鉄骨階段部 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		0.7	m3			刊 9
計						

庁舎棟	コンクリート	外部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	防水押え Fc=18N/mm2 S18	19.2	m3			代価表　0027
計						

庁舎棟	コンクリート	内部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ Fc=18N/mm2 S18	91.1	m3			代価表　0028
計						

庁舎棟	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	100	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠	普通合板型枠 -　地下軸部 階高5.0m程度	3,054	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,558	㎡			B0-434411 260601A-2　ベ単
型枠	打放合板型枠A種 -　基礎部 -	41.5	㎡			代価表　0029
型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2,959	㎡			B0-434411 260601A-2　補単
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	511	㎡			B0-434411 260601A-2　補単
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 片面 -	156	㎡			代価表　0030
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地下軸部 階高5.0m程度	40.6	㎡			B0-434411 260601A-2　補単
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,167	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	1,004	㎡			B0-434411 260601A-2　補単
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　地下軸部 階高5.0m程度	283	㎡			B0-434411 260601A-2　補単
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　地下軸部 片面 -	304	㎡			代価表　0031
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	14,178	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
耐震ｽﾘｯﾄ		1	式			別紙 00-0019
人通口穴明け	φ600 L1000	3	か所			代価表　0032
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0020
計						

庁舎棟		型枠			外部仕上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	2,951	㎡			B0-134441 260601A-2　標準
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	814	㎡			B0-134441 260601A-2　標準
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	727	㎡			B0-134441 260601A-2　標準
計						

庁舎棟		型枠			内部仕上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	30.3	㎡			B0-134441 260601A-2　標準
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	792	㎡			B0-134441 260601A-2　標準
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	266	㎡			B0-134441 260601A-2　協議
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	864	㎡			B0-134441 260601A-2　標準
計						

庁舎棟		免震				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承	LRB80	6	基			見 7
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承	LRB90	4	基			見 8
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB80	18	基			見 9
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB90	4	基			見 10
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB95	2	基			見 11
弾性すべり支承	SSR65	4	基			見 12
ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	DP100	4	基			見 13
LRB80用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	6	基			見 14
LRB90用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	4	基			見 15
RB80用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	18	基			見 16
RB90用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	4	基			見 17
RB95用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	2	基			見 18
SSR65用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	4	基			見 19
DP100用 端部ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共	4	基			見 20
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承 据付費		10	基			見 21
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承 据付費		24	基			見 22
弾性すべり支承 据付費		4	基			見 23
ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ 据付費		4	基			見 24
ｹｶﾞｷ計		2	か所			見 25
下げ振り		5	か所			見 26

庁舎棟		免震				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
免震建物 竣工時検査		1	式			見 27
計						

庁舎棟　Ｐｃａ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PCS1 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150~250 主力筋 上端D13@100 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	181	㎡			見 28
PCS2 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150~250 主力筋 上端D13@100 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	83.4	㎡			見 29
PCS3 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150~180 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	42	㎡			見 30
PCS4 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150~180 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	41.8	㎡			見 31
PCS5 ｷｬﾝﾁPCa床版	t180~200 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	48.2	㎡			見 32
Pca 機械式継手	D22-D22	18	か所			見 35
計						

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-3.2	2	t			刊 10
切板鋼板	SS400 PL-4.5	7.5	t			刊 11
切板鋼板	SS400 PL-6	2.3	t			刊 12
切板鋼板	SS400 PL-9	4.5	t			刊 13
切板鋼板	SS400 PL-12	19.1	t			刊 14
切板鋼板	SS400 PL-16	4.2	t			刊 15
切板鋼板	SN490B PL-9	2.6	t			刊 16
切板鋼板	SN490B PL-12	8.1	t			刊 17
切板鋼板	SN490B PL-16	41.4	t			刊 18
切板鋼板	SN490B PL-19	28.2	t			刊 19
切板鋼板	SN490B PL-22	34.9	t			刊 20
切板鋼板	SN490B PL-25	15.1	t			刊 21
切板鋼板	SN490B PL-28	24.5	t			刊 22
切板鋼板	SN490B PL-32	23.5	t			刊 23
切板鋼板	SN490B PL-36	13.4	t			刊 24
切板鋼板	SN490B PL-40	4.3	t			刊 25
切板鋼板	SN490C PL-16	1.1	t			刊 26
切板鋼板	SN490C PL-22	0.2	t			刊 27
切板鋼板	SN490C PL-32	1.6	t			刊 28
切板鋼板	SN490C PL-36	0.2	t			刊 29

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SN490C PL-40	57	t			刊 30
切板鋼板	TMCP325C PL-45	2.1	t			刊 31
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2	t			刊 32
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	2.9	t			刊 33
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	169	t			刊 34
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	33.1	t			刊 35
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	19	t			刊 36
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	2.7	t			刊 37
H形鋼	SS400 H-800×300×14×26	61.9	t			刊 38
H形鋼	SN490B H-800×300×14×26	1.4	t			刊 39
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×12	9.6	t			刊 40
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×16	2.6	t			刊 41
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×19	8.9	t			刊 42
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×22	5.4	t			刊 43
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×12×22	12.9	t			刊 44
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×12×25	4.3	t			刊 45
外法一定H形鋼	SN490B H-500×300×12×25	9.7	t			刊 46
外法一定H形鋼	SN490B H-500×300×12×28	12.1	t			刊 47
外法一定H形鋼	SN490B H-600×250×16×22	12.9	t			刊 48
外法一定H形鋼	SN490B H-600×250×16×28	40.2	t			刊 49

庁舎棟	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外法一定H形鋼	SN490B H-600×250×16×32	27.9	t			刊 50
外法一定H形鋼	SN490B H-600×300×16×22	2.2	t			刊 51
外法一定H形鋼	SN490B H-600×300×16×32	11.2	t			刊 52
外法一定H形鋼	SN490B H-700×300×12×28	3.3	t			刊 53
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×14×22	5.6	t			刊 54
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×14×25	0.5	t			刊 55
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×22	13.6	t			刊 56
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×25	25.3	t			刊 57
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×28	182	t			刊 58
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×32	9.4	t			刊 59
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×36	0.3	t			刊 60
外法一定H形鋼	SN490B H-800×350×16×28	90.6	t			刊 61
外法一定H形鋼	SN490B H-800×350×16×32	1.3	t			刊 62
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×16×28	36.3	t			刊 63
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×16×32	3.9	t			刊 64
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×19×36	4.4	t			刊 65
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×19×40	0.5	t			刊 66
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×250×16×22	27.5	t			刊 67
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×250×16×28	13.6	t			刊 68
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×250×16×32	9.8	t			刊 69

庁舎棟	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×300×16×28	29.6	t			刊 70
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×300×16×32	7.9	t			刊 71
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×25	15.8	t			刊 72
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×28	44.6	t			刊 73
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×32	9.6	t			刊 74
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×400×16×32	7.7	t			刊 75
外法一定CT形鋼	SN490B CT-300×200×12×25	1.8	t			刊 76
外法一定CT形鋼	SN490B CT-300×250×12×25	2.2	t			刊 77
外法一定CT形鋼	SN490B CT-300×250×16×32	4	t			刊 78
溝形鋼	SS400 [-200×80×7.5×11	4.7	t			刊 79
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.9	t			刊 80
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.05	t			刊 81
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	8	t			刊 82
角形鋼管	BCR295 □-550×550×22.0	25.1	t			刊 83
角形鋼管	BCR295 □-550×550×25.0	15.6	t			刊 84
角形鋼管	BCP325 □-550×550×32.0	30.5	t			刊 85
平鋼	SS400 FB-9×100	1.5	t			刊 86
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0021
工場加工組立	工場溶接 58.1m/t 副資材共	1,326	t			見 36
ﾌｪｰｼﾝｸﾞ加工	免震接合部	59.6	㎡			見 37

庁舎棟	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	8,555	㎡			代価表　0036
錆止塗装	耐火塗料下塗り 内部 ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ共	136	㎡			見 38
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		87	t			見 39
鉄骨運搬	11t車	1,326	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	1,326	t			見 40
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L45	4	本			刊 87
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L45	474	本			刊 88
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L50	4,005	本			刊 89
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L55	460	本			刊 90
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L60	817	本			刊 91
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L65	266	本			刊 92
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L75	1,498	本			刊 93
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L60	1,955	本			刊 94
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L70	2,097	本			刊 95
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L75	2,796	本			刊 96
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L80	166	本			刊 97
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L85	9,318	本			刊 98
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L90	4,576	本			刊 99
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L100	9,252	本			刊 100
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L105	133	本			刊 101

庁舎棟	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L110	4,842	本			刊 102
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L115	4,227	本			刊 103
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L125	233	本			刊 104
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 10,000本以上 施工手間	45,307	本			見 41
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	17	本			刊 105
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L50	75	本			刊 106
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L55	381	本			刊 107
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L60	73	本			刊 108
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L65	156	本			刊 109
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	674	本			見 42
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	3,021	m			見 43
工場超音波探傷試験	報告書作成共	8	日			代価表　0037
現場超音波探傷試験	報告書作成共	7	日			代価表　0038
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0022
計						

庁舎棟		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
梁貫通補強鉄骨		1	式			別紙 00-0023
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段鉄骨		1	式			別紙 00-0024
屋内階段鉄骨		1	式			別紙 00-0025
目隠し下地鉄骨		1	式			別紙 00-0026
天井下地鉄骨		1	式			別紙 00-0027
EV関連鉄骨		1	式			別紙 00-0028
免震部鉄骨		1	式			別紙 00-0029
風除室下地鉄骨		1	式			別紙 00-0030
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ下地鉄骨		1	式			別紙 00-0031
SLW下地鉄骨		1	式			別紙 00-0032
東面壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0033
4階垂れ壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0034
横引きｼｬｯﾀｰ下地鉄骨		1	式			別紙 00-0035
太陽光架台鉄骨		1	式			別紙 00-0158
床版関連		1	式			別紙 00-0036
計						

庁舎棟	鉄骨	耐火被覆				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
半乾式吹付ｹﾛｯｸｳｰﾙ	柱 見え隠れ t25 1時間耐火	187	㎡			刊 110
半乾式吹付ｹﾛｯｸｳｰﾙ	柱 見え隠れ t25 1時間耐火 ﾒﾀﾙﾗｽ共	3.1	㎡			代価表 0045
半乾式吹付ｹﾛｯｸｳｰﾙ	梁 見え隠れ t25 1時間耐火	7,770	㎡			刊 111
半乾式吹付ｹﾛｯｸｳｰﾙ	梁 見え隠れ t25 1時間耐火 ﾒﾀﾙﾗｽ共	26.4	㎡			代価表 0046
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛り 柱 □-550×550×22.0	38.1	㎡			見 44
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛り 柱 □-550×550×25.0	42.2	㎡			見 45
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛り 柱 □-550×550×32.0	55.6	㎡			見 46
計						

庁舎棟	既製コンクリート	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ t60 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ共	328	㎡			見 47
屋上目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ t60 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ共	183	㎡			見 1001
壁 ECP板頭継金物	L-65×65×6	179	m			見 48
壁 ECP板足元金物	L-65×65×6	167	m			見 49
壁 ECP板開口補強金物	L-65×65×6	107	m			見 50
屋上目隠し壁 頭繋金物	L-50×50×6	51.2	m			見 1002
屋上目隠し壁 足元金物	L-50×50×6	51.2	m			見 1003
計						

庁舎棟	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ無	240	㎡			代価表　0050
屋根立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-1(保護密着)　立上り部	61	㎡			代価表　0051
防水入隅処理 (ﾓﾙﾀﾙ)	立上り入隅面取り 幅70㎜程度	145	m			B0-536510 260601A-2　市場
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	270	m			B0-231061 260601A-2　参資
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	161	m			B0-231012 260601A-2　標準
脱気装置	ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	3	か所			刊 675
屋根 ｼｰﾄ防水	機械的固定 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 断熱材2種 厚65	1,998	㎡			代価表　0052
屋根立上り ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	536	㎡			刊 731 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
笠木天端 ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	68.3	㎡			刊 728 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
笠木他 ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	7.2	㎡			刊 729 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
基礎天端 ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	207	㎡			刊 727 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
基礎立上り ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	202	㎡			刊 726 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
ﾊﾄ小屋屋根 ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	49	㎡			刊 730 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
ﾊﾄ小屋屋根立下り ｼｰﾄ防水	軽歩行 一般複合機械的固定	10.1	㎡			刊 732 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟU20同等
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	1,174	m			B0-231061 260601A-2　参資
脱気装置	ｽﾃﾝﾚｽ ｼｰﾄ防水	26	か所			刊 722 ﾀｼﾞﾏ:VTﾍﾞｰﾊﾟｽ同等
庇天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	340	㎡			代価表　0053
梁天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	19	㎡			代価表　0054
庇立下り 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	37.6	㎡			代価表　0055
塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	727	㎡			B0-231142 260601A-2　参資

庁舎棟	防水	外部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式			別紙 00-0037
計						

庁舎棟	防水			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑用水槽･雑排水槽 床 塗膜防水	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 補強材共 1ﾌﾟﾗｲ積層	130	㎡			刊 115 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-4A工法同等
消火水槽･雨水貯留槽等 床 塗膜防水	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 耐亀裂自閉性樹脂防水	136	㎡			刊 116 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等
免振ﾋﾟｯﾄ外周側溝 床 塗布防水	ｹｲ酸系 C-UI	147	㎡			刊 117 日本ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ:G+G工法同等
床 塗膜防水	X-2	141	㎡			刊 118
床立上り 塗膜防水	X-2	1.7	㎡			刊 119
壁 塗膜防水	X-2	9	㎡			刊 120
雑用水槽･雑排水槽 壁 塗膜防水	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 補強材共 1ﾌﾟﾗｲ積層	178	㎡			刊 122 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-4A工法同等
消火水槽･雨水貯留槽 壁 塗膜防水	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 耐亀裂自閉性樹脂防水	11.2	㎡			刊 123 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等
消火水槽･雨水貯留槽等 壁 塗膜防水	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 耐亀裂自閉性樹脂防水	163	㎡			刊 124 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等
免振ﾋﾟｯﾄ防水堤 壁 塗布防水	ｹｲ酸系 C-UI	28.9	㎡			刊 125 日本ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ:G+G工法同等
雑用水槽･雑排水槽 天井 塗膜防水	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 補強材共 1ﾌﾟﾗｲ積層	130	㎡			刊 127 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-4A工法同等
消火水槽･雨水貯留槽 天井 塗膜防水	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 耐亀裂自閉性樹脂防水	6.4	㎡			刊 128 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等
消火水槽･雨水貯留槽等 天井 塗膜防水	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 耐亀裂自閉性樹脂防水	130	㎡			刊 129 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式			別紙 00-0038
計						

庁舎棟	木構造					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2750	40	本			見 62
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2645	8	本			見 63
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L1895	32	本			見 64
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L3947.5	12	本			見 65
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L2895	16	本			見 66
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L12105	4	本			見 67
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L3000	8	本			見 68
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L4105	4	本			見 69
構造用製材 受け材	福島県産杉 30×69 L2645	64	本			見 70
構造用製材 受け材	福島県産杉 60×69 L2645	96	本			見 71
構造用製材 受け材	福島県産杉 60×69 L387.5	128	本			見 72
構造用製材 受け材	福島県産杉 60×69 L440	128	本			見 73
構造用製材 火打ち材	福島県産杉 E70 80×80 L560	64	本			見 74
構造用製材 胴つなぎ	福島県産杉 60×69 L387.5	64	本			見 75
構造用製材 胴つなぎ	福島県産杉 60×69 L440	64	本			見 76
構造用合板	JAS2級 C 1類 t12	161	㎡			見 77
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L105	32	か所			見 78
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L105 PS座金付	60	か所			見 79
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	SS400 φ12 L=105	408	か所			見 80
接合部金物	PL-9 430×80	12	か所			見 81

庁舎棟		木構造				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
接合部金物		124	か所			見 82 M/ZP-10PZ同等
接合部金物		12	か所			見 83 RFP-140同等
接合部金物 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12 土台用 ｽｸﾘｭｰﾜｯｼｬｰ共	104	か所			見 84 C-SW-III同等
運搬費		1	式			見 85
現場建方費		1	式			見 86
工場加工費		1	式			見 87
計						

庁舎棟	タイル			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ﾀｲﾙ張り	磁器質 施釉 600×600×t9.7 下地ﾓﾙﾀﾙ別計上	122	㎡			代価表　0077 LIXIL:ｺｽﾞﾐｯｸｽﾄｰﾝ同等
計						

庁舎棟	タイル			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚垂ﾀｲﾙ	D600 (D-56図)	23.5	m			代価表　0078 LIXIL:ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟII IPF-860TP/STK-2同等
床 ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 t10 600角	814	㎡			代価表　0079 LIXIL:ｺｽﾞﾐｯｸｽﾄｰﾝ同等
計						

庁舎棟	木	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
踊場 板	ﾅﾗ集成材 県産材 t50 (D-007図)	11.4	㎡			見 88
踏面 板	ﾅﾗ集成材 県産材 段鼻溝加工 t50 (D-007図)	28.7	㎡			見 89
蹴上 板	ﾅﾗ集成材 県産材 t25 (D-007図)	17.3	㎡			見 90
巾木	ﾅﾗ集成材 県産材 t9 H60	82.8	m			見 91
巾木	ﾅﾗ集成材 県産材 t9 H100	156	m			見 92
壁 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉柾目 県産材 t6	379	㎡			見 93
議場ﾎﾘｿﾞﾝﾄ壁 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉 県産材 t5.5 目透し	16.1	㎡			見 94
議場ﾎﾘｿﾞﾝﾄ壁 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉 県産材 t5.5 突付	5	㎡			見 95
議場壁 ﾙｰﾊﾞｰ	杉 県産材 30×45 @80 下地:30×30 縦横@900共 (D-041図)	167	㎡			見 96
議場壁 ﾙｰﾊﾞｰ	杉 県産材 30×45 @80 下地:45×60 @455共 (D-041図)	22	㎡			見 97
議場壁RA開口部 ﾙｰﾊﾞｰ点検口	杉 県産材 W450×H830 ﾙｰﾊﾞｰ:30×45 @80 下地:30×30 縦横@900 四周枠:30×30 上下受枠:30×70 (D-041図)	1	か所			見 98
天井 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉柾目 県産材 t6 30×50 @542.5格子組共(D-038図)	7.3	㎡			見 99
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30	7	m			見 100
蹴上 木下地	杉 県産材 30×50	49.2	m			見 101
蹴上 木下地	杉 県産材 30×125	7.8	m			見 102
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H200 @455	6.1	m			見 103
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H285 @303	12.7	m			見 104
額縁	ﾅﾗ集成材 県産材 120×25 (D-067図)	78.8	m			見 105
額縁	ﾅﾗ集成材 県産材 295×25 (D-005図)	21.8	m			見 106

庁舎棟	木	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WAD1b~RC柱 ﾌｻｷﾞ材	ﾅﾗ集成材 県産材 780×25 (D-060図)	3.4	m			見 107
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 額縁	ﾅﾗ集成材 県産材 t25 枠見込103 W800×H1800 (D-058図)	1	か所			見 108
議場 床見切縁	堅木 滑止め溝加工 3本 42×25 (D-041図)	78.9	m			見 109
天井 見切縁	ﾅﾗ集成材 県産材 W60×H40 木下地40×40共 (D-058図)	33.6	m			見 110
天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 腰壁見切縁	杉柾目 県産材 t9 W25	162	m			見 111
手摺笠木	ﾅﾗ集成材 県産材 φ35 (D-006)	74.2	m			見 112
3階議会事務局 ｶｳﾝﾀｰ	ﾅﾗ積層材 県産材 t40 W1450×D600 (D-061図)	1	か所			見 113
4階秘書課 ｶｳﾝﾀｰ	ﾅﾗ積層材 県産材 t40 W2930×D600 (D-061図)	1	か所			見 114
鋼製建具面 天然木ﾊﾟﾈﾙ練付	杉柾目 県産材 t6	41.8	㎡			見 115
WD1 2F 親子開き戸枠	枠見込170 W1200×H2100 杉 県産材	1	か所			見 116
WD1 3･4F 親子開き戸枠	枠見込135 W1200×H2100 杉 県産材	6	か所			見 117
WD2 片開き戸枠	枠見込135 W900×H2100 杉 県産材	5	か所			見 118
WD3 片引き戸枠	枠見込135 W1050×H2100 杉 県産材	1	か所			見 119
WD4 片引き戸枠	枠見込160 W1800×H3000 杉 県産材	1	か所			見 120
計						

庁舎棟	屋根及びとい	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製横型 塗膜防水用 125φ ねじ込み式	5	か所			代価表 0080
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製縦型 塗膜防水用 125φ 差込み式	8	か所			代価表 0081
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP125(差込み式) 張掛け幅 100	3	個			B0-215838 260601A-2 材料
竪樋	ｱﾙﾐ 125φ ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	204	m			見 121
屋根 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ L200	2	か所			代価表 0082
計						

庁舎棟	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
笠木	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 加工 PL-t4.5×200 取付金物共(D-001図)	308	m			見 122
水切	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ PL-4.5×200 取付金物共(G-028図)	5.3	m			見 123
手摺	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ H1100 水平部 横格子:FB-9×50 4段 手摺支柱:FB-9×50 L1100 @1200 手摺受ﾋﾟｰｽ:L-65×65×t8.0@1200 縦桟、取付金物共(D-060図)	2.1	m			見 124
手摺	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ H1000 水平部 横格子:FB-9×38 3段 手摺支柱:FB-9×38 L1000 @900 M9×2、取付金物共(D-058図)	155	m			見 125
塞ぎﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W580×H3680 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	1	か所			見 126
梁貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W600×H750 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	1	か所			見 127
設備貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W1200×H1365 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	4	か所			見 128
設備貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W600×H1365 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	2	か所			見 129
ﾊﾄ小屋 鋼製点検口	600角 取付金物共(D-056図)	4	か所			見 130
ﾊﾄ小屋 亜鉛鉄板	W1200×H900 t2.5 裏面防露材吹付t5.0 L-30×30×3 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 9φ@600 DP下塗り、取付金物共(D-056図)	4	か所			見 131
水切	ｽﾃﾝﾚｽ HL FBt5.0×125 取付金物共 (D-061図)	62.7	m			見 132
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W200 t15 @200 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	24.1	m			見 133
水抜き管	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ L200	10	か所			見 134

庁舎棟	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水目皿	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ	10	か所			代価表　0083
ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ 背ｶｺﾞ付 既製品 W400×H5000 支柱:25φ､ｽﾃｯﾌﾟ:22φ @350 支持:FB-6×50 @1050 安全ｶﾞｰﾄﾞ:W700×D700×H3000 FB-4×30 取付金物共(D-056図)	1	か所			見 135
ﾀﾗｯﾌﾟ下地金物	溶融亜鉛ﾒｯｷ C-100×50×20×2.3 中ﾎﾞﾙﾄ2-M12 GPL-6 足金物 ｽﾃﾝﾚｽ 取付金物共(d-056図)	1	か所			見 136
柱前 水切	ｱﾙﾐ既製品 W900×D215 取付金物共(図D-062)	62	か所			見 987
東面ﾙｰﾊﾞｰ ﾀﾃﾙｰﾊﾞｰ	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ B-2 加工 □-150×400 取付金物共 (D-061図)	188	m			見 137
東面ﾙｰﾊﾞｰ ﾖｺﾙｰﾊﾞｰ	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ B-2 加工 □-150×400 取付金物共 (D-061図)	87.8	m			見 138
東面ﾙｰﾊﾞｰ 鉄骨下地	溝形St-75×100 先付ﾋﾟｰｽ(Lｱﾝｸﾞﾙ)50×50 先付ﾋﾟｰｽ(Lｱﾝｸﾞﾙ)25×25 取付金物共 (D-061図)	87.8	m			見 139
東面ﾙｰﾊﾞｰ 鉄骨下地	ﾙｰﾊﾞｰ支柱:St-75×75×3.2 支柱繋ぎ材:C-75×45×15 CT-100×75 溶融亜鉛ﾒｯｷ 先付ﾋﾟｰｽ(Lｱﾝｸﾞﾙ)25×25 取付金物共 (D-061図)	188	m			見 140
目隠し壁 笠木	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ FB-t12.0 W150 取付金物共(D-064図)	51.2	m			見 1005
目隠し壁 笠木受	ｽﾁｰﾙ L-75×150×9 取付金物共(D-064図)	51.2	m			見 1006
懸垂幕用ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ W2040×H13850 下手巻懸垂幕 連結型 取付金物共(G-029図)	2	か所			見 144 ﾀﾞｲｹﾝ:ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰMTST-AL 連結型 同等
床 EXP･J金物	ﾓﾙﾀﾙｼｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 軽歩行用 ﾊﾞﾈ固定 W1545 ｸﾘｱﾗﾝｽ:650 本体･受ｶﾊﾞｰ:ｽﾃﾝﾚｽt2.0 2B ﾊﾞﾈ受け材:ｽﾃﾝﾚｽt3.0 2B 安全ｽﾅｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ見切t3.0 特殊防滑塗装FCｺｰﾄ 角ﾊﾟｲﾌﾟ繋ぎ補強:FB ZAM-3.2t 溶接金網:ｽﾁｰﾙφ2.6×100×100 補強ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ@250	93.5	m			見 145 M60-MSFX-B同等
	受下地:□-40×20×2.3@500 受下地:ｽﾁｰﾙt3.2 ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟt2.0 特殊防滑塗装FCｺｰﾄ					(コメント)

庁舎棟	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｽﾁｰﾙM12ｵｰﾙｱﾝｶｰ、取付金物共 (D-064図)					
丸環	ｽﾃﾝﾚｽ 自在丸環 L250 取付金物共(D-056図)	68	か所			刊 130 杉田ｴｰｽ:SUS自在丸環250 標準品同等
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	13φ L500	1,220	本			代価表　0084
計						

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	53.4	㎡			代価表　0085
踊場 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	44.5	㎡			代価表　0086
踏面蹴上 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	104	㎡			代価表　0087
床 有孔鋼板	t1.6 H60 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ (D-060図)	8.4	㎡			見 146 日鉄ﾌｧｲﾝﾌﾛｱ: MN250-60-1.6同等
床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ HL FB-5×15	37.2	m			見 147
床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ HL FB-12×50	47	m			見 148
ｽﾃﾝﾚｽ巾木	HL t1.5 H60	139	m			見 149
壁 ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板	t1.6 下地:□-100×100×2.3 上下通、 □-100×100×2.3 @1800(D-007図	13	㎡			見 150
ｻｯｼ~ECP塞ぎﾊﾟﾈﾙ ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板	t1.6 W600 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付共 (D-006図)	6.5	m			見 151
天井 ﾙｰﾊﾞｰ	Mﾊﾞｰ @150 (D-057図)	906	㎡			見 152
天井 ﾙｰﾊﾞｰ点検口	Mﾊﾞｰ @150 600×600 補強材共 (D-061図)	52	か所			見 153
風除室等屋根幕板 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	t5 H395 (D-067図)	27.3	m			見 154
天井 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	t3	53.4	㎡			見 155
天井 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ点検口	t3 450×450 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ t2	4	か所			見 156
天井 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ点検口	t3 450×1055 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ t2	10	か所			見 157
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 焼付塗装 (D-042図)	225	㎡			見 158
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板点検口	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 450×450 焼付塗装 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ、取付金物共 (D-043図)	2	か所			見 159
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 W200 @200 焼付塗装 (D-058図)	303	㎡			見 160
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板点検口	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 200×450 焼付塗装 取付下地:150×105 2か所 落下防止ﾜｲﾔｰ1か所 (D-058図)	33	か所			見 161
階段1、3 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1100 斜め手摺 笠木:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900					見 162

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	74.2	m			
階段1、3 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1100 水平手摺 笠木:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	31.4	m			見 163
階段2 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1250 水平手摺 笠木、下部通し:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-007図)	7.3	m			見 164
階段3 2FL 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H2100 水平手摺 笠木:FB-9×50 支柱:FB-12×50 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 足元取付金物共 (D-005図)	3.6	m			見 165
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1100 斜め手摺 笠木、中桟:□-50×50×2.3 支柱:□-50×50×2.3 @900 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	7	m			見 166
議場 ｶﾞﾗｽ手摺	ｽﾁｰﾙ H700 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ｶﾞﾗｽ別計上 (D-042図)	12.7	m			見 167
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ ｶﾞﾗｽ手摺	ｽﾁｰﾙ H750 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ｶﾞﾗｽ別計上 (D-042図)	8.7	m			見 168
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ金物	ｽﾁｰﾙ W60×H70 FB-6×25、FB-4.5×25 (D-005図)	134	m			見 169
SS5 ｼｬｯﾀｰ受枠	ｽﾃﾝﾚｽ t0.5 15×60 ｺ型 (D-010図)	3.4	m			見 170
議場廻り耐火壁~ 梁取合い部 壁受けPL	ｽﾁｰﾙ FB-6×285 (D-042図)	5.3	m			見 171
階段2 受け梁塞ぎ板	ｽﾁｰﾙ PL-6 H175 下地金物:L-30×30×3 (D-007図)	7.3	m			見 172
大会議室 天井塞ぎ金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 W250×H250 糸巾525 (D-002図)	22.7	m			見 173
大会議室 天井塞ぎ金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 W350×H500 糸巾875 (D-002図)	22.7	m			見 174
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 123×25 (D-070図)	16.3	m			見 175

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 160×25 (D-068図)	69.3	m			見 176
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 170×25 (D-067図)	23.8	m			見 177
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 200×25 (D-067図)	11	m			見 178
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 210×25 (D-067図)	35.3	m			見 179
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 215×25 (D-067図)	5.1	m			見 180
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 225×25 (D-069図)	17.5	m			見 181
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 230×25 (D-069図)	640	m			見 182
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 238×25 (D-070図)	84	m			見 183
AW5､10 額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 525×25 補強下地:L-30×30 @300(D-006図	9.2	m			見 184
AW9 額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 600×25 補強下地:L-30×30 @300(D-009図	10.2	m			見 185
WC11(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1250×H2100 (D-057図)	1	か所			見 186
WC11(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W850×H2100 (D-057図)	1	か所			見 187
WC12(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	1	か所			見 188
WC12(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	1	か所			見 189
WC22(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	1	か所			見 190
WC22(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1650×H2100 (D-057図)	1	か所			見 191
WC32(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	2	か所			見 192
WC32(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	1	か所			見 193
WC42(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	2	か所			見 194
WC42(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W875×H2100 (D-057図)	1	か所			見 195

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾐ置場2 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1200×H2000 (D-057図)	1	か所			見 196
ｺﾞﾐ置場3 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1255×H2000 (D-057図)	1	か所			見 197
給湯室21 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2200 (D-057図)	1	か所			見 198
ｻｯｼ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D120 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	2.8	m			見 199
ｻｯｼ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D230 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	14	m			見 200
ｻｯｼ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D238 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	10.8	m			見 201
ｻｯｼ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D250 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	2.9	m			見 202
ｻｯｼ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W191×D230 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	2	m			見 203
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W150×H120 ｺ型 取付金物、吊ﾎﾞﾙﾄ共 (D-056図)	3.3	m			見 204
会議室13・守衛室 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W120×H280 糸巾420 取付金物、吊ﾎﾞﾙﾄ共 (D-068図)	18.7	m			見 205
会議室14、法務局 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W120×H308 糸巾428 (G-030図)	10.2	m			見 206
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W238×H210 糸巾483 (D-070図)	84	m			見 207
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W120×H110 糸巾570 取付金物、吊ﾎﾞﾙﾄ共 (D-057、D-069図)	254	m			見 208
天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 化粧ﾊﾟｲﾌﾟ	25φ H300 @910 (D-038図)	7.3	㎡			見 209
喫茶厨房下り壁 見切縁	ｱﾙﾐ t1 13×13 (D-60-a)	8.4	m			見 210
喫茶厨房下り壁 見切縁	ｱﾙﾐ t1 15×15 (D-60-a図)	8.4	m			見 211
天井不燃木ﾙｰﾊﾞｰ 準構造化天井下地 金物	C100用 (D-001図)	1,525	㎡			見 212 桐井製作所: KIRIIｱﾝｸﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟC100同等
天井ｱﾙﾐ樹脂複合 板 準構造化天井下地	C100用 野縁受、野縁共 (D-042図)	225	㎡			見 213 桐井製作所: KIRIIｱﾝｸﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟC100同等
大会議室・委員会 室 点検ﾊﾟﾈﾙ取付金物	ｽﾁｰﾙ t2.3 L-25×25 L=200 (D-058図)	66	か所			見 214
SLW 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ 受ﾈｺ:L-100×100×7 L=600 @1500 、防振ｺﾞﾑ@1500 2か所共(D-058図)	9.6	m			見 215

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SLW 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1050 吊材:[-100×50×5×7.5 @1500、 受ﾈｺ:L-75×75×6 L=150･300 @1500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材:□-125×125×6、 曲げ材:t6 125×50 L250 @1500、 FB:t9 120×400 @1500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ｺﾞﾑ @1500 2か所共(D-058図)	22.9	m			見 216
SLW 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1050 吊材:L-50×50×6 2本 @500 受ﾈｺ:L-75×75×6 L=150･300 @500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材:□-125×125×6、 曲げ材:t6 125×50 L250 @500、 FB:t9 120×400 @500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ｺﾞﾑ @500 2か所共(D-058図)	19.8	m			見 217
ｼｬｯﾀｰ 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1340 通材:□-100×100×2.3 2段 吊材:□-100×100×2.3 @1200 振止め:L-65×65×6 @1200 (D-059図)	12.6	m			見 218
ｼｬｯﾀｰ 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1640 通材:□-100×100×2.3 2段 吊材:□-100×100×2.3 @1200 振止め:L-65×65×6 @1200 (D-059図)	56.1	m			見 219
下り壁 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H850 通材:C-100×50×2.3 上下 吊材:C-100×50×2.3 @900	32.5	m			見 220
壁付手摺 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 H200	85.1	m			見 221
可動防煙垂壁 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1050 通材:C-100×50×2.3 上下 吊材:C-100×50×2.3 @900 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:L-50×50×5 @900 (D-059図)	131	m			見 222
衛生機器 取付下地金物	亜鉛鉄板 t0.8	148	㎡			見 224
衛生機器 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ t1.6	0.8	㎡			見 225
有孔鋼板 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ [-150×75×6.5×10、M-16 @1600 (D-060図)	8.4	㎡			見 226
階段裏天井 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ L-30×30×3 ﾀﾃﾖｺ@900 Mﾊﾞｰ共 (D-007図)	46.4	㎡			見 227
天井ｱﾙﾐ樹脂複合板 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 15×15 @200 (D-058図)	303	㎡			見 228
議場ﾙｰﾊﾞｰ点検口 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ W450×H830 上部:L-2.3×80×40、40×40 下部:30×40×10 ｺ型 (D-041図)	1	か所			見 229

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2F斜め天井放射ﾊﾟﾈﾙ取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250～1550 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁、斜め吊ﾊﾝｶﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ別計上	686	㎡			見 230
2F斜め天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250～1550 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁 ｲﾝｻｰﾄ別計上	35.3	㎡			見 231
3F天井放射ﾊﾟﾈﾙ取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁、吊ﾊﾝｶﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ別計上	267	㎡			見 232
3F天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁 ｲﾝｻｰﾄ別計上	7.9	㎡			見 233
4F天井放射ﾊﾟﾈﾙ取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1500 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁、吊ﾊﾝｶﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ別計上	252	㎡			見 234
4F天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1500 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁 ｲﾝｻｰﾄ別計上	23	㎡			見 235
2F斜め天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部下壁取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H240	106	m			見 236
3､4F天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部下り壁取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H240	78	m			見 237
手摺笠木	樹脂製 φ34	180	m			刊 131
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	72	か所			B0-235625 260601A-2　参資
手掛け ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	6	か所			代価表　0088
ﾏﾝﾎｰﾙふた	鋳鉄 防臭･防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ仕様	18	か所			代価表　0089
床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ 防臭･防水仕様 600角	2	か所			代価表　0090
PS 壁点検口	ｱﾙﾐ 600×600	29	か所			代価表　0091 創建:ｳｫｰﾙﾘｰﾌ目地600 鍵付･WA同等
天井点検口	ｱﾙﾐ 目地 鍵付 450角	181	か所			代価表　0092

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床立上り天端 見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	477	m			代価表　0093
開口部上部壁等 伸縮調整目地	塩ビ製 ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ	2,258	m			代価表　0094
ｹｲｶﾙ板出隅 見切縁	ｱﾙﾐ製 焼付塗装	156	m			代価表　0095
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ W22×H30	33.6	m			代価表　0096 TOSO:ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙG-2同等
4階秘書課 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	7	か所			代価表　0097 AICA:KH-56SW同等
3階議会事務局 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	4	か所			代価表　0098 AICA:KH-56SW同等
天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 吊ﾎﾞﾙﾄ	H300 @910 (D-038図)	7.3	㎡			代価表　0099
SLW取付下地 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16	95.9	か所			代価表　0100
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1,358	㎡			B0-435313 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	4,157	㎡			B0-435313 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	2,976	㎡			B0-435313 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0039
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	184	㎡			B0-435416 260601A-2　市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	238	㎡			B0-435416 260601A-2　市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	14.8	㎡			B0-435416 260601A-2　市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	111	㎡			B0-435416 260601A-2　市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	918	㎡			B0-435416 260601A-2　市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	1,468	㎡			B0-435416 260601A-2　市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	34.5	㎡			B0-435416 260601A-2　補市
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	18.8	㎡			B0-435416 260601A-2　市加

庁舎棟	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大会議室･委員会室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @200 ｲﾝｻｰﾄ別途	303	㎡			代価表　0117
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 野縁受まで ｲﾝｻｰﾄ別計上	351	㎡			代価表　0118
軽鉄天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 野縁受まで ｲﾝｻｰﾄ別計上	555	㎡			代価表　0119
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	233	m			B0-435417 260601A-2　市場
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H700	4.1	m			代価表　0120
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H800	11.6	m			代価表　0121
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H1050	12.7	m			代価表　0122
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0040
天井ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	5,391	㎡			B0-235492 260601A-2　標準
天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	78.6	㎡			代価表　0124
天井断熱ｲﾝｻｰﾄ		248	か所			代価表　0125
木製建具用 床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製	16.8	m			代価表　0126
計						

庁舎棟	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	240	㎡			代価表　0132
屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	2,238	㎡			代価表　0133
笠木他 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 幅300	370	m			代価表　0134
基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	207	㎡			代価表　0135
ﾊﾄ小屋屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	49	㎡			代価表　0136
梁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	19	㎡			代価表　0137
外部床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 直均し仕上げ	315	㎡			代価表　0138
免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t33 EXP.J金物下(D-064図)	73.4	㎡			代価表　0139
免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t45 EXP.J金物下(D-064図)	13.7	㎡			代価表　0140
免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t38 ﾀｲﾙ下(D-064図)	122	㎡			代価表　0141
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ	厚さ20	9.6	㎡			B0-236272 260601A-2　協参
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	1,551	m			B0-536675 260601A-2　市場
計						

庁舎棟	左官	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟｯﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	2,333	㎡			代価表　0142
EVﾋﾟｯﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	14.8	㎡			代価表　0143
緊急用汚水槽 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	130	㎡			代価表　0144
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	962	㎡			B0-536213 260601A-2　市場
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	1,277	㎡			B0-536213 260601A-2　市場
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	5,402	㎡			代価表　0145
基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	48.5	㎡			代価表　0146
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	554	㎡			B0-536213 260601A-2　市場
免振ﾋﾟｯﾄ防水堤天 端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 上げ	金ごて 素地 幅150	145	m			代価表　0147
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	775	㎡			B0-536223 260601A-2　市場
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚20	573	㎡			代価表　0148
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚張物下地 厚60	53.4	㎡			代価表　0149
踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	33.1	㎡			代価表　0150
踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 木板下地 厚30	11.4	㎡			代価表　0151
踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	57.7	㎡			代価表　0152
踏面蹴上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 木板下地 厚30	46	㎡			代価表　0153
免振ﾋﾟｯﾄ外周側溝 床 保護ﾓﾙﾀﾙ	塗布防水面	147	㎡			刊 132
EV枠廻り ﾓﾙﾀﾙ充填		41.2	m			代価表　0154
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	245	m			B0-536674 260601A-2　市場
計						

庁舎棟	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 枠見込70 耐風圧性:S-4 気密性:A-4 水密性:W-5 二次電解着色 網戸:合成樹脂製 付属金物共 (D-69図)					(コメント)
AW1 ｶﾞﾗﾘ付縦辷出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 238
AW2 縦辷出し連窓	W5100×H1980 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共	21	か所			見 239
AW3 袖ﾊﾟﾈﾙ付ｶﾞﾗﾘ	W2550×H1980 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 断熱材吹付t50 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 240
AW4 袖ﾊﾟﾈﾙ付縦辷出し連窓	W2550×H1980 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 241
AW5 嵌殺し連窓	W5100×H1980 一部防火設備	1	か所			見 242
AW6 ｶﾞﾗﾘ欄間付嵌殺し連窓	W5100×H1980 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 243
AW7 ｶﾞﾗﾘ欄間、袖ﾊﾟﾈﾙ付嵌殺し連窓	W2550×H1980 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 244
AW8 袖ﾊﾟﾈﾙ付縦辷出し連窓	W2550×H1680 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 245
AW9 縦辷出し連窓	W5100×H1680 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共	22	か所			見 246
AW10 嵌殺し連窓	W5100×H1680 一部防火設備	2	か所			見 247
AW11 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出し連窓	W5100×H1680 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	4	か所			見 248
AW12 ｶﾞﾗﾘ欄間、袖ﾊﾟﾈﾙ付嵌殺し連窓	W2550×H1680 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 249

庁舎棟	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW13 ｶﾞﾗﾘ欄間､袖ﾊﾟﾈﾙ付嵌殺し連窓	W2550×H1680 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸､防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 250
AW14 袖ﾊﾟﾈﾙ付縦辷出し連窓	W2550×H1680 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 251
AW15 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出し窓	W3550×H2540 防火設備 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 252
AW16 ｶﾞﾗﾘ欄間付嵌殺し窓	W900×H2480 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 253
AW17 嵌殺し窓	W900×H1680	2	か所			見 254
AW18 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出し窓	W3550×H1960 防火設備 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 255
AW19 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出し窓	W900×H2000 ﾌﾟﾘｰﾂ網戸､防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 256
AW20 片開き框戸付嵌殺し連窓	W16795×H2475	1	か所			見 257
AW25 嵌殺し窓	W900×H1980	2	か所			見 258
AW26 ｶﾞﾗﾘ欄間付嵌殺し連窓	W5100×H1680 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 259
AW27 嵌殺し連窓	W2700×H440	1	か所			見 260
AW28 縦辷出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備設備 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共	1	か所			見 261
AD1 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	W2550×H2600 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 262
AD3 袖ﾊﾟﾈﾙ付片開き框戸	W1725×H3000 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 電気錠共	1	か所			見 263
AG1 ｶﾞﾗﾘ	W2550×H700 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 264
AG2 ｶﾞﾗﾘ	W2700×H1853 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 265

庁舎棟	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AG3 ｶﾞﾗﾘ	W3550×H447 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 266
AG5 ｶﾞﾗﾘ	W2700×H447 防火設備 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	3	か所			見 267
AG6 ｶﾞﾗﾘ	W2700×H1475 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	2	か所			見 268
AG7 ｶﾞﾗﾘ	W2740×H1500 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1	か所			見 269
AD2 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	枠見込170 W2281×H2600 表面処理:BC-2種 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 270
AD4 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	枠見込135 W2925×H2700 表面処理:BC-2種 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 271
AW21 引違い窓	枠見込170 W1350×H1350 表面処理:BC-2種	1	か所			見 272
AW22 引違い窓	枠見込170 W1350×H1350 表面処理:BC-2種	1	か所			見 273
AW23 引違い窓	枠見込135 W1450×H1350 表面処理:BC-2種	1	か所			見 274
AW24 引違い窓	枠見込135 W1800×H1350 表面処理:BC-2種	1	か所			見 275
計						

庁舎棟	建具	木・アルミ複合建具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 枠見込70 樹種:福島県産ｶﾗﾏﾂ集成材 ｱﾙﾐ:陽極酸化塗装複合被膜 A1 断熱材:ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ樹脂嵌合加締め 耐風圧性:P=1195N/m2 (D-067､068図)					(コメント)
WAD1a ｶﾞﾗﾘ､排煙欄間､引分､片引自動ﾄﾞｱ付嵌殺連窓	W68990×H3500 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共､防鳥網､ ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 休憩室上部:化粧ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 風除室1可動部:ｽﾃﾝﾚｽ SD44･45､ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 276
WAD1b 排煙欄間､片引き自動ﾄﾞｱ付嵌殺し連窓	W25985×H3500 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共 SLW9､ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 277
WAD3 嵌殺し連窓付片引き自動ﾄﾞｱ	W3520×H2540 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 278
WAD4 両袖嵌殺し付引分け自動ﾄﾞｱ	W6480×H2540 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 279
WAD5 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	W2374×H2600 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	1	か所			見 280
SLW9 引分け戸付ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W11940×H3000 SAT ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ､ｱﾙﾐﾚｰﾙ､ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ ﾊﾟﾜｰｸﾛｰｻﾞｰ化粧ﾌﾟﾚｰﾄ 機械駆動式 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 WAD1b組込	1	か所			見 430
計						

庁舎棟	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 沓摺、付属金物共					(コメント)
SD1 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1500×H3000 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 281
SD2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W900×H3000 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 282
SD3 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W2600×H2500 AT 遮音等級:T-3 気密性:A-4 水密性:W-4 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 283
SD4 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 284
SD5 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1800×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 網入複層ｶﾞﾗｽ、DP塗装下地、 ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 285
SD6 潜戸付片開き折畳み壁埋込防火戸	枠見込170 W2430×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800	1	か所			見 286
SD7 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	1	か所			見 287
SD8 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 288
SD9 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1200×H2200 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 289
SD31 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1200×H2100 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	1	か所			見 290
SD44 片開き框戸	W1000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠共	3	か所			見 291
SD45 両開き框戸	W2000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠共	2	か所			見 292
SD49 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W725×H1200 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	2	か所			見 293
SD10 1F 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込190 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 294
SD10 4F 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 295

庁舎棟	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD11 1･2F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	2	か所			見 296
SD11 3･4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	3	か所			見 297
SD12 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W1800×H2100 遮音等級:T-2	2	か所			見 298
SD12 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1800×H2100 遮音等級:T-2	3	か所			見 299
SD13 1F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 目地棒共	1	か所			見 300
SD13 1･2F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込145 W900×H2100 目地棒共	4	か所			見 301
SD13 3･4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込110 W900×H2100 目地棒共	4	か所			見 302
SD14 2F 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	1	か所			見 303
SD14 3･4F 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込135 W1350×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	2	か所			見 304
SD15 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 305
SD16 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	2	か所			見 306
SD17 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 307
SD18 調整室 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 308
SD18 当局控室 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 309
SD19 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 310
SD20 3F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W900×H2100	1	か所			見 311
SD20 4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 312
SD21 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	2	か所			見 313

庁舎棟	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD22 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	2	か所			見 314
SD23 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W1800×H3000 上枠なし	2	か所			見 315
SD24 2枚引込框戸	枠見込135 W2400×H2700	1	か所			見 316
SD25 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1800×H2100 SAT	1	か所			見 317
SD26 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W900×H2100 特定防火設備 SAT 指紋認証電気錠共	1	か所			見 318
SD27 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W2500×H2400 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 319
SD28 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込135 W1200×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	1	か所			見 320
SD29 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	3	か所			見 321
SD30 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	2	か所			見 322
SD32 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込240 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 323
SD33 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	3	か所			見 324
SD34 引違い窓・ｼｬｯﾀｰ付額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込190 W2290×H2100 特定防火設備 ｼｬｯﾀｰ:煙感連動 扉:耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	1	か所			見 325
SD35 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	1	か所			見 326
SD36 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、電気錠共	1	か所			見 327
SD37 1F 明かり窓付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	2	か所			見 328
SD37 3･4F 明かり窓付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	4	か所			見 329
SD39 両袖嵌殺し付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W3000×H2400 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、電気錠共	1	か所			見 330

庁舎棟	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD40 1･2F 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ､電気錠共	3	か所			見 331
SD40 2F 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ､電気錠共	1	か所			見 332
SD41 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 煙感連動	1	か所			見 333
SD42 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W900×H900 特定防火設備 遮煙性能 遮音等級:T-3	1	か所			見 334
SD43 1F 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	1	か所			見 335
SD43 4F 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	1	か所			見 336
SD48 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込110 W600×H600 特定防火設備 煙感連動 四方つぶし枠	1	か所			見 337
SF1 三方枠	枠見込135 W1200×H2100 St-FB枠	1	か所			見 338
SF2 三方枠	枠見込135 W1200×H3000 St-FB枠	2	か所			見 339
SF3 三方枠	枠見込170 W900×H2100 St-FB枠	1	か所			見 340
SF3 三方枠	枠見込135 W900×H2100 St-FB枠	2	か所			見 341
SF 議場 四方枠	枠見込360 W1200×H1000	1	か所			見 342
SW1 嵌殺し連窓	枠見込170 W4900×H1200	1	か所			見 343
SW2 嵌殺し連窓	枠見込135 W4100×H1800	1	か所			見 344
計						

庁舎棟	建具			鋼製軽量建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 目地棒、付属金物共					(コメント)
LSD1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	1	か所			見 345
LSD2 1･2F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W600×H2100	7	か所			見 346
LSD2 3･4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W600×H2100	7	か所			見 347
LSD3 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込190 W1050×H2100	1	か所			見 348
LSD4 小窓付片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込170 W1050×H2100	1	か所			見 349
LSD5 欄間、嵌殺し付片引き框戸	枠見込135 W2100×H2700 沓摺共	1	か所			見 350
LSD6 1･2F 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	6	か所			見 351
LSD6 3･4F 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	7	か所			見 352
LSD8 1F 小窓付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 353
LSD8 2F 小窓付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	2	か所			見 354
LSD9 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、沓摺共	2	か所			見 355
LSD10 1･2F 小窓、ｶﾞﾗﾘ付親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100	3	か所			見 356
LSD10 3･4F 小窓、ｶﾞﾗﾘ付親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100	7	か所			見 357
LSD12 1F 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込170 W1050×H2100	3	か所			見 358
LSD12 4F 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込135 W1050×H2100	1	か所			見 359
LSD13 欄間、嵌殺し付片開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠、沓摺共	1	か所			見 360
LSD14 1F 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込170 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、沓摺共	1	か所			見 361
LSD14 4F 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込135 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、沓摺共	1	か所			見 362
LSD15 1･2F ｶﾞﾗﾘ付片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込170 W1050×H2100	3	か所			見 363

庁舎棟	建具	鋼製軽量建具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD15 3･4F ｶﾞﾗﾘ付片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込135 W1050×H2100	2	か所			見 364
LSD16 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片引き折戸	枠見込170 W1050×H2100	1	か所			見 365
LSD16 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片引き折戸	枠見込135 W1050×H2100	2	か所			見 366
LSD17 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W900×H2100	2	か所			見 367
LSD17 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	1	か所			見 368
LSD18 2F 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100	1	か所			見 369
LSD18 4F 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100	3	か所			見 370
LSD19 2F 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込170 W1050×H2100 沓摺なし	2	か所			見 371
LSD19 3F 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	枠見込135 W1050×H2100 沓摺なし	2	か所			見 372
LSD20 2F 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	2	か所			見 373
LSD20 3･4F 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	4	か所			見 374
LSD21 2F 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	1	か所			見 375
LSD21 3･4F 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	3	か所			見 376
LSD22 上部開口付親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2700	1	か所			見 377
LSD23 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	5	か所			見 378
LSD24 小窓付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	2	か所			見 379
LSD25 小窓付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	2	か所			見 380
LSD28 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 381
LSD30 小窓､ｶﾞﾗﾘ付片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 382
LSD31 欄間､嵌殺し付片開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠共	1	か所			見 383

庁舎棟	建具	鋼製軽量建具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD32 上部開口､嵌殺し付片開き框戸	枠見込135 W1850×H3000 電気錠共	1	か所			見 384
LSD33 排煙欄間、嵌殺し連窓付親子開き框戸	枠見込135 W5100×H2700 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置､沓摺共	2	か所			見 385
LSD34 欄間､嵌殺し付親子開き框戸	枠見込135 W2100×H2700 沓摺共	1	か所			見 386
LSD35 欄間開口、両袖嵌殺し付両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W2565×H2700	1	か所			見 387
計						

庁舎棟		建具		木製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD1 額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2100 杉天然木化粧合板	7	か所			見 388
WD2 額入り片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W900×H2100 杉天然木化粧合板	5	か所			見 389
WD3 小窓付片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1050×H2100 杉天然木化粧合板	1	か所			見 390
WD4 片引き格子戸	W1800×H3000 格子:杉 真物	1	か所			見 391
計						

庁舎棟	建具	自動ドア開閉装置				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD1 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1138×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 392
AD2 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1101×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 393
AD4 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1200×H2700 ﾀｯﾁｽｲｯﾁ	1	か所			見 394
WAD1a 風除室1 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1200×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 395
WAD1a 風除室2 引分け用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W2400×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 396
WAD1b 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1200×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 397
WAD3 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1110×H2540 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 398
WAD4 引分け用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W2360×H2540 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 399
WAD5 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1110×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	1	か所			見 400
計						

庁舎棟	建具	シャッター				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ･ﾚｰﾙ･座板:ｽﾃﾝﾚｽHL 付属金物共					(コメント)
SHS1 電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	W2525×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 避難口付	1	か所			見 401
SHS2 電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	W2550×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 避難口付	1	か所			見 402
SS1 電動防火ｼｬｯﾀｰ	W12900×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理	1	か所			見 403
SS2 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W2900×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100	2	か所			見 404
SS3 電動防火ｼｬｯﾀｰ	W2625×H2625 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理	1	か所			見 405
SS4 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W12175×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100 曲り部取合方立ﾊﾟﾈﾙ共	1	か所			見 406
SS5 電動横引きｼｬｯﾀｰ	W39800×H3400 ｽﾗｯﾄ:ｱﾙﾐ型材 ｱﾙﾏｲﾄ 障害物感知ｾﾝｻｰ、ﾘﾓｺﾝ無線装置、 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	1	か所			見 407
SS6 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W10300×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100 曲り部取合方立ﾊﾟﾈﾙ共	1	か所			見 408
SS7 電動防火ｼｬｯﾀｰ	W7172×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理	1	か所			見 409
SS8 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W2900×H2700 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100	2	か所			見 410
SS9 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W6775×H2700 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100	1	か所			見 411
計						

庁舎棟		建具			可動間仕切	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 ｽﾀｯﾄﾞ式 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 焼付塗装 付属金物共					(コメント)
PT1 親子開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W4900×H3000	1	か所			見 412
PT2 親子開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W4900×H3000	2	か所			見 413
PT3 親子開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W2375×H3000	1	か所			見 414
PT4 片開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W1875×H3000	2	か所			見 415
PT5 片開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W1800×H3000	1	か所			見 416
PT6 ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W5850×H3000	2	か所			見 417
PT7 片開き付ｽﾗｲﾄﾞ点検扉	W1800×H2100	4	か所			見 418
PT12 親子開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W5850×H2700	1	か所			見 419
PT13 片開き框戸付ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W3300×H2700	1	か所			見 420
計						

庁舎棟	建具			移動間仕切		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記以外 ﾊﾟﾈﾙ:繊維混入せっこう板 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ、ｱﾙﾐﾚｰﾙ、ｱﾙﾐｴｯｼﾞ:焼付塗装 機械駆動式 戸当り共 (D-065、066図)					(コメント)
SLW1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3527×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	2	か所			見 421 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW2 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W9616.5×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填 戸袋ﾊﾟﾈﾙ共	1	か所			見 422 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW3 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t159 W11430×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 90mm充填 戸袋ﾊﾟﾈﾙ共	1	か所			見 423 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-160D_SED同等
SLW4 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t159 W11430×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 90mm充填 戸袋ﾊﾟﾈﾙ共	1	か所			見 424 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-160D_SED同等
SLW5 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3375×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	2	か所			見 425 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW6 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3825×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	1	か所			見 426 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW7 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3622×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	1	か所			見 427 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW8 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W9600×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填 表面仕上:布ｸﾛｽ 別計上	1	か所			見 428 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW 議員控室 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W6925×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	1	か所			見 429 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
計						

庁舎棟	建具	ガラス				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽ手摺 強化ｶﾞﾗｽ	t10+10 H700 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	12.7	m			見 431
ｶﾞﾗｽ手摺 強化ｶﾞﾗｽ	t10+10 H750 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	8.7	m			見 432
ｶﾞﾗｽ手摺 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		15.4	㎡			代価表　0155
ｶﾞﾗｽ手摺 飛散防止ﾌｨﾙﾑ		6.5	㎡			刊 133
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	63.5	㎡			B0-538711 260601A-2　市加
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6.8	㎡			B0-538711 260601A-2　市加
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	15	枚			代価表　0156
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.1	㎡			B0-538711 260601A-2　市加
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2	枚			代価表　0157
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.4	㎡			B0-538731 260601A-2　市加
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	10	枚			代価表　0158
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　W150×H150 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	6	枚			代価表　0159
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	36.7	㎡			B0-538774 260601A-2　市加
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 6.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	15.1	㎡			代価表　0160
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	28.9	㎡			代価表　0161
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	96.1	㎡			B0-538774 260601A-2　市加
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.4	㎡			代価表　0162
複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	189	㎡			代価表　0163
複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	111	㎡			代価表　0164
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	325	㎡			代価表　0165

庁舎棟	建具	ガラス				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	598	㎡			代価表　0166
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.7	㎡			代価表　0167
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	4	㎡			代価表　0168
飛散防止ﾌｨﾙﾑ		1,081	㎡			刊 134 3M:SH2CLAR同等
目隠しﾌｨﾙﾑ		335	㎡			刊 135 3M:ｲﾙﾐﾅｼｰﾑﾚｽS2 SH2SSIM-S2同等
計						

庁舎棟		カーテンウォール		メタルカーテンウォール		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	特記以外 枠見込200 二次電解着色 耐風圧性:S-5 水密性:A-4 水密性:1000Pa 耐熱性:H-3 (D-070図)					(コメント)
ACW1 排煙窓付ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W31380×H3165 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共	1	か所			見 433
ACW2 排煙窓付ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W31380×H2790 一部防火設備 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共	1	か所			見 434
ACW3 排煙窓付ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W31380×H3590 一部防火設備 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共	1	か所			見 435
計						

庁舎棟	塗装	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	2,951	㎡			代価表　0169 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえA種共	328	㎡			代価表　0170 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
屋上目隠し壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえA種共	183	㎡			代価表　0171 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
梁下端 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	19	㎡			代価表　0172 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
庇軒天井 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	326	㎡			代価表　0173 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
壁 ＤＰ塗り	DP-1 亜鉛ﾒｯｷ面	4.3	㎡			代価表　0174
塞ぎﾊﾟﾈﾙ ＤＰ塗り	DP-1 亜鉛ﾒｯｷ面	10.8	㎡			代価表　0175
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	102	㎡			B0-538834 260601A-2　市場
ＵＣ塗り	複合建具面木部 工程B種 2液形 素地ごしらえ共	286	㎡			代価表　0176
計						

庁舎棟	塗装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地B種	54.9	㎡			B0-538821 260601A-2　市加
ＳＯＰ塗り	鉄骨面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	720	㎡			代価表　0177
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	773	㎡			B0-538821 260601A-2　市加
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面　工程B種 錆止現場1回共	7.3	m			B0-538831 260601A-2　市場
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面 黒　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	125	㎡			代価表　0178
ＳＯＰ塗り	ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	23.8	㎡			代価表　0179
ＳＯＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	46.4	㎡			代価表　0180
ＥＰ塗り	鉄骨面　工程B種(一般) 錆止工程A塗料Bs種	3.1	㎡			代価表　0181
ＥＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 素地B種	220	㎡			B0-538822 260601A-2　市加
ＥＰ塗り	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(一般) 素地B種	121	㎡			B0-538822 260601A-2　市加
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地A種	9,197	㎡			代価表　0182
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	978	㎡			B0-538822 260601A-2　市場
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地A種	91.1	㎡			代価表　0184
ＥＰ塗り	岩綿吸音板面　工程B種(見上) 素地A種	45	㎡			代価表　0185
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	93	㎡			B0-538822 260601A-2　市場
下り壁 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地A種	39.6	㎡			代価表　0187
下り壁 ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	4.1	㎡			代価表　0188
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄部 工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内 1回目別途	78.1	m			代価表　0189
下り壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地A種	13.3	㎡			代価表　0190
ＷＰ塗り	木部 工程B種 素地B種	1,411	㎡			代価表　0191

庁舎棟	塗装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＷＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	508	m			代価表　0192
ＵＣ塗り	木部 工程B種 素地B種	438	㎡			代価表　0193
ＵＣ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	84.1	m			代価表　0194
ＣＬ塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	9.8	㎡			B0-538848 260601A-2　補市
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下) (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	78.8	m			B0-538858 260601A-2　補市
壁 撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	29.7	㎡			代価表　0195 菊水化学工業:ｼﾗﾝｺｰﾄL同等
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止共	1,150	㎡			代価表　0196
ＳＯＰ塗り	鋼製建具枠面　-　塗料1種 錆止共	39.5	m			代価表　0197
ＵＣ塗り	複合建具面木部 工程B種 2液形 素地ごしらえ共	39.1	㎡			代価表　0176
ＷＰ塗り	木製建具面 種別B種 素地ごしらえ共	85.5	㎡			代価表　0198
計						

庁舎棟	内外装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	t65	22.3	㎡			刊 136
建具廻り 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	A種1 t50	1,545	m			刊 137
計						

庁舎棟	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 防塵塗床	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系	5,402	㎡			刊 138 ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP 同等
基礎天端 防塵塗床	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系	48.5	㎡			刊 139 ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP 同等
床立上り 防塵塗床	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系	59.7	㎡			刊 140 ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP 同等
基礎立上り 防塵塗床	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系	96	㎡			刊 141 ABC商会:ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP 同等
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ3.0 450角 防滑	401	㎡			代価表　0203 TAJIMA:ﾏﾃｨﾙNW同等
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	276	㎡			代価表　0204 TAJIMA:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙ同等
ｻｰﾊﾞｰ室床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	43.5	㎡			代価表　0205 TAJIMA:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙLF- 5000(帯電防止)同等
ｻｰﾊﾞｰ室蹴上 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	1.2	㎡			代価表　0206 TAJIMA:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙLF- 5000(帯電防止)同等
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	505	㎡			B0-538213 260601A-2　補市
踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 熱溶接工法 防滑仕様	33.1	㎡			代価表　0207
踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 熱溶接工法 防滑仕様	57.7	㎡			代価表　0208
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	67.5	㎡			代価表　0209 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰｼﾞｽﾀ SAND-Hexa 同等
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 消臭仕様	10.9	㎡			代価表　0210 ｻﾝｹﾞﾂ:消臭ﾚｽﾄﾘｭｰﾑ PMC-2347同等
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	339	㎡			代価表　0211 ｻﾝｹﾞﾂ:消臭ﾚｽﾄﾘｭｰﾑ PMC-2347同等
床立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様 H100	449	m			代価表　0212 ｻﾝｹﾞﾂ:消臭ﾚｽﾄﾘｭｰﾑ PMC-2347同等
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	22.5	㎡			代価表　0213 ﾀｼﾞﾏ:ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑEM同等
床立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 H100	28.3	m			代価表　0214 ﾀｼﾞﾏ:ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑEM同等
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	3,361	㎡			代価表　0215 TAJIMA:TS-7000同等
蹴上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	0.4	㎡			代価表　0216 TAJIMA:TS-7000同等
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	657	㎡			代価表　0217 川島織物ｾﾙｺﾝ:ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾞﾝｸ ｿﾛ同等

庁舎棟	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蹴上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	3.4	㎡			代価表　0218 川島織物ｾﾙｺﾝ:ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾞﾝｸｿﾛ同等
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 穴あけ加工共	646	㎡			見 437 ｻﾝｹﾞﾂ:NT700同等 ｾﾝｸｼｱ:ﾏｼﾞｶﾙｶｰﾍﾟｯﾄ同等
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 総厚10.0	53.4	㎡			代価表　0219 ｻﾝｹﾞﾂ:ｳｪﾙｶﾑⅡ DT-1242 同等
床 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾅﾗ 塗装品 A種 t15	623	㎡			見 438
鋼製床組	H100	287	㎡			見 439
鋼製床組	H300	193	㎡			見 440
鋼製床組	H300~375	3.8	㎡			見 441
鋼製床組	H375~450	3.8	㎡			見 442
鋼製床組	H300~450	4	㎡			見 443
鋼製床組	H375	37	㎡			見 444
鋼製床組	H450	113	㎡			見 445
鋼製床組	H600	0.4	㎡			見 446
鋼製床組	H750	36.3	㎡			見 447
OAﾌﾛｱｰ	H100耐震性能:1G、所定荷重:3000N 、配線用ﾊﾟﾈﾙ20~30%	1,549	㎡			見 448
OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	1,062	m			見 449
執務室 OAﾌﾛｱｰ	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20~ 30%	2,150	㎡			見 450
執務室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	538	m			見 451
執務室 OAﾌﾛｱｰ	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20~ 30%、空調用吹出ﾊﾟﾈﾙなし	6	㎡			見 452 ﾅｶ工業:PFﾊﾟﾈﾙ同等
執務室 OAﾌﾛｱｰ	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20~ 30%、空調用吹出ﾊﾟﾈﾙなし	646	㎡			見 453 ｾﾝｸｼｱ:KSB500CAR同等
執務室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H300	157	m			見 454

庁舎棟	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
執務室OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ穴あけ加工		70	か所			見 1007
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20~ 30%	3.1	㎡			見 455
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	10.8	m			見 456
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20~ 30%	40.3	㎡			見 457
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H300	27.9	m			見 458
床 耐水性高発泡浮床 材	t50 高弾性ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ、防振ｺﾞﾑ	122	㎡			見 459 特許機器株式会社: PSﾌﾞﾛｯｸ PS-B-50L同等
風除室等屋根 構造用合板	針葉樹 t12	84.7	㎡			代価表　0220
床 構造用合板	針葉樹 t15	990	㎡			代価表　0221
床 構造用合板	針葉樹 t12+12	261	㎡			代価表　0222
蹴上 構造用合板	針葉樹 t12	1.2	㎡			代価表　0223
蹴上 構造用合板	針葉樹 t15	3.9	㎡			代価表　0224
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	2,581	m			B0-538611 260601A-2　市場
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	6.8	㎡			B0-538311 260601A-2　市場
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	181	㎡			B0-538311 260601A-2　補市
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　-	1,877	㎡			B0-538311 260601A-2　補市
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	2,871	㎡			B0-538311 260601A-2　市場
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R　厚12.5共	683	㎡			代価表　0225
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	6,861	㎡			B0-538311 260601A-2　市加
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC、CB直張り　継目処理 下張GB-R　厚12.5共	9.5	㎡			B0-538311 260601A-2　市加
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	2,028	㎡			B0-538314 260601A-2　補市

庁舎棟	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	2,050	㎡			B0-538331 260601A-2　補市
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	118	㎡			B0-538331 260601A-2　市場
壁　化粧けい酸ｶﾙ ｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	98.1	㎡			刊 142
1階喫茶厨房ｶｳﾝﾀｰ 天板裏 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	t1 (D-060-a図)	2	㎡			代価表　0226 ｱｲｶ:ｶﾗｰﾌｨｯﾄ同等
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	20.6	㎡			代価表　0227 ｻﾝｹﾞﾂ:FE76029同等
壁 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	163	㎡			代価表　0228 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
壁 化粧ﾌｨﾙﾑ張り	ｹｲｶﾙ面	161	㎡			代価表　0229 3M:ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑFW同等
壁 OSBﾎﾞｰﾄﾞ	t12	477	㎡			代価表　0230
壁 構造用合板	針葉樹 t12	238	㎡			代価表　0231
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25㎜ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共	846	㎡			B0-238302 260601A-2　協議
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理	継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	790	㎡			B0-538301 260601A-2　市場
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	409	㎡			B0-538411 260601A-2　補市
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理	88.5	㎡			B0-538411 260601A-2　補市
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	374	㎡			代価表　0232
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	1,603	㎡			B0-538418 260601A-2　補市
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	114	㎡			B0-538415 260601A-2　補市
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	306	㎡			B0-538412 260601A-2　市場
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧無し　継目処理 下地GB-R t9.5共	46.4	㎡			代価表　0233
天井　化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	355	㎡			刊 143
風除室等屋根 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	84.7	㎡			代価表　0234

庁舎棟	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	93	㎡			B0-538431 260601A-2　市場
天井 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	371	㎡			代価表　0235 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25㎜ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共	878	㎡			代価表　0236
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	0.8	㎡			代価表　0237
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理	27.8	㎡			代価表　0238
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理 下張GB-R　厚12.5共	48.5	㎡			代価表　0239
下り壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　下地張り	3.3	㎡			代価表　0240
下り壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	4.1	㎡			代価表　0241
下り壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	1.2	㎡			代価表　0242 ｻﾝｹﾞﾂ:FE76029同等
下り壁 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	22.2	㎡			代価表　0243 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	2,785	m			B0-235421 260601A-2　協議
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	253	m			B0-235422 260601A-2　協議
折上天井幕板先端 見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ｺ型 (D-56図)	92.6	m			代価表　0244 創建:ｺ型見切縁 TSC-12同等
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ端部 押え金物	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	239	m			代価表　0245
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製 焼付	1,192	m			代価表　0246
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ 35×35 H1500 (D-059図)	250	か所			代価表　0247 ﾅｶ工業:NPC-3535V同等
耐火間仕切	1時間耐火 t115 LGS65型 GBFt12.5+12.5 両面	38.8	㎡			刊 144
耐火間仕切	1時間耐火 t140 LGS90型 GBFt12.5+12.5 両面	311	㎡			代価表　0248
耐火間仕切	1時間耐火 t150 LGS100型 GBFt12.5+12.5 両面	451	㎡			代価表　0249
耐火間仕切	1時間耐火 t107 LGS65型 GBFt21+21 片面	6.1	㎡			刊 145

庁舎棟	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火間仕切	1時間耐火 t132 LGS90型 GBFt21+21 片面	199	㎡			代価表 0250
耐火間仕切	1時間耐火 t142 LGS100型 GBFt21+21 片面	220	㎡			代価表 0251
耐火間仕切開口部補強		1	式			別紙 00-0041
耐火間仕切四周処理		944	m			刊 146
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t161 LGS90型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	289	㎡			代価表 0260
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t171 LGS100型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	645	㎡			代価表 0261
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t271 LGS100型 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 32kg/m3共	485	㎡			刊 147 吉野石膏:ﾀｲｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾐｨ･65
耐火遮音間仕切開口補強		1	式			別紙 00-0042
耐火遮音間仕切四周処理		1,339	m			刊 148
間仕切内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	2,889	㎡			刊 149
床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷込	3種b 厚さ25	652	㎡			代価表 0269
床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷込	3種b 厚さ100	757	㎡			代価表 0270
床 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t50	385	㎡			刊 150
壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t50	4,797	㎡			刊 151
壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	57.5	㎡			代価表 0271
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t40	7,919	㎡			代価表 0272
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t50	492	㎡			刊 152
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t60	674	㎡			代価表 0273
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	152	㎡			代価表 0274
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t75	494	㎡			代価表 0275

庁舎棟	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
布ｸﾛｽ	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ面	51.8	㎡			代価表　0276 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
鋼製建具面 ﾊﾟﾈﾙﾐﾗｰ		0.4	㎡			見 461
天然木ｼｰﾄ	鋼製建具面 下地調整共	13.6	㎡			代価表　0277 北三:ｻﾝﾌｯﾄ 杉柾目同等
計						

庁舎棟	ユニット及びその他	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 H8m ﾊﾝﾄﾞﾙ型 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ手動式 ﾜｲﾔｰ内蔵 ﾍﾞｰｽ式 取付金物共	3	か所			代価表　0280 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:FHH-8BS同等
定礎	御影石 W600×H450 t30 取付金物共(G-015図)	1	か所			見 462
U字側溝	H150 L1800	1	か所			刊 638
ｺﾞﾑ板	免振塞ぎｺﾞﾑ:W100 t5 ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ :50×30t4 取付金物共(D-056図)	220	m			見 464
視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300角 4個/か所	90	か所			代価表　0281 ﾅｶ工業:NSH316-290-F同等
視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ﾀｲﾙ面 300角 4個/か所	4	か所			代価表　0282 ﾅｶ工業:NSH316-290-F同等
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300角 25個/か所	9	か所			代価表　0283 ﾅｶ工業:NSH316-22-F同等
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ﾀｲﾙ面 300角 25個/か所	1	か所			代価表　0284 ﾅｶ工業:NSH316-22-F同等
計						

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	7	㎡			B0-232293 260601A-2　協議
視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 4個/か所	21	か所			代価表　0285 ﾅｶ工業:NSH316-290-F同等
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 25個/か所	20	か所			代価表　0286 ﾅｶ工業:NSH316-22-F同等
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 25個/か所	36	か所			代価表　0287 ﾅｶ工業:NSN316-22-K同等
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅35	244	m			B0-235214 260601A-2　標準
ｻｰﾊﾞｰ室 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	ｱﾙﾐ W35	6.1	m			代価表　0288 創建:ｱﾙﾐﾉﾝｽﾘｯﾌﾟA36同等
消火器ﾎﾞｯｸｽ	全埋込型 W288×D191.9×H693	9	か所			代価表　0289 ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025同等
消火器ﾎﾞｯｸｽ	半埋込型 W294×D148.5×H618	7	か所			代価表　0290 ﾕﾆｵﾝ:UFB-2F-3007-PWH同等
消火器ﾎﾞｯｸｽ	床置き型 W225×D225×H600	9	か所			刊 153 ﾕﾆｵﾝ:UFB-3F-2401-SIL同等
風除室1 新聞受け	ｽﾃﾝﾚｽ W360×D275.5×H360 3戸分	4	か所			代価表　0291 ﾅｽﾀ:KS-MB403S-3同等
SK ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ t8 W25×D80×H115	26	か所			代価表　0292 ｽｶﾞﾂﾈ:XL-SF-115-S同等
WC ﾌｯｸ付戸当り	真鍮 φ35 L100	62	か所			代価表　0293 ｼﾌﾞﾀﾆ:LC-66同等
WC 傘掛け	ｱﾙﾐ	31	か所			代価表　0294 杉田ｴｰｽ:帽子掛AL-1型同
3F 避難器具	降下高さH9600	1	か所			代価表　0295 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等
4F 避難器具	降下高さH13800	1	か所			代価表　0296 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等
鍵箱	120本用	2	か所			代価表　0297
通気管	VP φ100 L1000	4	か所			代価表　0298
通水管	VP φ150 L1000 半割	4	か所			代価表　0299
天井 不燃木ﾙｰﾊﾞｰ	杉 30×150 L2300 @400 ｸﾘｱ塗装 (D-001図)	1,525	㎡			見 465 大建工業: ｸﾞﾗﾋﾞｵﾙｰﾊﾞｰUS同等
天井 不燃木ﾙｰﾊﾞｰ点検口	杉 30×150 L2300 @400 ｸﾘｱ塗装 600×600 下地金物:L40×40×3 四周、					見 466 大建工業: ｸﾞﾗﾋﾞｵﾙｰﾊﾞｰUS同等

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	L1000 2本､ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ (D-061図)	22	か所			
防煙垂壁	線入ｶﾞﾗｽ t6.8 H600 天井ﾊﾞｰ､ﾎﾞﾄﾑﾁｬﾝﾈﾙ:ｱﾙﾐ 取付金物共 (D-059図)	32.5	m			見 467
BSM1 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W5000×H1300	1	か所			見 988
BSM2 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W5000×H1300	1	か所			見 989
BSM3 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W7300×H1300	1	か所			見 990
BSM4 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W6000×H1300	1	か所			見 991
BSM5 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W6200×H1300	1	か所			見 992
BSM6 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8060×H1300	1	か所			見 993
BSM7 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8060×H1300	1	か所			見 994
BSM8 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8080×H1300	1	か所			見 995
BSM9 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W4600×H1300	1	か所			見 996
BSM11 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W4400×H1300	2	か所			見 997
BSM12 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W2750×H1300	2	か所			見 998
BSM13 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8430×H1300	3	か所			見 999
BSM14 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8750×H1300	4	か所			見 1000
吊戸棚	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1200×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	7	か所			見 469 LIXIL:GSE-A-120同等
吊戸棚	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1500×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	2	か所			見 470 LIXIL:GSE-A-150同等
流し台	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1200×D550×H800	7	か所			見 471 LIXIL:GSE-S-120MXT同等
流し台	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1500×D550×H800	2	か所			見 472 LIXIL:GSE-S-150MXT同等
WC43 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W1360×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 473 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
更衣室 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W680×D500×H800（D-057図）	18	か所			見 474 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC11(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2255×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 475 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC11(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2433×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 476 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC12(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3100×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 477 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC12(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3370×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 478 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC12(W) ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2700×D300（D-027図）	1	か所			見 479 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC21(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2380×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 480 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC21(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2480×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 481 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC22(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3243×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 482 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC22(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3243×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 483 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC31(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2380×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 484 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC31(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2480×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 485 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC32(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2440×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 486 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC32(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2330×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 487 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC33(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2040×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 488 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC33(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2040×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 489 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC41(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2380×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 490 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC41(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2480×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 491 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC42(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2440×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 492 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC42(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2330×D500×H800（D-057図）	1	か所			見 493 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
教育長室 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W680×D500×H800 (D-056図)	1	か所			見 494 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H600 枠共 (D-057図)	1	か所			見 495
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1200 枠共 (D-057図)	12	か所			見 496
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1673 枠共 (D-057図)	60	か所			見 497
姿見鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1800	28	か所			見 498
WC11(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L7513×H2600 扉3か所	1	か所			見 499 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC11(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5943×H2400 扉3か所	1	か所			見 500 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L12830×H2600 扉6か所	1	か所			見 501 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L9360×H2600 扉4か所	1	か所			見 502 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L6553×H2600 扉3か所	1	か所			見 503 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L3883×H2400 扉2か所	1	か所			見 504 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8056×H2400 扉4か所	1	か所			見 505 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8448×H2600 扉4か所	1	か所			見 506 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4799×H2600 扉3か所	1	か所			見 507 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L9920×H2600 扉4か所	1	か所			見 508 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L3883×H2400 扉2か所	1	か所			見 509 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8056×H2400 扉4か所	1	か所			見 510 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC32(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5948×H2600 扉3か所	1	か所			見 511 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC32(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4241×H2600 扉2か所	1	か所			見 512 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC32(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4153×H2600 扉2か所	1	か所			見 513 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WC33(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5228×H2600 扉3か所	1	か所			見 514 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC33(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4167×H2600 扉2か所	1	か所			見 515 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L3883×H2400 扉2か所	1	か所			見 516 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8056×H2400 扉4か所	1	か所			見 517 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC42(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5948×H2600 扉3か所	1	か所			見 518 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC42(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4241×H2600 扉2か所	1	か所			見 519 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC42(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4153×H2600 扉2か所	1	か所			見 520 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC43 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ L1360×H2600 扉1か所	1	か所			見 521 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC11(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	1	か所			見 522 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC11(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W500×H2100	1	か所			見 523 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W800×H2100	1	か所			見 524 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	2	か所			見 525 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	1	か所			見 526 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	1	か所			見 527 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	2	か所			見 528 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	1	か所			見 529 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC33(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	2	か所			見 530 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC33(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	1	か所			見 531 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	2	か所			見 532 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	1	か所			見 533 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
更衣室 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W800×H2700	7	か所			見 534 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W150 (D-056図)	18.3	m			見 535 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W220 (D-056図)	25.5	m			見 536 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W250 (D-056図)	12.5	m			見 537 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W300 (D-056図)	1.2	m			見 538 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
掲示ｺｰﾅｰ 面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t25 W350 (D-058図)	11	m			見 539 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
SK 固定棚	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾌﾗｯｼｭ t20 W800×D400 棚受材:25×25、 ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾊﾟｲﾌﾟ共 (D-056図)	13	か所			代価表　0300
身障者用手摺	W600×D550×H470 φ34 小便器用	9	か所			見 541 TOTO:T112CU22同等
身障者用手摺	φ34 700×700 L型	63	か所			見 542 TOTO:T112CL10同等
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	W670×H950	4	か所			見 543 TOTO:YKA25N同等
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	W300×H950	12	か所			見 544 TOTO:YKA15S同等
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812	1	か所			見 545 LIXIL: SPB-0812LBEL-C+HR同等
1階会計課 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1100×D850 (D-061図)	1	か所			見 546
1階守衛室 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1200×D450 (D-061図)	1	か所			見 547
1階法務局 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1350×D500 (D-061図)	1	か所			見 548
1階会計課 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W2785×D800 (D-061図)	1	か所			見 549
4階執務室41 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1870×D700 (D-061図)	1	か所			見 550
(集密書架)						(コメント)
書庫11 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062、063図)	2	か所			見 554
書庫21 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062、063図)	2	か所			見 555

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
書庫22 集密書架	複式移動 棚段数6､連数2､台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062､063図)	2	か所			見 556
書庫31 集密書架	複式移動 棚段数6､連数2､台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062､063図)	2	か所			見 557
書庫32 集密書架	複式移動 棚段数6､連数5､台数8 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L4800 2本 その他金物共 (D-063図)	1	か所			見 558
書庫41 集密書架	複式移動 棚段数6､連数2､台数15 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L8750 2本 その他金物共 (D-063図)	1	か所			見 559
耐火書庫 集密書架	複式移動 棚段数6､連数2台数2､ 連数3台数3､ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L3580 2本その他金物共(D-062図)	1	か所			見 560
(ｶｰﾃﾝ､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ､ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ)						(コメント)
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L1500	1	か所			見 561 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L1900	2	か所			見 562 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L2000	1	か所			見 563 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L1800 ｶｰﾌﾞ有	1	か所			見 564 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L2500 ｶｰﾌﾞ有	4	か所			見 565 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L3000 ｶｰﾌﾞ有	3	か所			見 566 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ﾀﾞﾌﾞﾙ L1300	1	か所			見 567 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ﾀﾞﾌﾞﾙ L2500	1	か所			見 568 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W1500×H2400	1	か所			見 569 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W1800×H2400	1	か所			見 570 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W2500×H2400	2	か所			見 571 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W1900×H2500	2	か所			見 572 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W2000×H2500	1	か所			見 573 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W2500×H2500	2	か所			見 574 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W3000×H2500	3	か所			見 575 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ 遮光 W1300×H2000	1	か所			見 576 ｼﾝｺｰﾙ:ｲｵｽG同等
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ 遮光 W2500×H2000	1	か所			見 577 ｼﾝｺｰﾙ:ｲｵｽG同等
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ ﾚｰｽ W1300×H2000	1	か所			見 578 ｼﾝｺｰﾙ:TA5542同等
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ ﾚｰｽ W2500×H2000	1	か所			見 579 ｼﾝｺｰﾙ:TA5542同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1000×H1900 ｽﾗｯﾄ25	20	か所			見 580 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1050×H1900 ｽﾗｯﾄ25	1	か所			見 581 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1500×H1900 ｽﾗｯﾄ25	2	か所			見 582 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2000×H1900 ｽﾗｯﾄ25	7	か所			見 583 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2050×H1900 ｽﾗｯﾄ25	31	か所			見 584 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2600×H1900 ｽﾗｯﾄ25	1	か所			見 585 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2650×H1900 ｽﾗｯﾄ25	2	か所			見 586 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2700×H1900 ｽﾗｯﾄ25	2	か所			見 587 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1000×H2050 ｽﾗｯﾄ25	11	か所			見 588 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1500×H2050 ｽﾗｯﾄ25	1	か所			見 589 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2050×H2050 ｽﾗｯﾄ25	22	か所			見 590 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2700×H2050 ｽﾗｯﾄ25	2	か所			見 591 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1000×H2200 ｽﾗｯﾄ25	4	か所			見 592 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2050×H2200 ｽﾗｯﾄ25	8	か所			見 593 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2100×H2200 ｽﾗｯﾄ25	1	か所			見 594 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1000×H3150	3	か所			見 595 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H3150	4	か所			見 596 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1250×H3150	6	か所			見 597 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1275×H3150	16	か所			見 598 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1300×H3150	2	か所			見 599 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1350×H3150	1	か所			見 600 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1370×H3150	4	か所			見 601 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W980×H1800	1	か所			見 602 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H1800	31	か所			見 603 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1230×H1800	1	か所			見 604 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1300×H1800	2	か所			見 605 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1750×H1800	1	か所			見 606 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1800×H1800	2	か所			見 607 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H2100	15	か所			見 608 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H2800	14	か所			見 609 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200×H1800	6	か所			見 610 ﾀﾁｶﾜ: 電動大型ﾀｺｽII ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱 同等
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1650×H1800	1	か所			見 611 ﾀﾁｶﾜ: 電動大型ﾀｺｽII ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱 同等
(窓口呼出ｼｽﾃﾑ)						(コメント)

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾎﾞｲｽｺｰﾙNEOｿﾌﾄｳｪｱ		1	式			見 946
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 操作器ｸﾗｲｱﾝﾄｿﾌﾄｳｪｱ		1	式			見 947
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾓﾆﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ		1	式			見 948
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ		1	式			見 949
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ｱﾝﾁｳｨﾙｽｿﾌﾄ		1	式			見 950
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 発券機ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙIOﾃﾞｰﾀ		1	台			見 951
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 発券機PC富士通		1	台			見 952
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 発券機ﾌﾟﾘﾝﾀSⅡ		1	台			見 953
窓口呼出ｼｽﾃﾑ QRｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰｱｲﾃｯｸｽ		1	個			見 954
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 呼出表示用管理PC 富士通		1	台			見 955
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ用管理PC 富士通		6	台			見 956
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 交付窓口用管理PC 富士通		1	台			見 957
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅ日栄ｲﾝﾃｯｸ		1	個			見 958
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 窓口操作端末ﾛｼﾞﾃｨｯｸ		17	台			見 959
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 個別表示器		17	台			見 960
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 個別表示器取付金具		1	式			見 961
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙｰﾀｰﾊﾞｯﾌｧﾛｰ		1	台			見 962
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰ		3	台			見 963
窓口呼出ｼｽﾃﾑ POEﾊﾌﾞﾊﾞｯﾌｧﾛｰ		3	個			見 964
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ50ｲﾝﾁSHARP		11	台			見 965

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾀﾝﾄﾞﾊﾔﾐ工産		4	台			見 966
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾀﾝﾄﾞﾊﾔﾐ工産		7	台			見 967
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 映像分配送信機ATEN		3	台			見 968
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 映像分配送信機ATEN		6	台			見 969
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 映像分配送信機・受信機ATEN		5	組			見 970
窓口呼出ｼｽﾃﾑ HDMIｹｰﾌﾞﾙ(1m)		19	本			見 971
窓口呼出ｼｽﾃﾑ LANｹｰﾌﾞﾙ(3m)		3	本			見 972
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 電源ｺﾝｾﾝﾄ(ｽｲｯﾁ付)		1	個			見 973
窓口呼出ｼｽﾃﾑ CPUBOXｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ		1	台			見 974
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 専用感熱ﾛｰﾙ紙(30巻入り)		1	台			見 975
窓口呼出ｼｽﾃﾑ Web配信設定初期費用		1	式			見 976
窓口呼出ｼｽﾃﾑ Web配信ｻｰﾋﾞｽ利用料(年額)		1	年			見 977
窓口呼出ｼｽﾃﾑ ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(年額)		1	年			見 978
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 機器ｷｯﾃｨﾝｸﾞ費		1	式			見 979
窓口呼出ｼｽﾃﾑ Web機能ｷｯﾃｨﾝｸﾞ費		1	式			見 980
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 現地設定設置基本料金		1	式			見 981
窓口呼出ｼｽﾃﾑ 現地設定設置作業費		1	式			見 982
(厨房機器)						(コメント)
1階喫茶厨房 一槽ｼﾝｸ	W450×D600×H800	2	か所			見 627
1階喫茶厨房 水切付二槽ｼﾝｸ	W2175×D750×H850	1	か所			見 628

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(家具)						(コメント)
TF-1 ｶｳﾝﾀｰ1	W1800 D800 H720	3	か所			見 629
TF-2 ｶｳﾝﾀｰ2	W1600 D800 H720	17	か所			見 630
TF-3 間仕切り1	H1300 D1700 t15	6	か所			見 631
TF-4 間仕切り2	H930 D1100 t15	9	か所			見 632
TF-5 情報ｶｳﾝﾀｰ	φ4200 D700 H750	1	式			見 633
TF-6 ﾍﾞﾝﾁ1	φ2000 H400	2	か所			見 634
TF-7 ﾍﾞﾝﾁ2	φ1400 H400	8	か所			見 635
TF-8 ﾍﾞﾝﾁ3	φ1000 H400	3	か所			見 636
TF-9 ﾓﾊﾞｲﾙ家具1	W1825 D1380 H1530	4	か所			見 637
TF-10 ﾓﾊﾞｲﾙ家具2	W900 D900 H1200	4	か所			見 638
TF-11 ﾓﾊﾞｲﾙ家具3	W600 D450 H1200	4	か所			見 639
TF-12 ﾓﾊﾞｲﾙ家具4	W700 D700 H300	5	か所			見 640
TF-13 遊び場1	φ2800 H300､215	1	か所			見 641
TF-14 遊び場ｸｯｼｮﾝ	φ700 H500	3	か所			見 642
TF-15 絵本棚+ﾍﾞﾝﾁ	W1766 D500 H700	2	か所			見 643
TF-16 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ+ﾁﾗｼ棚	W3450 D350 H1925	1	式			見 644
TF-17 ｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰ	W5850 D900/300 H1000/1300	1	式			見 645
TF-18 ﾊﾞｯｸ棚	W2350/1150 D350 H1925	1	式			見 646
TF-19 窓際ｶｳﾝﾀｰ	W5100 D550 H720	2	か所			見 647

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TF-20 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	2	か所			見 648
TF-21 円形ﾃｰﾌﾞﾙ1600	φ1600 H720	1	か所			見 649
TF-22 円形ﾃｰﾌﾞﾙ900	φ900 H720	10	か所			見 650
TF-23 円形ﾃｰﾌﾞﾙ700	φ700 H720	2	か所			見 651
TF-24 角ﾃｰﾌﾞﾙ1200	W1200 D1200 H720	6	か所			見 652
TF-25 椅子A	W408 D490 H785 SH440	32	か所			見 653
TF-26 椅子B	W447 D535 H755 SH430	50	か所			見 654
TF-27 椅子C	φ330 H430	36	か所			見 655
TF-28 円形ﾃｰﾌﾞﾙ900	φ900 H720	6	か所			見 656
TF-29 椅子D	W447 D535 H755 SH430	34	か所			見 657
TF-30 円形ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ700	φ700 H620	4	か所			見 658
TF-31 椅子D	W506 D560 H727 SH395	16	か所			見 659
TF-32 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	2	か所			見 660
TF-33 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	2	か所			見 661
TF-34 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W3650 D450 H2100	1	式			見 662
TF-35 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	1	か所			見 663
TF-36 ﾃﾞｽｸ	W1800 D800 H700	1	か所			見 664
TF-37 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	1	か所			見 665
TF-38 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	2	か所			見 666
TF-39 木製書架	W2190 D365 H2063+ W3645 D365 H2063	1	式			見 667

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TF-40 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W3650 D450 H2100	1	式			見 668
TF-41 ﾃﾞｽｸ	W1800 D850 H700	2	か所			見 669
TF-42 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	1	か所			見 670
TF-43 応接ﾃｰﾌﾞﾙ	W4200 D1050 H700	1	か所			見 671
TF-44 議長･事務局長席机	W3400 D1578 H950(850)	1	式			見 672
TF-45 演台	W1100 D600 H1000	1	か所			見 673
TF-46 発言台	W1100 D600 H1000	1	か所			見 674
TF-47 議員席机(2人掛)	W1800 D550 H770	12	か所			見 675
TF-48 執行部席机(5人掛)	W4500 D550 H770	4	か所			見 676
TF-49 執行部席机(4人掛)	W3600 D550 H770	4	か所			見 677
TF-50 使送便用棚+作業ｶｳﾝﾀｰ	W2500 D450 H2100+W3250 D600 H700	1	式			見 678
TF-51 展示棚(1)	W6960 D450 H2100	1	式			見 679
TF-52 展示棚(2)	W3655 D450 H2100	1	式			見 680
TF-53 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W4550 D450 H2100	1	式			見 681
TF-54 ﾃﾞｽｸ	W2000 D2050 H700	1	式			見 682
TF-55 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	1	か所			見 683
TF-56 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W2400 D1200 H700	1	か所			見 684
TF-57 応接ﾃｰﾌﾞﾙ	W4800 D1550 H700	1	か所			見 685
TF-58 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	W2100 D450 H750	1	か所			見 686
TF-59 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W1850 D450 H2100	1	式			見 687

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TF-60 ﾃﾞｽｸ	W1800 D800 H700	1	か所			見 688
TF-61 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	1	か所			見 689
TF-62 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	1	か所			見 690
TF-63 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W1850 D450 H2100	1	式			見 691
TF-64 ﾃﾞｽｸ	W1800 D800 H700	1	か所			見 692
TF-65 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	1	か所			見 693
TF-66 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	1	か所			見 694
(ｻｲﾝ)						(コメント)
A-01 案内ｻｲﾝ(立体ﾛﾎﾞ)	W758×D500×H1935	1	か所			見 697
A-02 EV前総合案内ｻｲﾝ	W1342×H2700	7	か所			見 698
A-03 EV内総合案内ｻｲﾝ	W300×H600	2	か所			見 699
A-04 ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ	W1342×H2700	4	か所			見 700
K-01 施設名称ｻｲﾝ	H150	1	か所			見 701
K-02 総合案内ｻｲﾝ	H175	2	か所			見 702
K-03 受付ｻｲﾝA(吊下)1F	H450	1	か所			見 703
K-04 受付ｻｲﾝB(吊下)2F ・3F	H450	6	か所			見 704
K-05 受付番号ｻｲﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)		8	か所			見 705
K-06 室名ｻｲﾝ(壁付)	H200×H200	52	か所			見 706
K-07 室名ｻｲﾝ(在/空)	H200×H200	17	か所			見 707
K-08 室名ｻｲﾝ(在/空+紙挟み)	H200×H200	22	か所			見 708

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K-09 室名ｻｲﾝ(議場)		1	か所			見 709
K-10 室名ｻｲﾝ(VIP)	H200×H200	6	か所			見 710
K-11 室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ)		87	か所			見 711
K-12 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)		24	か所			見 712
K-13 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付)		36	か所			見 713
K-14 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(扉付)		8	か所			見 714
K-15 階数ｻｲﾝ	H200	13	か所			見 715
K-16 階段階数踊り場ｻｲﾝ	W400×H184	10	か所			見 716
U-01 衝突防止		111	m			見 717
U-02 掲示板		6	か所			見 718
U-03 掲示ｹｰｽ	W2000×D650×H2700	3	か所			見 719
U-04 多目的ｽﾀﾝﾄﾞ		10	か所			見 720
U-05 透過型LEDﾋﾞｼﾞｮﾝ		1	か所			見 721
Y-01 誘導ｻｲﾝ	W600×H295、W600×H332、 W241×H690	2	か所			見 723
EX-08 施設名称ｻｲﾝ(外壁)	W1000×D80×H932	3	か所			見 724
免震建築物注意書き板	(S-016図)	4	か所			見 725
AD1 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	1	か所			見 726
AD2 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32					見 727

庁舎棟	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	1	か所			
AD4 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	1	か所			見 728
WAD1a 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	3	か所			見 729
WAD1b 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	1	か所			見 730
WAD3 自動ﾄﾞｱ防護柵	W2400×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	1	か所			見 731
WAD4 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	2	か所			見 732
WAD5 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	1	か所			見 733

庁舎棟		ユニット及びその他		内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計						

庁舎棟	発生材処理	運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	10,973	m3			代価表　0310 駐輪場に流用 10979-1.6*4=10972.6
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　泥土 DID区間有り 7.5km以下	467	m3			代価表　0311 排水29+地盤改良438=467m3
計						

庁舎棟	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分	泥土	467	m3			刊 155
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0062
墨出		1	式			別紙 00-0063
養生		1	式			別紙 00-0064
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0065
外部足場		1	式			別紙 00-0066
災害防止		1	式			別紙 00-0067
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0068
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	67	m3			B0-432211 260601A-2　市場
床付け	つぼ,布掘り	56.4	㎡			B0-432226 260601A-2　市場
埋戻し(B種)	-　発生土	43.9	m3			B0-432251 260601A-2　市場
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0069
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	2.6	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	2.8	m3			代価表　0017
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	地業			地盤改良		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地盤改良	深層混合処理工法 設計基準強度Fc=1200kN/㎡ 改良径 改良長 施工長 1100φ　1.57m 2.82m 4本 1100φ　2.82m 4.07m 4本	1	式			見 770
品質検査		1	式			見 771
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.02	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	1.5	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	0.3	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D22	2.7	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0070
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	4.4	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	4.4	t			B0-436221 260601A-2　市場
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	68	か所			B0-436252 260601A-2　シ単
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S21	23.6	m3			刊 196
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0071
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0072
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0073
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	117	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	117	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.03	t			刊 197
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 198
切板鋼板	SN400B PL-6	0.2	t			刊 199
切板鋼板	SN400B PL-9	0.6	t			刊 200
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 201
切板鋼板	SN490C PL-19	1.2	t			刊 203
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.1	t			刊 204
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	1.1	t			刊 205
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.1	t			刊 206
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	5.1	t			刊 207
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.4	t			刊 208
鋼管	STK400 φ-89.1×4.2	0.2	t			刊 209
鋼管	STKN400B φ-190.7×12.0	2.3	t			刊 210
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0074
工場加工組立	工場溶接 41.8m/t 副資材共	10.8	t			見 772
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	241	㎡			代価表　0036
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		3.6	t			見 773
鉄骨運搬	11t車	10.8	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	10.8	t			見 774
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L45	100	本			刊 211

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L50	233	本			刊 212
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L55	466	本			刊 213
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	768	本			見 775
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	工場打 φ16 L80 材工共	128	本			見 776
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16 L40	71	本			刊 214
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径16～19 施工手間	68	本			B0-137421 260601A-2　協議
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	32	本			見 777
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L350	16	本			見 778
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	48	本			刊 215
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 250×250	8	か所			代価表　0048
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 300×400	4	か所			代価表　0049
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0075
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
母屋		1	式			別紙 00-0076
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	178	㎡			代価表　0075
排水溝 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	12.5	㎡			代価表　0076
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	78.3	m			B0-231061 260601A-2　参資
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ｱﾙﾐ 竪型 ｼｰﾄ防水用 75φ 捻じ込み式	6	か所			見 779
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
幕板	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 直線部 t0.5 H700 差込ｼﾞｮｲﾝﾄ工法@400 ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾙ充填共 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10裏貼り 取付金物共 (D-074図)	63.5	m			見 780
幕板	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 曲線部 t0.5 H700 差込ｼﾞｮｲﾝﾄ工法@400 ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾙ充填共 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10裏貼り 取付金物共 (D-074図)	14.9	m			見 781
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	63.5	m			見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 曲面 取付金物共(L-022図)	14.9	m			見 984 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 振れ止め補強共	183	㎡			代価表　0127
軽量鉄骨下がり壁下地	25形(屋外) H700程度	63.5	m			代価表　0128
軽量鉄骨下がり壁下地	25形(屋外) H700程度 曲面	14.9	m			代価表　0129
天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	183	㎡			代価表　0130
天井廻縁	ｱﾙﾐ製 既製品(コの字)電解着色品	78.3	m			代価表　0131
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天井 ＤＰ塗り	DP-A ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえB種共	183	㎡			代価表　0199
柱 ＳＯＰ塗装	亜鉛めっき鋼面 -　塗料1種 錆止め､素地ごしらえ共	17.7	㎡			代価表　0200
竪樋 ＳＯＰ塗装	亜鉛めっき鋼面 -　塗料1種 錆止め､素地ごしらえ共	9.42	㎡			代価表　0201
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	178	㎡			代価表　0278
排水溝 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	12.5	㎡			代価表　0279
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 目透かし	183	㎡			B0-538431 260601A-2　補市
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	23.1	m3			代価表　0312
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　泥土 DID区間有り 7.5km以下	5.5	m3			代価表　0311
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分	泥土	5.5	m3			刊 219
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0077
墨出		1	式			別紙 00-0078
養生		1	式			別紙 00-0079
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0080
外部足場		1	式			別紙 00-0081
災害防止		1	式			別紙 00-0082
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0083
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	93.7	m3			B0-432211 260601A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	80.7	m3			B0-432251 260601A-2　補市
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0084
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	4.6	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	1.5	m3			代価表　0017
平板載荷試験	長期許容支持力30kN/㎡	1	か所			見 782
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.6	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.6	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.6	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S18	8.6	m3			刊 220
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0085
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0086
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	57.6	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	57.6	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			刊 221
切板鋼板	SN400B PL-6	0.2	t			刊 222
切板鋼板	SN400B PL-12	0.4	t			刊 223
切板鋼板	SN400B PL-16	1.2	t			刊 224
切板鋼板	SN490C PL-19	0.3	t			刊 225
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	3.7	t			刊 226
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	1.4	t			刊 227
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	2.3	t			刊 228
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.1	t			刊 229
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0087
工場加工組立	工場溶接 40.1m/t 副資材共	9.4	t			見 783
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	1.1	t			B0-137311 260601A-2　標準
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		10.5	t			見 784
鉄骨運搬	11t車	10.5	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	9.4	t			見 785
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L40	4	本			刊 230
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	474	本			刊 231
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L55	2,845	本			刊 232
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	3,196	本			見 786
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L30 ﾒｯｷ品	874	本			刊 233

ｷｬﾉﾋﾟｰ2	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	192	本			見 787
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	192	本			刊 234
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	48	か所			刊 235
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0088
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	167	㎡			代価表　0075
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	127	m			B0-231061 260601A-2　参資
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	127	m			見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ設置用乾式基礎部材	EBﾍﾞｰｽ、EBﾍﾞｰｽﾚｰﾙ、水密ｷｬｯﾌﾟ、 AYｼｰﾙMS-1充填、連結ﾃﾞｨｽｸADC、 金属下地用NPﾃｸｽ 取付金物共(L-022図)	140	か所			見 788
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	167	㎡			代価表　0202
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	167	㎡			代価表　0278
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	13	m3			代価表　0312
計						

駐輪場1　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			別紙 00-0089
墨出		1	式			別紙 00-0090
養生		1	式			別紙 00-0091
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0092
外部足場		1	式			別紙 00-0093
災害防止		1	式			別紙 00-0094
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0095
計						

駐輪場1　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	14.1	m3			B0-432211 260601A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5	m3			B0-432251 260601A-2　補市
盛土(B種)	発生土	4.2	m3			B0-432261 260601A-2　補市 庁舎棟発生土1.6m3流用
計						

駐輪場1　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	3.3	m3			B0-133421 260601A-2 標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	2.3	m3			代価表 0017
計						

駐輪場1	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.02	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.9	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0096
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.9	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.9	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

駐輪場1　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S18	8	m3			刊 238
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0097
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0098
計						

駐輪場1　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	19.7	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	19.7	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

駐輪場1	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 639
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 640
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 641
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 642
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 643
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 644
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 645
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 646
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 647
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0099
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 798
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.2	t			B0-137311 260601A-2　標準
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		2.1	t			見 799
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 800
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	87	本			刊 239
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L55	524	本			刊 240
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 801
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L30 ﾒｯｷ品	181	本			刊 241
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	40	本			見 802

駐輪場1　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	40	本			刊 242
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	10	か所			刊 243
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0100
計						

駐輪場1　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	30.5	㎡			代価表　0075
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	30	m			B0-231061 260601A-2　参資
計						

駐輪場1　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	30	m			見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
計						

駐輪場1　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	30.5	㎡			代価表　0202
計						

駐輪場1　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	30.5	㎡			代価表　0278
計						

駐輪場1　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車ｱｰﾁ	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	1	か所			代価表　0301 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ同等
計						

駐輪場2　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0101
墨出		1	式			別紙 00-0102
養生		1	式			別紙 00-0103
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0104
外部足場		1	式			別紙 00-0105
災害防止		1	式			別紙 00-0106
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0107
計						

駐輪場2　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	14.1	m3			B0-432211 260601A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5	m3			B0-432251 260601A-2　補市
盛土(B種)	発生土	4.2	m3			B0-432261 260601A-2　補市 庁舎棟発生土1.6m3流用
計						

駐輪場2　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	3.3	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	2.3	m3			代価表　0017
計						

駐輪場2	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.02	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.9	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0108
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.9	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.9	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

駐輪場2　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S18	8	m3			刊 245
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0109
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0110
計						

駐輪場2　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	19.7	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	19.7	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

駐輪場2	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 648
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 649
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 650
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 651
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 652
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 653
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 654
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 655
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 656
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0111
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 813
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.2	t			B0-137311 260601A-2　標準
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		2.1	t			見 814
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 815
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	87	本			刊 246
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L55	524	本			刊 247
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 816
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L30 ﾒｯｷ品	181	本			刊 248
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	40	本			見 817

駐輪場2　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	40	本			刊 249
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	10	か所			刊 250
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0112
計						

駐輪場2	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	30.5	㎡			代価表　0075
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	30	m			B0-231061 260601A-2　参資
計						

駐輪場2　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	30	m			見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
計						

駐輪場2　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	30.5	㎡			代価表　0202
計						

駐輪場2　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	30.5	㎡			代価表　0278
計						

駐輪場2　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車ｱｰﾁ	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	1	か所			代価表　0301 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ同等
計						

駐輪場3　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			別紙 00-0113
墨出		1	式			別紙 00-0114
養生		1	式			別紙 00-0115
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0116
外部足場		1	式			別紙 00-0117
災害防止		1	式			別紙 00-0118
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0119
計						

駐輪場3　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	14.1	m3			B0-432211 260601A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5	m3			B0-432251 260601A-2　補市
盛土(B種)	発生土	4.2	m3			B0-432261 260601A-2　補市 庁舎棟発生土1.6m3流用
計						

駐輪場3　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	3.3	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	2.3	m3			代価表　0017
計						

駐輪場3　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.02	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.9	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0120
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.9	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.9	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

駐輪場3　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S18	8	m3			刊 252
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0121
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0122
計						

駐輪場3　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	19.7	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	19.7	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

駐輪場3	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 657
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 658
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 659
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 660
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 661
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 662
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 663
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 664
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 665
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0123
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 828
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.2	t			B0-137311 260601A-2　標準
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		2.1	t			見 829
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 830
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	87	本			刊 253
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L55	524	本			刊 254
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 831
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L30 ﾒｯｷ品	181	本			刊 255
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	40	本			見 832

駐輪場3　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	40	本			刊 256
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	10	か所			刊 257
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0124
計						

駐輪場3　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	30.5	㎡			代価表　0075
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	30	m			B0-231061 260601A-2　参資
計						

駐輪場3　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	30	m			見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
計						

駐輪場3　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	30.5	㎡			代価表　0202
計						

駐輪場3　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	30.5	㎡			代価表　0278
計						

駐輪場3　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車ｱｰﾁ	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	1	か所			代価表　0301 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ同等
計						

駐輪場4　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			別紙 00-0125
墨出		1	式			別紙 00-0126
養生		1	式			別紙 00-0127
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0128
外部足場		1	式			別紙 00-0129
災害防止		1	式			別紙 00-0130
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0131
計						

駐輪場4　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	14.1	m3			B0-432211 260601A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5	m3			B0-432251 260601A-2　補市
盛土(B種)	発生土	4.2	m3			B0-432261 260601A-2　補市 庁舎棟発生土1.6m3流用
計						

駐輪場4　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	3.3	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	2.3	m3			代価表　0017
計						

駐輪場4　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.02	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.9	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0132
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.9	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.9	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

駐輪場4　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S18	8	m3			刊 259
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0133
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0134
計						

駐輪場4	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	19.7	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	19.7	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

駐輪場4	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 666
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 667
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 668
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 669
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 670
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 671
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 672
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 673
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 674
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0135
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 843
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.2	t			B0-137311 260601A-2　標準
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		2.1	t			見 844
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 845
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	87	本			刊 260
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L55	524	本			刊 261
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 846
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L30 ﾒｯｷ品	181	本			刊 262
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	40	本			見 847

駐輪場4　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	40	本			刊 263
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	10	か所			刊 264
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0136
計						

駐輪場4	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	30.5	㎡			代価表　0075
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	30	m			B0-231061 260601A-2　参資
計						

駐輪場4　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	30	m			見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
計						

駐輪場4	塗装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	30.5	㎡			代価表　0202
計						

駐輪場4　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW　厚25	30.5	㎡			代価表　0278
計						

駐輪場4　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車ｱｰﾁ	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	1	か所			代価表　0301 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ同等
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	総掘り 自立山留め内	102	m3			B0-432211 260601A-2　市場
床付け	総掘り	16.5	㎡			B0-432226 260601A-2　市場
埋戻し(B種)	-　発生土	88.6	m3			B0-432251 260601A-2　市場
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0137
山留	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 Ⅳ型 L=5.5m	1	式			別紙 00-0138
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	地業			地業		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	4	m3			B0-133421 260601A-2 標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	1.3	m3			代価表 0017
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.2	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D16	1.4	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	0.7	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0139
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	2.2	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2.2	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S21	11.6	m3			刊 266
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0140
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0141
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0142
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	41.2	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	41.2	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	13.8	m3			代価表　0312
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	77.4	m3			B0-432211 260601A-2　市場
床付け	総掘り	8.6	㎡			B0-432226 260601A-2　市場
埋戻し(B種)	-　発生土	69.3	m3			B0-432251 260601A-2　市場
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0152
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3			B0-133421 260601A-2　標準
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	0.4	m3			代価表　0017
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	鉄筋			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.05	t			B0-116131 260601A-2　参資
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.05	t			B0-436212 260601A-2　べ単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.05	t			B0-436221 260601A-2　市場
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S18	1.3	m3			刊 739
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0155
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0157
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	2.6	㎡			B0-434411 260601A-2　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.6	㎡			B0-434421 260601A-2　市場
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	8.2	m3			代価表　0312
計						

外構ｻｲﾝ　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	44.6	m3			B0-432211 260601A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.7	m3			B0-432251 260601A-2　補市
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			B0-432711 260601A-2　補市
計						

外構ｻｲﾝ　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EX-01 施設名称+入口ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W1200×D200×H3000 基礎:W1500×L900×H500共	2	か所			代価表　0302
EX-02 身障者駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	1	か所			代価表　0303
EX-03 宣言看板	ｻｲﾝ本体:W1500×D200×H3000 基礎:W1800×L900×H500共	1	か所			代価表　0304
EX-04 駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	1	か所			代価表　0305
EX-05 夜間受付ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D200×H1800 基礎:W900×L900×H500共	1	か所			代価表　0306
EX-06 駐車場誘導ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	5	か所			代価表　0307
EX-07 掲示板(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ+告示板)	ｻｲﾝ本体:W5550×D300×H2930 基礎:W2400×L900×H500共	1	か所			代価表　0308
計						

外構ｻｲﾝ　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	8.9	m3			代価表　0312
計						

既存外構撤去　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（車道部）　t=5cm	6,712	㎡			代価表　0317
舗装版破砕	平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装（歩道部）　t=6cm	295	㎡			代価表　0318
落蓋式U型側溝撤去	B300×H300	326	m			代価表　0319
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝撤去	B300×H300（横断用）	22.9	m			代価表　0320
暗渠排水管撤去	VUφ150	2.1	m			代価表　0321
暗渠排水管撤去	VUφ200	4	m			代価表　0322
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	□700×H550	4	か所			代価表　0323
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	□700×H700	4	か所			代価表　0324
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	B550×L600×H850	1	か所			代価表　0325
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	B種（標準型）	5.7	m			代価表　0326
植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W15cm×H25cm	435	m			代価表　0327
擬石ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W20cm×H15cm（低頭型）	194	m			代価表　0328
植栽帯撤去	H=650（平均見え高）	117	m			代価表　0329
防護柵腰壁撤去	H=880（平均見え高）	80.3	m			代価表　0330
ｽﾛｰﾌﾟ土留め壁撤去	H=440（平均見え高）	11.8	m			代価表　0331
ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	H=590（平均見え高）	76.7	m			代価表　0332
車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	駐車ます用	359	個			代価表　0333
照明灯撤去	H=4.0m（1灯）	9	基			代価表　0334
照明灯撤去	H=4.0m（2灯）	11	基			代価表　0335
案内看板撤去	駐車場案内看板	2	基			代価表　0336

既存外構撤去　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
格子ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.20m	36	m			代価表　0337
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=0.90m	89.7	m			代価表　0338
計						

既存外構撤去		発生材処理		運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	520	m3			代価表　0313
建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.9km以下	336	m3			代価表　0314
建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り　5.6km以下	17.7	m3			代価表　0315
建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) DID区間有り　5.6km以下	166	m3			代価表　0316
計						

既存外構撤去　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	336	m3			刊 695
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)	17.7	m3			刊 696
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋)	166	m3			刊 697
計						

昇降機設備工事　　エレベーター設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV(1) 昇降機	用途:乗用兼車いす用 制御方式:ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式 積載量:1000kg 15名 速度:60m/min ｶｺﾞ寸法:W1600×D1500×H2250 停止数:4か所(1~4階) その他付属金物一式 (D-400図)	1	式			見 850
EV(2) 昇降機	用途:人荷用兼車いす用 制御方式:ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式 積載量:1700kg 26名 速度:60m/min ｶｺﾞ寸法:W1800×D2000×H2250 停止数:4か所(1~4階) その他付属金物一式 (D-400図)	1	式			見 851
計						

庁舎棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	2,510	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般　RC･SRC造 地上階	9,048	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
墨出し	一 般　RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	2,510	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	9,048	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
養生	一 般　RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	2,510	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	9,048	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	2,510	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

庁舎棟	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	2,510	㎡			B0-131516 260601A-2 標準
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 22m以上 存置期間15.5か月	4,140	㎡			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	257	m			代価表 0002
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	22.3	㎡			代価表 0003
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 3	9,048	㎡			B0-134404 260601A-2 標準
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	8,495	㎡			B0-131543 260601A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	189	㎡			B0-131527 260601A-2 標準
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	277	㎡			B0-131541 260601A-2 標準
ｼｬﾌﾄ内足場	RC造標準日数 修理費含む	86.6	㎡			B0-131542 260601A-2 標準
計						

庁舎棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式			別紙 00-0009
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	4,140	㎡			代価表　0004
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (地足場)		2,510	㎡			B0-131660 260601A-2　標準
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	4,140	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	257	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	22.3	㎡			代価表　0005
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	9,048	㎡			B0-131693 260601A-2　標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	8,495	㎡			B0-131695 260601A-2　標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	189	㎡			B0-131696 260601A-2　標準
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		277	㎡			B0-131684 260601A-2　標準
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		86.6	㎡			B0-131685 260601A-2　標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		4,140	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

庁舎棟	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0011
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	3	往復			B0-432711 260601A-2　市場
計						
山留	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 Ⅳ型　L= 5.5m ⅦL型 L=11.5m	1	式			別紙 00-0012
山留 (材料費)	鋼矢板	1	式			見 852
山留施工費	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 Ⅳ型　L= 5.5m ⅦL型 L=11.5m	1	式			見 986
計						
排水	ﾘﾁｬｰｼﾞｳｪﾙ工法	1	式			別紙 00-0013
排水	ﾘﾁｬｰｼﾞｳｪﾙ工法	3	か所			見 853
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150 22.0kW 8か月	3	台			代価表　0014
計						

庁舎棟	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0014
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲29.5	t			刊 268
計						
誘発目地欠損材	鉄筋挿入型ひび割れ制御工法 D32 677.0m	1	式			別紙 00-0015
誘発目地欠損材	鉄筋挿入型ひび割れ制御工法 D32 677.0m	1	式			見 854
誘発目地欠損材	SD390　D32	677	m			代価表　0023
計						

庁舎棟	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	3,437	m3			B0-434215 260601A-2　市場 基礎部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	172	m3			B0-434215 260601A-2　市場 免振層SL床
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	49	m3			B0-434215 260601A-2　補市 免震基礎
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50～100m3/回　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	72.8	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	29.2	m3			B0-434215 260601A-2　補市 B1階基礎
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	179	m3			B0-434215 260601A-2　市場 B1階擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	4.8	m3			B0-434215 260601A-2　補市 鋼管内充填
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	1,283	m3			B0-434215 260601A-2　市場 B1階軸部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	685	m3			B0-434215 260601A-2　市場 1階軸部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	714	m3			B0-434215 260601A-2　市場 2階軸部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	661	m3			B0-434215 260601A-2　市場 3階軸部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	777	m3			B0-434215 260601A-2　市場 4階軸部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50～100m3/回　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	77.4	m3			B0-434215 260601A-2　補市 P1階軸部
計						

庁舎棟	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回を超える	59	回			B0-434229 260601A-2　市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			B0-434229 260601A-2　市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	5,108	m3			B0-434228 260601A-2　市場 8058.2-50*59=5108.2
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0018
構造体強度補正	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤 補正値0→3N	3,085	m3			刊 269
構造体強度補正	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤 補正値0→6N	5,007	m3			刊 270
構造体強度補正	Fc=45N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60 高性能AE減水剤 補正値0→3N	49	m3			刊 271
計						

庁舎棟	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐震ｽﾘｯﾄ		1	式			別紙 00-0019
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水　ｽﾘｯﾄ厚25	413	m			B0-231052 260601A-2　協議
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水　ｽﾘｯﾄ厚25	213	m			B0-231052 260601A-2　協議
計						
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0020
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ25程度	879	m			代価表　0033
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	1,099	m			代価表　0034
型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ20程度	12.8	m			代価表　0035
計						

庁舎棟	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0021
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲42.8	t			刊 272
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0022
鉄骨足場	単管吊り足場	9,043	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	3節	9,043	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
梁貫通補強鉄骨		1	式			別紙 00-0023
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 273
切板鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			刊 274
切板鋼板	SN490B PL-9	2.7	t			刊 275
切板鋼板	SN490B PL-12	1.5	t			刊 276
切板鋼板	SN490B PL-16	1.1	t			刊 277
鋼管	STK400 φ-165.2×3.7 (0.003t)	1	式			代価表　0039
鋼管	STK400 φ-216.3×4.5	0.6	t			刊 278
鋼管	STK400 φ-267.4×6.0	0.1	t			刊 279
鋼管	STK400 φ-318.5×6.0	0.1	t			刊 280
鋼管	STK400 φ-355.6×6.4	0.1	t			刊 281
鋼管	STK400 φ-406.4×6.4	0.2	t			刊 282
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.2	t			刊 283
工場加工組立	工場溶接 135m/t 副資材共	6.3	t			見 855
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	126	㎡			代価表　0036
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		0.9	t			見 856
鉄骨運搬	11t車	6.3	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	6.3	t			見 857
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段鉄骨		1	式			別紙 00-0024
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t			刊 284
切板鋼板	SS400 PL-12	0.01	t			刊 285
切板鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			刊 286
工場加工組立	工場溶接 71.6m/t 副資材共	0.4	t			見 858
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		0.4	t			見 859
鉄骨運搬	11t車	0.4	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	0.4	t			見 860
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L65	6	本			刊 287
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	6	本			見 861
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋内階段鉄骨		1	式			別紙 00-0025
切板鋼板	SS400 PL-4.5	5.6	t			刊 288
切板鋼板	SS400 PL-6	3.2	t			刊 289
切板鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			刊 290
切板鋼板	SS400 PL-16	7.5	t			刊 291
切板鋼板	SS400 PL-19	0.1	t			刊 292
切板鋼板	SS400 PL-25	13.9	t			刊 293
平鋼	SS400 FB-9×100	1.9	t			刊 294
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.6	t			刊 295
工場加工組立	工場溶接 68.4m/t 副資材共	31.8	t			見 862
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	765	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	31.8	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	31.8	t			見 863
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L60	146	本			刊 296
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L65	69	本			刊 297
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	206	本			見 864
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L700	16	本			見 865
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径16～19(主柱)　取付手間	16	本			刊 298
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 150×350	6	か所			代価表　0040
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 150×440	2	か所			代価表　0041

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋内階段鉄骨		1	式			別紙 00-0025
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目隠し下地鉄骨		1	式			別紙 00-0026
切板鋼板	SS400 PL-9	0.5	t			刊 300
切板鋼板	SS400 PL-12	0.8	t			刊 301
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	2.7	t			刊 733
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 302
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.3	t			刊 303
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	4.1	t			刊 734
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.7	t			刊 737
丸鋼	SS400 M-16	0.2	t			刊 735
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.4	t			刊 307
工場加工組立	工場溶接 37.0m/t 副資材共	10.5	t			見 866
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	5.8	㎡			代価表　0036
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		10.3	t			見 867
鉄骨運搬	11t車	10.5	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	10.5	t			見 868
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L50	8	本			刊 308
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	8	本			見 869
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L45	8	本			刊 309
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L50	112	本			刊 736
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L50	37	本			刊 310

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目隠し下地鉄骨		1	式			別紙 00-0026
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L55	125	本			刊 311
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L75	200	本			刊 312
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	464	本			見 870
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井下地鉄骨		1	式			別紙 00-0027
切板鋼板	SS400 PL-6	1.3	t			刊 314
切板鋼板	SS400 PL-9	1.5	t			刊 315
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			刊 316
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	4.6	t			刊 317
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.1	t			刊 318
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	2	t			刊 319
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	4.7	t			刊 320
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	1.8	t			刊 321
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×8	3.3	t			刊 322
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	1.3	t			刊 323
丸鋼	SS400 M-12	0.9	t			刊 324
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	6.7	t			刊 325
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.8	t			刊 326
工場加工組立	工場溶接 31.2m/t 副資材共	20.8	t			見 871
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	6.4	t			B0-137311 260601A-2　標準
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	1,502	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	27.2	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	20.8	t			見 872
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L35	980	本			刊 327

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井下地鉄骨		1	式			別紙 00-0027
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L40	992	本			刊 328
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L45	372	本			刊 329
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	2,254	本			見 873
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L35	310	本			刊 330
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16 L40	965	本			刊 331
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M12用	363	本			見 874
計						

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV関連鉄骨		1	式			別紙 00-0028
切板鋼板	SS400 PL-9	0.8	t			刊 332
切板鋼板	SS400 PL-12	0.03	t			刊 333
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.4	t			刊 334
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	1	t			刊 335
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	9.5	t			刊 336
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.04	t			刊 337
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.6	t			刊 338
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.4	t			刊 339
工場加工組立	工場溶接 29.8m/t 副資材共	11.8	t			見 875
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	295	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	11.8	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	11.8	t			見 876
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L45	58	本			刊 340
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L45	266	本			刊 341
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	312	本			見 877
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	8	本			見 878
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	8	本			刊 342
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 275×275	4	か所			代価表　0042
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
免震部鉄骨		1	式			別紙 00-0029
切板鋼板	SN490B PL-12	0.1	t			刊 343
切板鋼板	SN490B PL-16	1.1	t			刊 344
切板鋼板	SN490B PL-25	1.6	t			刊 345
切板鋼板	SN490B PL-36	0.4	t			刊 346
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	0.3	t			刊 347
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 348
工場加工組立	工場溶接 318m/t 副資材共	3.3	t			見 879
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		3.3	t			見 880
鉄骨運搬	11t車	3.3	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	3.3	t			見 881
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L55	42	本			刊 349
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L70	42	本			刊 350
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	80	本			見 882
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M30 L1200	32	本			見 883
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径28以上(主柱)　取付手間	32	本			刊 351
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表　0037
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 420×430	8	か所			代価表　0043
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
風除室下地鉄骨		1	式			別紙 00-0030
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 352
切板鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			刊 353
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			刊 354
切板鋼板	SN490B PL-12	0.01	t			刊 355
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t			刊 356
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.4	t			刊 357
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	0.2	t			刊 358
丸鋼	SS400 M-12	0.05	t			刊 359
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.5	t			刊 360
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.05	t			刊 361
工場加工組立	工場溶接 44.7m/t 副資材共	2.3	t			見 884
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.5	t			B0-137311 260601A-2　標準
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	100	㎡			代価表　0036
常温亜鉛ﾒｯｷ処理	ZRC処理	4.3	㎡			見 885
鉄骨運搬	11t車	2.8	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	2.3	t			見 886
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L40	33	本			刊 362
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L50	21	本			刊 363
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L55	4	本			刊 364

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
風除室下地鉄骨		1	式			別紙 00-0030
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	56	本			見 887
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M12 L35	25	本			刊 365
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L60	4	本			刊 366
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	28	本			見 888
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16 L40	104	本			刊 367
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M12用	12	本			見 889
計						
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ下地鉄骨		1	式			別紙 00-0031
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			刊 368
工場加工組立	副資材共	0.1	t			見 890
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		0.1	t			見 891
鉄骨運搬	11t車	0.1	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	0.1	t			見 892
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	14	本			見 893
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	14	本			刊 369
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 W100	10.6	m			代価表　0044
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SLW下地鉄骨		1	式			別紙 00-0032
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.2	t			刊 370
工場加工組立	工場溶接 94.4m/t 副資材共	0.2	t			見 894
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	5.7	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	0.2	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	0.2	t			見 895
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東面壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0033
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 371
切板鋼板	SS400 PL-9	1.3	t			刊 372
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.6	t			刊 373
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t			刊 374
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	1.8	t			刊 375
角形鋼管	STKR400 □-125×75×6.0	1.7	t			刊 376
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 377
工場加工組立	工場溶接 74.0m/t 副資材共	5.4	t			見 896
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	134	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	5.4	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	5.4	t			見 897
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L45	175	本			刊 378
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	168	本			見 898
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	54	本			見 899
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	54	本			刊 379
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 100×100	54	か所			代価表　0047
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4階垂れ壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0034
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 380
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.4	t			刊 381
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	2.6	t			刊 382
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 383
工場加工組立	工場溶接 7.6m/t 副資材共	2.9	t			見 900
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	72.8	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	2.9	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	2.9	t			見 901
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L40	37	本			刊 384
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	36	本			見 902
計						

庁舎棟		鉄骨			付帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横引きｼｬｯﾀｰ下地鉄骨		1	式			別紙 00-0035
切板鋼板	SS400 PL-6	0.7	t			刊 385
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 386
切板鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			刊 387
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	1.6	t			刊 388
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.2	t			刊 389
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			刊 390
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.7	t			刊 391
角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	0.1	t			刊 392
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	1.2	t			刊 393
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 394
工場加工組立	工場溶接 54.1m/t 副資材共	4.7	t			見 903
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	167	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	4.7	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	4.7	t			見 904
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L35	686	本			刊 395
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L40	129	本			刊 396
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L50	17	本			刊 397
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	800	本			見 905
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	72	本			見 906

庁舎棟	鉄骨	付帯鉄骨等				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横引きｼｬｯﾀｰ下地鉄骨		1	式			別紙 00-0035
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	72	本			刊 398
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 W100	88.1	m			代価表　0044
計						
太陽光架台鉄骨		1	式			別紙 00-0158
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	18.9	t			刊 741
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.6	t			刊 742
工場加工組立	副資材共	18	t			見 1008
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		18	t			見 1009
鉄骨運搬	11t車	18	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	18	t			見 1010
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	248	本			見 1011
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	248	本			刊 743
計						

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床版関連		1	式			別紙 00-0036
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ	t1.0 H100 Z12 材工共	7,693	㎡			見 907
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ	t1.0 H100 Z27 材工共	1,892	㎡			見 908
ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-1.6 平均延W210 材工共	144	m			見 909
ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-3.2 平均延W360 材工共	59.3	m			見 910
ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-3.2 平均延W560 L-50×50×6@600 材工共	36.5	m			見 911
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ16 L100 材工共	15,414	本			見 912
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ16 L150 材工共	3,486	本			見 913
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ19 L100 材工共	17,490	本			見 914
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ19 L150 材工共	1,962	本			見 915
計						

庁舎棟	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式			別紙 00-0037
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10	879	m			代価表　0056
誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10	1,099	m			代価表　0057
壁異種材料取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	93.9	m			代価表　0058
構造ｽﾘｯﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	626	m			代価表　0059
金物廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	55.8	m			代価表　0060
金物廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	54.5	m			代価表　0061
金物廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10＋20×10	55.8	m			代価表　0062
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	7.7	m			代価表　0063
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	286	m			代価表　0064
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	87.8	m			代価表　0065
建具廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10	697	m			代価表　0066
建具廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10+25×10	501	m			代価表　0067
SLW ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 20×15	83.9	m			代価表　0068
計						

庁舎棟	防水	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式			別紙 00-0038
水廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	97.2	m			代価表　0069
面台廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	137	m			代価表　0070
ﾎﾞｰﾄﾞ~ｽﾗﾌﾞ取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4,758	m			代価表　0071
壁 異種材料取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	78.6	m			代価表　0072
ﾀｲﾙ目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	683	m			代価表　0073
構造ｽﾘｯﾄ部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	626	m			代価表　0074
計						

庁舎棟	金属	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0039
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	2	か所			B0-435315 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	1	か所			B0-435315 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200㎜程度	1	か所			代価表　0101
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1200㎜程度	5	か所			代価表　0102
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×1200㎜程度	3	か所			代価表　0104
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	50	か所			B0-435315 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	30	か所			B0-435315 260601A-2　補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	3	か所			B0-435315 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2100×2000㎜程度	2	か所			代価表　0105
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000㎜程度	1	か所			代価表　0107
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200㎜程度	14	か所			代価表　0108
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1200㎜程度	2	か所			代価表　0109
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×1200㎜程度	2	か所			代価表　0110
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300×　600㎜程度	10	か所			B0-435315 260601A-2　市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	30	か所			B0-435315 260601A-2　補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	16	か所			B0-435315 260601A-2　補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	8	か所			B0-435315 260601A-2　補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000㎜程度	2	か所			代価表　0112
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300×　600㎜程度	6	か所			B0-435315 260601A-2　補市

庁舎棟	金属	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0039
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	15	か所			代価表　0114
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1500×1200mm程度	2	か所			代価表　0115
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0040
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	361	か所			B0-435441 260601A-2　市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	478	か所			B0-435441 260601A-2　市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900×　900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	35	か所			B0-435441 260601A-2　補市
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×1055mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所			代価表　0123
計						

庁舎棟	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火間仕切開口部補強		1	式			別紙 00-0041
耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	1	か所			代価表 0252
耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	6	か所			代価表 0253
耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	6	か所			代価表 0254
耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 2400×2000㎜程度	1	か所			代価表 0255
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	10	か所			代価表 0256
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	8	か所			代価表 0257
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000㎜程度	2	か所			代価表 0258
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 3000×2000㎜程度	4	か所			代価表 0259
計						
耐火遮音間仕切開口補強		1	式			別紙 00-0042
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	2	か所			代価表 0262
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000㎜程度	1	か所			代価表 0263
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	9	か所			代価表 0264
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	3	か所			代価表 0265
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	4	か所			代価表 0266
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000㎜程度	1	か所			代価表 0267
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2000㎜程度	2	か所			代価表 0268
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0062
遣方	一 般	183	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出		1	式			別紙 00-0063
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	183	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0064
養生	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	183	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0065
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	183	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0066
外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 12m未満 存置1.5か月	400	㎡			代価表　0006
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	92.6	m			代価表　0007
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	183	㎡			代価表　0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0067
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	400	㎡			代価表　0009
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	400	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	92.6	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	183	㎡			代価表　0010
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		400	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0069
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			B0-432711 260601A-2　市場
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0070
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.08	t			刊 406
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0071
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	23.6	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0072
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 260601A-2　市場
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0073
構造体強度補正	Fc=24N/mm2 S21 補正値0→6N	23.6	m3			刊 407
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0074
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.5	t			刊 408
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0075
鉄骨足場	単管吊り足場	140	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	140	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨			付帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
母屋		1	式			別紙 00-0076
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 409
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1.3	t			刊 411
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 412
工場加工組立	工場溶接 287m/t 副資材共	0.1	t			見 918
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	1.3	t			B0-137311 260601A-2　標準
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	113	㎡			代価表　0036
鉄骨運搬	11t車	1.4	t			B0-137613 260601A-2　協議
現場建方	建方機械別途	0.1	t			見 919
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16 L40	246	本			刊 413
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16 L45	28	本			刊 738
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0077
遣方	一 般	154	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出		1	式			別紙 00-0078
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	154	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0079
養生	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	154	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0080
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	154	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0081
外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 12m未満 存置1.5か月	363	㎡			代価表　0006
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	145	m			代価表　0007
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	167	㎡			代価表　0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0082
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	363	㎡			代価表　0009
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0083
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	363	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	145	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	167	㎡			代価表　0010
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		363	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0084
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	2	往復			B0-432711 260601A-2　補市
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0085
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	8.6	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0086
構造体強度補正	Fc=21N/mm2 S18 補正値0→6N	8.6	m3			刊 414
計						

ｷｬﾉﾋﾟｰ2	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0087
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.3	t			刊 415
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0088
鉄骨足場	単管吊り足場	136	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	136	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

駐輪場1　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0089
遣方	一 般	30.4	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出		1	式			別紙 00-0090
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0091
養生	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0092
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

駐輪場1　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0093
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表　0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	30.5	㎡			代価表　0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0094
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0095
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	㎡			代価表　0010
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		92.4	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

駐輪場1	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0096
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.01	t			刊 416
計						

駐輪場1　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0097
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	8	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0098
構造体強度補正	Fc=21N/mm2 S18 補正値0→6N	8	m3			刊 417
計						

駐輪場1	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0099
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 418
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0100
鉄骨足場	単管吊り足場	27.2	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	27.2	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

駐輪場2　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0101
遣方	一 般	30.4	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出		1	式			別紙 00-0102
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0103
養生	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0104
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

駐輪場2　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0105
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表　0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	30.5	㎡			代価表　0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0106
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0107
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	㎡			代価表　0010
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		92.4	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

駐輪場2	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0108
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.01	t			刊 419
計						

駐輪場2　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0109
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	8	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0110
構造体強度補正	Fc=21N/mm2 S18 補正値0→6N	8	m3			刊 420
計						

駐輪場2	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0111
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 421
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0112
鉄骨足場	単管吊り足場	27.2	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	27.2	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

駐輪場3　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0113
遣方	一 般	30.4	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出		1	式			別紙 00-0114
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0115
養生	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0116
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

駐輪場3　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0117
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表　0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	30.5	㎡			代価表　0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0118
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0119
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	㎡			代価表　0010
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		92.4	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

駐輪場3	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0120
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.01	t			刊 422
計						

駐輪場3　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0121
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	8	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0122
構造体強度補正	Fc=21N/mm2 S18 補正値0→6N	8	m3			刊 423
計						

駐輪場3	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0123
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 424
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0124
鉄骨足場	単管吊り足場	27.2	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	27.2	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

駐輪場4　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0125
遣方	一 般	30.4	㎡			B0-132511 260601A-2　標準
計						
墨出		1	式			別紙 00-0126
墨出し	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132514 260601A-2　資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0127
養生	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132515 260601A-2　資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0128
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾋﾟﾛﾃｨｰ	26.2	㎡			B0-132531 260601A-2　資料
計						

駐輪場4　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0129
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表　0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	30.5	㎡			代価表　0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0130
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	㎡			代価表　0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0131
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	㎡			B0-131691 260601A-2　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260601A-2　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	㎡			代価表　0010
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		92.4	㎡			B0-131688 260601A-2　標準
計						

駐輪場4	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0132
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.01	t			刊 425
計						

駐輪場4　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0133
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	8	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0134
構造体強度補正	Fc=21N/mm2 S18 補正値0→6N	8	m3			刊 426
計						

駐輪場4	鉄骨	本体鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0135
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 427
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0136
鉄骨足場	単管吊り足場	27.2	㎡			B0-137081 260601A-2　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	27.2	㎡			B0-135611 260601A-2　標準
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0137
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 260601A-2　市場
計						
山留	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 Ⅳ型 L=5.5m	1	式			別紙 00-0138
山留 (材料費)	鋼矢板	1	式			見 849
山留施工費	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 Ⅳ型 L=5.5m	1	式			見 985
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0139
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			刊 428
計						

ｵｲﾙﾀﾝｸ	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0140
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	11.6	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0141
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 260601A-2　市場
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0142
構造体強度補正	Fc=24N/mm2 S21 補正値0→6N	11.6	m3			刊 429
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0152
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 260601A-2　市場
計						

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0155
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	1.3	m3			B0-434215 260601A-2　補市 基礎部
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0157
構造体強度補正	Fc=21N/mm2 S18 補正値0→6N	1.3	m3			刊 740
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0144
出入口ｹﾞｰﾄ		1	式			別紙 00-0145
通用口		1	式			別紙 00-0151
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0146
交通誘導員		1	式			別紙 00-0147
揚重機		1	式			別紙 00-0148
仮駐車場 砂利敷		1	式			別紙 00-0149
駐車区画ﾛｰﾌﾟ		1	式			別紙 00-0150
VOC測定試験費		1	式			別紙 00-0143
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0144
仮囲い	なまこ板 全損	503	m			刊 724
計						
出入口ｹﾞｰﾄ		1	式			別紙 00-0145
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W6000×H4500 存置26か月	1	か所			刊 682
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W9000×H4500 存置26か月	1	か所			刊 683
計						
通用口		1	式			別紙 00-0151
通用口	W900 存置期間26か月	1	か所			刊 684
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0146
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 存置期間26か月	2,269	㎡			代価表　0339
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0147
交通誘導員		1,144	人			刊 685
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
揚重機		1	式			別紙 00-0148
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	120t 存置期間17か月	3	台			刊 686
計						
仮駐車場 砂利敷		1	式			別紙 00-0149
砂利敷き	B種	1,853	㎡			刊 687
計						
駐車区画ﾛｰﾌﾟ		1	式			別紙 00-0150
駐車区画ﾛｰﾌﾟ	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	629	m			代価表　0340
計						
VOC測定試験費		1	式			別紙 00-0143
VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 5物質測定 40か所	1	式			代価表　0341
計						

直接仮設

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 22m以上 存置期間15.5か月	㎡	1			有り	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	m	1			有り	代価表 0002
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1			有り	代価表 0003
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	㎡	1			有り	代価表 0004
仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	㎡	1			有り	代価表 0005
外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 12m未満 存置1.5か月	㎡	1			有り	代価表 0006
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	m	1			有り	代価表 0007
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1			有り	代価表 0008
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	㎡	1			有り	代価表 0009
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1			有り	代価表 0010
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	㎡	1			有り	代価表 0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	m	1			有り	代価表 0012
災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	㎡	1			有り	代価表 0013

土工

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150 22.0kW 8か月	台	1			有り	代価表　0014

地業

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	m3	156			有り	代価表　0015
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	m3	1			有り	代価表　0017

鉄筋

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
ねじ鉄筋	SD345　D22	t	1			有り	代価表　0018
ねじ鉄筋	SD345　D25	t	1			有り	代価表　0019
鉄筋加工組立	ねじ鉄筋 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1			有り	代価表　0020
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型鉄筋(組立のみ)	t	1			有り	代価表　0021
防錆処理鉄筋	SD295　D13 錆止め塗装 材工共	t	1			有り	代価表　0022
誘発目地欠損材	SD390　D32	m	1			有り	代価表　0023
溶接金網敷	防水押え 径6.0 100×100	㎡	1			有り	代価表　0024

ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3	m3	1			有り	代価表　0025
止水板	非加熱ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ製 既製品 t6 W200 鉄板入り	m	1			有り	代価表　0026 工事歩掛要覧R7年度版 P141 型枠目地棒準用
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	防水押え Fc=18N/mm2 S18	m3	19.2			有り	代価表　0027
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ Fc=18N/mm2 S18	m3	91.1			有り	代価表　0028

型枠

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
型枠	打放合板型枠A種 - 基礎部 -	㎡	1			有り	代価表 0029
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 片面 -	㎡	1			有り	代価表 0030
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 片面 -	㎡	1			有り	代価表 0031
人通口穴明け	φ600 L1000	か所	1			有り	代価表 0032
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ25程度	m	1			有り	代価表 0033
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	m	1			有り	代価表 0034
型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ20程度	m	1			有り	代価表 0035

鉄骨

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	㎡	1			有り	代価表 0036
工場超音波探傷試験	報告書作成共	日	1			有り	代価表 0037
現場超音波探傷試験	報告書作成共	日	1			有り	代価表 0038
鋼管	STK400 φ-165.2×3.7 (0.003t)	式	1			有り	代価表 0039
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 150×350	か所	1			有り	代価表 0040
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 150×440	か所	1			有り	代価表 0041
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 275×275	か所	1			有り	代価表 0042
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 420×430	か所	1			有り	代価表 0043
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 W100	m	1			有り	代価表 0044
半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ	柱 見え隠れ t25 1時間耐火 ﾒﾀﾙﾗｽ共	㎡	1			有り	代価表 0045
半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ	梁 見え隠れ t25 1時間耐火 ﾒﾀﾙﾗｽ共	㎡	1			有り	代価表 0046
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 100×100	か所	1			有り	代価表 0047
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 250×250	か所	1			有り	代価表 0048
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 300×400	か所	1			有り	代価表 0049

防水

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
屋根 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ無	㎡	1			有り	代価表 0050
屋根立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-1(保護密着) 立上り部	㎡	1			有り	代価表 0051
屋根 ｼｰﾄ防水	機械的固定 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 断熱材2種 厚65	㎡	1			有り	代価表 0052
庇天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	1			有り	代価表 0053
梁天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	1			有り	代価表 0054
庇立下り 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	㎡	1			有り	代価表 0055
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10	m	1			有り	代価表 0056
誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10	m	1			有り	代価表 0057
壁異種材料取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1			有り	代価表 0058
構造ｽﾘｯﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	1			有り	代価表 0059
金物廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1			有り	代価表 0060
金物廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1			有り	代価表 0061
金物廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10＋20×10	m	1			有り	代価表 0062
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	代価表 0063
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1			有り	代価表 0064
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	1			有り	代価表 0065
建具廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10	m	1			有り	代価表 0066
建具廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10+25×10	m	1			有り	代価表 0067
SLW ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 20×15	m	1			有り	代価表 0068
水廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1			有り	代価表 0069

防水

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
面台廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1			有り	代価表 0070
ﾎﾞｰﾄﾞ～ｽﾗﾌﾞ取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1			有り	代価表 0071
壁 異種材料取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1			有り	代価表 0072
ﾀｲﾙ目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1			有り	代価表 0073
構造ｽﾘｯﾄ部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1			有り	代価表 0074
屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	㎡	1			有り	代価表 0075
排水溝 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	㎡	1			有り	代価表 0076

ﾀｲﾙ

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
床 ﾀｲﾙ張り	磁器質 施釉 600×600×t9.7 下地ﾓﾙﾀﾙ別計上	㎡	1			有り	代価表　0077 LIXIL:ｺｽﾞﾐｯｸｽﾄｰﾝ同等
汚垂ﾀｲﾙ	D600 (D-56図)	m	1			有り	代価表　0078
床 ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 t10 600角	㎡	1			有り	代価表　0079

屋根及びとい

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製横型 塗膜防水用 125φ ねじ込み式	か所	1			有り	代価表 0080
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製縦型 塗膜防水用 125φ 差込み式	か所	1			有り	代価表 0081
屋根 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ L200	か所	1			有り	代価表 0082

金属

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
排水目皿	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ	か所	1			有り	代価表 0083
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	13φ L500	本	1			有り	代価表 0084
床 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	㎡	1			有り	代価表 0085
踊場 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	㎡	1			有り	代価表 0086
踏面蹴上 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	㎡	1			有り	代価表 0087
手掛け ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	1			有り	代価表 0088
ﾏﾝﾎｰﾙふた	鋳鉄 防臭･防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ仕様	か所	1			有り	代価表 0089 公共建築工事積算基準 R7年版 P82
床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ 防臭･防水仕様 600角	か所	1			有り	代価表 0090
PS 壁点検口	ｱﾙﾐ 600×600	か所	1			有り	代価表 0091
天井点検口	ｱﾙﾐ 目地 鍵付 450角	か所	1			有り	代価表 0092
床立上り天端 見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1			有り	代価表 0093
開口部上部壁等 伸縮調整目地	塩ビ製 ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ	m	1			有り	代価表 0094
ｹｲｶﾙ板出隅 見切縁	ｱﾙﾐ製 焼付塗装	m	1			有り	代価表 0095
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ W22×H30	m	1			有り	代価表 0096 建設工事標準歩掛改訂62版 P727
4階秘書課 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1			有り	代価表 0097
3階議会事務局 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1			有り	代価表 0098
天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 吊ﾎﾞﾙﾄ	H300 @910 (D-038図)	㎡	1			有り	代価表 0099
SLW取付下地 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16	か所	1			有り	代価表 0100
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0101
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0102

金属

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1			有り	代価表 0103
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0104
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0105
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1			有り	代価表 0106
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0107
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0108
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0109
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0110
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1			有り	代価表 0111
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0112
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	m	1			有り	代価表 0113
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0114
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1500×1200mm程度	か所	1			有り	代価表 0115
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1			有り	代価表 0116
大会議室･委員会室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @200 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1			有り	代価表 0117
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 野縁受まで ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	1			有り	代価表 0118
軽鉄天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 野縁受まで ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	1			有り	代価表 0119
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700	m	1			有り	代価表 0120
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800	m	1			有り	代価表 0121
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1050	m	1			有り	代価表 0122

金属

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×1055㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			有り	代価表　0123
天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	㎡	1			有り	代価表　0124
天井断熱ｲﾝｻｰﾄ		か所	1			有り	代価表　0125
木製建具用 床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製	m	1			有り	代価表　0126
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 振れ止め補強共	㎡	1			有り	代価表　0127
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H700程度	m	1			有り	代価表　0128
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H700程度 曲面	m	1			有り	代価表　0129
天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	㎡	1			有り	代価表　0130
天井廻縁	ｱﾙﾐ製 既製品(ｺの字)電解着色品	m	1			有り	代価表　0131

左官

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
屋根 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1			有り	代価表 0132
屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	㎡	1			有り	代価表 0133
笠木他 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 幅300	m	1			有り	代価表 0134
基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	㎡	1			有り	代価表 0135
ﾊﾄ小屋屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	㎡	1			有り	代価表 0136
梁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1			有り	代価表 0137
外部床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1			有り	代価表 0138
免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t33 EXP.J金物下(D-064図)	㎡	1			有り	代価表 0139
免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t45 EXP.J金物下(D-064図)	㎡	1			有り	代価表 0140
免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t38 ﾀｲﾙ下(D-064図)	㎡	1			有り	代価表 0141
ﾋﾟｯﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	㎡	1			有り	代価表 0142
EVﾋﾟｯﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	㎡	1			有り	代価表 0143
緊急用汚水槽 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	㎡	1			有り	代価表 0144
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1			有り	代価表 0145
基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1			有り	代価表 0146
免振ﾋﾟｯﾄ防水堤天 端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 上げ	金ごて 素地 幅150	m	1			有り	代価表 0147
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚20	㎡	1			有り	代価表 0148
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚張物下地 厚60	㎡	1			有り	代価表 0149
踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	㎡	1			有り	代価表 0150
踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 木板下地 厚30	㎡	1			有り	代価表 0151

左官

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	㎡	1			有り	代価表 0152
踏面蹴上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 木板下地 厚30	㎡	1			有り	代価表 0153
EV枠廻り ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1			有り	代価表 0154

ガラス

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
ｶﾞﾗｽ手摺 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		㎡	1			有り	代価表 0155
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			有り	代価表 0156
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			有り	代価表 0157
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			有り	代価表 0158
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W150×H150 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			有り	代価表 0159
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm 特寸 6.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0160
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0161
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0162
複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0163
複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0164
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0165
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0166
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0167
複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1			有り	代価表 0168

塗装

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	㎡	1			有り	代価表 0169
壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえA種共	㎡	1			有り	代価表 0170
屋上目隠し壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえA種共	㎡	1			有り	代価表 0171 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
梁下端 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	㎡	1			有り	代価表 0172
庇軒天井 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	㎡	1			有り	代価表 0173
壁 ＤＰ塗り	DP-1 亜鉛ﾒｯｷ面	㎡	1			有り	代価表 0174
塞ぎﾊﾟﾈﾙ ＤＰ塗り	DP-1 亜鉛ﾒｯｷ面	㎡	1			有り	代価表 0175
ＵＣ塗り	複合建具面木部 工程B種 2液形 素地ごしらえ共	㎡	1			有り	代価表 0176
ＳＯＰ塗り	鉄骨面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1			有り	代価表 0177
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面 黒 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1			有り	代価表 0178
ＳＯＰ塗り	ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1			有り	代価表 0179
ＳＯＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	㎡	1			有り	代価表 0180
ＥＰ塗り	鉄骨面 工程B種(一般) 錆止工程A塗料Bs種	㎡	1			有り	代価表 0181
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地A種	㎡	1			有り	代価表 0182
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1			有り	代価表 0184
ＥＰ塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1			有り	代価表 0185
下り壁 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1			有り	代価表 0187
下り壁 ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1			有り	代価表 0188

塗装

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄部 工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内 1回目別途	m	1			有り	代価表 0189
下り壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1			有り	代価表 0190
ＷＰ塗り	木部 工程B種 素地B種	㎡	1			有り	代価表 0191
ＷＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1			有り	代価表 0192
ＵＣ塗り	木部 工程B種 素地B種	㎡	1			有り	代価表 0193
ＵＣ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1			有り	代価表 0194
壁 撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1			有り	代価表 0195
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	㎡	1			有り	代価表 0196
ＳＯＰ塗り	鋼製建具枠面 - 塗料1種 錆止共	m	1			有り	代価表 0197
ＷＰ塗り	木製建具面 種別B種 素地ごしらえ共	㎡	1			有り	代価表 0198
軒天井 ＤＰ塗り	DP-A ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえB種共	㎡	1			有り	代価表 0199
柱 ＳＯＰ塗装	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止め､素地ごしらえ共	㎡	1			有り	代価表 0200
竪樋 ＳＯＰ塗装	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止め､素地ごしらえ共	㎡	1			有り	代価表 0201
天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	㎡	1			有り	代価表 0202

内外装

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ3.0 450角 防滑	㎡	1			有り	代価表 0203
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	㎡	1			有り	代価表 0204
ｻｰﾊﾞｰ室床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	㎡	1			有り	代価表 0205
ｻｰﾊﾞｰ室蹴上 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	㎡	1			有り	代価表 0206
踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1			有り	代価表 0207
踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1			有り	代価表 0208
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1			有り	代価表 0209
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 消臭仕様	㎡	1			有り	代価表 0210
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	㎡	1			有り	代価表 0211
床立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様 H100	m	1			有り	代価表 0212
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	1			有り	代価表 0213
床立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 H100	m	1			有り	代価表 0214
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	㎡	1			有り	代価表 0215
蹴上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	㎡	1			有り	代価表 0216
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	㎡	1			有り	代価表 0217
蹴上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	㎡	1			有り	代価表 0218
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 総厚10.0	㎡	1			有り	代価表 0219
風除室等屋根 構造用合板	針葉樹 t12	㎡	1			有り	代価表 0220
床 構造用合板	針葉樹 t15	㎡	1			有り	代価表 0221
床 構造用合板	針葉樹 t12+12	㎡	1			有り	代価表 0222

内外装

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
蹴上 構造用合板	針葉樹 t12	㎡	1			有り	代価表 0223
蹴上 構造用合板	針葉樹 t15	㎡	1			有り	代価表 0224
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			有り	代価表 0225
1階喫茶厨房ｶｳﾝﾀｰ 天板裏 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	t1 (D-060-a図)	㎡	1			有り	代価表 0226
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			有り	代価表 0227
壁 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			有り	代価表 0228
壁 化粧ﾌｨﾙﾑ張り	ｹｲｶﾙ面	㎡	1			有り	代価表 0229
壁 OSBﾎﾞｰﾄﾞ	t12	㎡	1			有り	代価表 0230
壁 構造用合板	針葉樹 t12	㎡	1			有り	代価表 0231
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			有り	代価表 0232
天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下地GB-R t9.5共	㎡	1			有り	代価表 0233
風除室等屋根 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	㎡	1			有り	代価表 0234
天井 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			有り	代価表 0235
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25㎜ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共	㎡	1			有り	代価表 0236
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	1			有り	代価表 0237
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	㎡	1			有り	代価表 0238
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			有り	代価表 0239
下り壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	1			有り	代価表 0240
下り壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	㎡	1			有り	代価表 0241
下り壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			有り	代価表 0242

内外装

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
下り壁 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			有り	代価表 0243
折上天井幕板先端 見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ｺ型 (D-56図)	m	1			有り	代価表 0244 工事歩掛要覧 令和7年度版 P220下がり壁見切縁
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ端部 押え金物	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1			有り	代価表 0245
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製 焼付	m	1			有り	代価表 0246
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ 35×35 H1500 (D-059図)	か所	1			有り	代価表 0247
耐火間仕切	1時間耐火 t140 LGS90型 GBFt12.5+12.5 両面	㎡	1			有り	代価表 0248
耐火間仕切	1時間耐火 t150 LGS100型 GBFt12.5+12.5 両面	㎡	1			有り	代価表 0249
耐火間仕切	1時間耐火 t132 LGS90型 GBFt21+21 片面	㎡	1			有り	代価表 0250
耐火間仕切	1時間耐火 t142 LGS100型 GBFt21+21 片面	㎡	1			有り	代価表 0251
耐火間仕切開口部 補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0252
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0253
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0254
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0255
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0256
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0257
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0258
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0259
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t161 LGS90型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	㎡	1			有り	代価表 0260
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t171 LGS100型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	㎡	1			有り	代価表 0261
耐火遮音間仕切開 口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0262

内外装

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0263
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0264
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0265
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0266
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0267
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2000mm程度	か所	1			有り	代価表 0268
床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷込	3種b 厚さ25	㎡	1			有り	代価表 0269
床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷込	3種b 厚さ100	㎡	1			有り	代価表 0270
壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	㎡	1			有り	代価表 0271
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t40	㎡	1			有り	代価表 0272
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t60	㎡	1			有り	代価表 0273
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	㎡	1			有り	代価表 0274
天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t75	㎡	1			有り	代価表 0275
布ｸﾛｽ	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ面	㎡	1			有り	代価表 0276
天然木ｼｰﾄ	鋼製建具面 下地調整共	㎡	1			有り	代価表 0277
屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	1			有り	代価表 0278
排水溝 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	1			有り	代価表 0279

ﾕﾆｯﾄ及びその他

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 H8m ﾊﾝﾄﾞﾙ型 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ手動式 ﾜｲﾔｰ内蔵 ﾍﾞｰｽ式 取付金物共	か所	1			有り	代価表 0280
視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300角 4個/か所	か所	1			有り	代価表 0281
視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ﾀｲﾙ面 300角 4個/か所	か所	1			有り	代価表 0282
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表 0283
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ﾀｲﾙ面 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表 0284
視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 4個/か所	か所	1			有り	代価表 0285
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表 0286
視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表 0287
ｻｰﾊﾞｰ室 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	ｱﾙﾐ W35	m	1			有り	代価表 0288 公共建築工事積算基準 R7年版 P97
消火器ﾎﾞｯｸｽ	全埋込型 W288×D191.9×H693	か所	1			有り	代価表 0289
消火器ﾎﾞｯｸｽ	半埋込型 W294×D148.5×H618	か所	1			有り	代価表 0290
風除室1 新聞受け	ｽﾃﾝﾚｽ W360×D275.5×H360 3戸分	か所	1			有り	代価表 0291
SK ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ t8 W25×D80×H115	か所	1			有り	代価表 0292
WC ﾌｯｸ付戸当り	真鍮 φ35 L100	か所	1			有り	代価表 0293
WC 傘掛け	ｱﾙﾐ	か所	1			有り	代価表 0294
3F 避難器具	降下高さH9600	か所	1			有り	代価表 0295 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用
4F 避難器具	降下高さH13800	か所	1			有り	代価表 0296 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用
鍵箱	120本用	か所	1			有り	代価表 0297
通気管	VP φ100 L1000	か所	1			有り	代価表 0298
通水管	VP φ150 L1000 半割	か所	1			有り	代価表 0299

ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
SK 固定棚	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾌﾗｯｼｭ t20 W800×D400 棚受材:25×25、 ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾊﾟｲﾌﾟ共 (D-056図)	か所	1			有り	代価表　0300 公共建築工事積算基準 R7年版 P98吊戸棚手間準用
自転車ｱｰﾁ	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	か所	1			有り	代価表　0301
EX-01 施設名称+入口ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W1200×D200×H3000 基礎:W1500×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0302
EX-02 身障者駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0303
EX-03 宣言看板	ｻｲﾝ本体:W1500×D200×H3000 基礎:W1800×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0304
EX-04 駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0305
EX-05 夜間受付ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D200×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0306
EX-06 駐車場誘導ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0307
EX-07 掲示板(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ+告示板)	ｻｲﾝ本体:W5550×D300×H2930 基礎:W2400×L900×H500共	か所	1			有り	代価表　0308
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎥	1			有り	代価表　0309

発生材処理

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	m3	1			有り	代価表　0310
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　泥土 DID区間有り 7.5km以下	m3	1			有り	代価表　0311
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.8km以下	m3	1			有り	代価表　0312
建設発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1			有り	代価表　0313
建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.9km以下	m3	1			有り	代価表　0314
建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り　5.6km以下	m3	1			有り	代価表　0315
建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) DID区間有り　5.6km以下	m3	1			有り	代価表　0316

外構撤去

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（車道部）　t=5cm	㎡	1			有り	代価表　0317
舗装版破砕	平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装（歩道部）　t=6cm	㎡	1			有り	代価表　0318
落蓋式U型側溝撤去	B300×H300	m	1			有り	代価表　0319
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝撤去	B300×H300（横断用）	m	1			有り	代価表　0320
暗渠排水管撤去	VUφ150	m	1			有り	代価表　0321
暗渠排水管撤去	VUφ200	m	1			有り	代価表　0322
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	□700×H550	か所	1			有り	代価表　0323
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	□700×H700	か所	1			有り	代価表　0324
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	B550×L600×H850	か所	1			有り	代価表　0325
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	B種（標準型）	m	1			有り	代価表　0326
植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W15cm×H25cm	m	1			有り	代価表　0327
擬石ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W20cm×H15cm（低頭型）	m	1			有り	代価表　0328
植栽帯撤去	H=650（平均見え高）	m	1			有り	代価表　0329
防護柵腰壁撤去	H=880（平均見え高）	m	1			有り	代価表　0330
ｽﾛｰﾌﾟ土留め壁撤去	H=440（平均見え高）	m	1			有り	代価表　0331
ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	H=590（平均見え高）	m	1			有り	代価表　0332
車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	駐車ます用	個	1			有り	代価表　0333
照明灯撤去	H=4.0m（1灯）	基	1			有り	代価表　0334
照明灯撤去	H=4.0m（2灯）	基	1			有り	代価表　0335
案内看板撤去	駐車場案内看板	基	1			有り	代価表　0336

外構撤去

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
格子ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.20m	m	1			有り	代価表　0337
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=0.90m	m	1			有り	代価表　0338

共通仮設

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22㎜ 存置期間26か月	㎡	1			有り	代価表　0339
駐車区画ﾛｰﾌﾟ	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	m	1			有り	代価表　0340
VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾞ型 5物質測定 40か所	式	1			有り	代価表　0341

直接仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 22m以上 存置期間15.5か月	㎡	1					代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上 - -	㎡	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 - -	㎡	1	465				B0-131519 260601A-2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 - -	㎡	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
	計								
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	m	1					代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	465				B0-131568 260601A-2 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
	計								
	外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1					代価表 0003
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	1				B0-131543 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

直接仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い､賃料､基本料共 存置15.5か月	㎡	1					代価表 0004
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				B0-131561 260601A-2 標準
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	465				B0-131561 260601A-2 標準
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				B0-131561 260601A-2 標準
	計								
	仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	㎡	1					代価表 0005
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	㎡	1	1				B0-131695 260601A-2 標準
	計								
	外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い､賃料､基本料共 12m未満 存置1.5か月	㎡	1					代価表 0006
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	45				B0-131519 260601A-2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

直接仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	m	1					代価表 0007
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	45				B0-131568 260601A-2 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
	計								
	外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1					代価表 0008
01	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1				B0-131526 260601A-2 標準
	計								
	災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	㎡	1					代価表 0009
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				B0-131561 260601A-2 標準
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	45				B0-131561 260601A-2 標準
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				B0-131561 260601A-2 標準
	計								
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1					代価表 0010
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1				B0-131694 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

直接仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	㎡	1					代価表 0011
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	30				B0-131519 260601A-2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 260601A-2 標準
	計								
	外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	m	1					代価表 0012
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30				B0-131568 260601A-2 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260601A-2 標準
	計								
	災害防止 養生ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	㎡	1					代価表 0013
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				B0-131561 260601A-2 標準
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	30				B0-131561 260601A-2 標準
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				B0-131561 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

土工

	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150 22.0kW 8か月	台	1					代価表　0014
01	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150 22.0kW	日	240	1				刊 430
	計								

○は「その他」の率対象

地業

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	m3	156					代価表 0015
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S18	m3	156	1				刊 431
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	156	1				B0-434215 260601A-2 市場
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回を超える	回	2	1				B0-434229 260601A-2 市場
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	m3	56	1				B0-434228 260601A-2 市場 156-50*2=56
	計								
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S18	m3	1					代価表 0017
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S18	m3	1	1				刊 434
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	1	1				B0-434215 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

鉄筋

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ねじ鉄筋	SD345 D22	t	1					代価表 0018
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1	1				B0-116131 260601A-2 参資
	計								
	ねじ鉄筋	SD345 D25	t	1					代価表 0019
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	1	1				B0-116131 260601A-2 参資
	計								
	鉄筋加工組立	ねじ鉄筋 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1					代価表 0020
01	鉄筋加工組立	SRCﾌﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 260601A-2 シ単
	計								
	鉄筋加工組立	溶接閉鎖型鉄筋(組立のみ)	t	1					代価表 0021
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付		t	1	1				B0-436213 260601A-2 シ単
	計								

○は「その他」の率対象

鉄筋

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防錆処理鉄筋	SD295 D13 錆止め塗装 材工共	t	1					代価表 0022
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1.04	1				B0-116131 260601A-2 参資
02	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	▲0.04	0.7				刊 435
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	1	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	1	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 現場2回目 1回目別途	㎡	41.03	2				B0-538812 260601A-2 市場 1/0.995*13*3.14
	計								
	誘発目地欠損材	SD390 D32	m	1					代価表 0023
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390 D32	t	6.23 ×0.001	1.04				刊 436
02	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	▲0.04	0.7				刊 437
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	6.23 ×0.001	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	6.23 ×0.001	1				B0-436221 260601A-2 市場
	計								
	溶接金網敷	防水押え 径6.0 100×100	㎡	1					代価表 0024
01	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	1	1				B0-235271 260601A-2 協議
	計								

○は「その他」の率対象

コンクリート

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3	m3	1					代価表 0025
01	ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤	m3	1	1				刊 438
02	膨張材	20kg/m3 撹拌費共	m3	1	1				刊 439
	計								
	止水板	非加熱ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ製 既製品 t6 W200 鉄板入り	m	1					代価表 0026 工事歩掛要覧R7年度版 P141 型枠目地棒準用
01	止水板(材料費)	非加熱ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ製 既製品 t6 W200 鉄板入り	m	1.05	1			○	刊 440
02	型わく工		人	0.007	1			○	B0-911125 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.23				
	計								
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	防水押え Fc=18N/mm2 S18	m3	19.2					代価表 0027
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S18	m3	19.2	1				刊 441
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	19.2	1				B0-434215 260601A-2 市場
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3/回以下	回	1	1				B0-434229 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

コンクリート

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	無筋コンクリート	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ Fc=18N/mm2 S18	m3	91.1					代価表 0028
01	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S18	m3	91.1	1				刊 442
02	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	91.1	1				B0-434215 260601A-2 市場
03	コンクリートﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回を超える	回	1	1				B0-434229 260601A-2 市場
04	コンクリートﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	m3	41.1	1				B0-434228 260601A-2 市場 91.1-50*1=41.1
	計								

○は「その他」の率対象

型枠

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型枠	打放合板型枠A種 - 基礎部 -	㎡	1					代価表 0029
01	型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1	1				B0-434411 260601A-2 補単
02	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	1	1				B0-434411 260601A-2 シ単
03	型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	▲1	1				B0-434411 260601A-2 ベ単
	計								
	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 片面 -	㎡	1					代価表 0030
01	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 -	㎡	1	1				B0-434411 260601A-2 補単
02	型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 片面 階高5.0m程度	㎡	1	1				刊 443
03	型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	㎡	▲1	1				B0-434411 260601A-2 シ単
	計								
	型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 片面 -	㎡	1					代価表 0031
01	型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 階高5.0m程度	㎡	1	1				B0-434411 260601A-2 補単
02	型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 片面 階高5.0m程度	㎡	1	1				刊 444
03	型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	㎡	▲1	1				B0-434411 260601A-2 シ単
	計								

○は「その他」の率対象

型枠

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人通口穴明け	φ600 L1000	か所	1					代価表 0032
01	円形型枠(材料費)	φ600 L4000	本	0.25	1.05				刊 445
02	人通口取付手間	φ600	か所	1	1				刊 446
	計								
	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ25程度	m	1					代価表 0033
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				B0-134432 260601A-2 標準
	計								
	型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	m	1					代価表 0034
01	型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260601A-2 標準
	計								
	型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ20程度	m	1					代価表 0035
01	型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	㎡	1					代価表 0036
01	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程C種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
02	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地別途	㎡	2	1				B0-538812 260601A-2 補市
	計								
	工場超音波探傷試験	報告書作成共	日	1					代価表 0037
01	超音波探傷試験	報告書作成共	日	1	1				B1-101020 260601A-2 独自
	計								
	現場超音波探傷試験	報告書作成共	日	1					代価表 0038
01	超音波探傷試験	報告書作成共	日	1	1				B1-101020 260601A-2 独自
	計								
	鋼管	STK400 φ-165.2×3.7 (0.003t)	式	1					代価表 0039
01	鋼管	STK400 φ-165.2×3.7	t	0.003	1				刊 447
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 150×350	か所	1					代価表 0040
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 200×200	か所	1	1				刊 448
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 200×200	か所	▲0.26	1				刊 449
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	0.26	1				刊 450
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 150×440	か所	1					代価表 0041
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 451
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	0.34	1				刊 452
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	▲0.34	1				刊 453
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 275×275	か所	1					代価表 0042
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 454
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	0.2	1				刊 455
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	▲0.2	1				刊 456
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 420×430	か所	1					代価表 0043
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	1	1				刊 457
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	▲0.23	1				刊 458
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 500×500	か所	0.23	1				刊 459
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 W100	m	1					代価表 0044
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 460
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	▲0.14	1				刊 461
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	0.14	1				刊 462
	計								
	半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ	柱 見え隠れ t25 1時間耐火 ﾒﾀﾙﾗｽ共	㎡	1					代価表 0045
01	半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ	柱 見え隠れ t25 1時間耐火	㎡	1	1				刊 463
02	下地ﾗｽ張り	壁 ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500	㎡	1	1				B0-235066 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ	梁 見え隠れ t25 1時間耐火 ﾒﾀﾙﾗｽ共	㎡	1					代価表 0046
01	半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ	柱 見え隠れ t25 1時間耐火	㎡	1	1				刊 464
02	下地ﾗｽ張り	壁 ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500	㎡	1	1				B0-235066 260601A-2 標準
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 100×100	か所	1					代価表 0047
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 200×200	か所	1	1				刊 465
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 200×200	か所	0.6	1				刊 466
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	▲0.6	1				刊 467
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 250×250	か所	1					代価表 0048
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 471
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	0.39	1				刊 472
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	▲0.39	1				刊 473
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 300×400	か所	1					代価表 0049
01	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 719
02	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 300×300	か所	▲0.43	1				刊 720
03	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 400×400	か所	0.43	1				刊 721
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ無	㎡	1					代価表 0050
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	㎡	1	1				B0-531112 260601A-2 補市
02	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚25	㎡	▲1	1.05				B0-211017 260601A-2 材料
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚25	㎡	1	1.05				B0-211017 260601A-2 材料
	計								
	屋根立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-1(保護密着) 立上り部	㎡	1					代価表 0051
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-1(保護密着) 立上り部 - -	㎡	1	1				B0-531112 260601A-2 補市
	計								
	屋根 ｼｰﾄ防水	機械的固定 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 断熱材2種 厚65	㎡	1					代価表 0052
01	合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし - ｼｰﾙ材共	㎡	1	1				B0-231132 260601A-2 参資
02	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚50	㎡	1	1				B0-211017 260601A-2 材料
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚50	㎡	1	1.5				B0-211017 260601A-2 材料
04	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚40	㎡	▲1	1.5				B0-211017 260601A-2 材料
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	㎡	1	1				B0-531112 260601A-2 補市
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 -	㎡	▲1	1				B0-531112 260601A-2 補市
07	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚25	㎡	▲1	1				B0-211017 260601A-2 材料
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	庇天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	1					代価表 0053
01	塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	1	1				B0-231142 260601A-2 参資
	計								
	梁天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	1					代価表 0054
01	塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	1	1				B0-231142 260601A-2 参資
	計								
	庇立下り 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	㎡	1					代価表 0055
01	塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	㎡	1	1				B0-231142 260601A-2 参資
	計								
	打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10	m	1					代価表 0056
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	0.4	1				B0-531614 260601A-2 市場
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	▲0.4	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10	m	1					代価表 0057
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	0.4	1				B0-531614 260601A-2 市場
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	▲0.4	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								
	壁異種材料取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1					代価表 0058
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	構造ｽﾘｯﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	1					代価表 0059
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								
	金物廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1					代価表 0060
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金物廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1					代価表 0061
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	金物廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10＋20×10	m	1					代価表 0062
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	2	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					代価表 0063
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1					代価表 0064
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	1					代価表 0065
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建具廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10	m	1					代価表 0066
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	2	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	建具廻り ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10+25×10	m	1					代価表 0067
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	2	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								
	SLW ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 20×15	m	1					代価表 0068
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 15×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 15×10	m	▲3	1				B0-531614 260601A-2 市場
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 20×10	m	3	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								
	水廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1					代価表 0069
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	面台廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1					代価表 0070
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 補市
	計								
	ﾎﾞｰﾄﾞ~ｽﾗﾌﾞ取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1					代価表 0071
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	壁 異種材料取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1					代価表 0072
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	ﾀｲﾙ目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1					代価表 0073
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								
	構造ｽﾘｯﾄ部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1					代価表 0074
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	㎡	1					代価表 0075
01	合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし - ｼｰﾙ材共	㎡	1	1				B0-231132 260601A-2 参資
	計								
	排水溝 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし ｼｰﾙ材共	㎡	1					代価表 0076
01	合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし - ｼｰﾙ材共	㎡	1	1				B0-231132 260601A-2 参資
	計								

○は「その他」の率対象

タイル

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 タイル張り	磁器質 施釉 600×600×t9.7 下地モルタル別計上	㎡	1					代価表 0077 LIXIL:コスミックストーン同等
01	床 タイル張り(材料費)	磁器質 施釉 600×600×t9.7 下地モルタル別計上	㎡	1	1				刊 725 LIXIL:コスミックストーン同等
02	床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 150mm角 下地モルタル別途	㎡	1	1				B0-233224 260601A-2 標準
	計								
	汚垂タイル	D600 (D-56図)	m	1					代価表 0078
01	汚垂タイル(材料費)	D600	枚	1.3	1				刊 475 LIXIL:キラミックステップII IPF-860TP/STK-2同等
02	床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 100mm角 下地モルタル別途	㎡	0.6	1				B0-233224 260601A-2 標準
	計								
	床 タイル	磁器質 無釉 t10 600角	㎡	1					代価表 0079
01	床 タイル(材料費)	磁器質 無釉 t10 600角	㎡	1	1				刊 476 LIXIL:コスミックストーン同等
02	床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 100mm角 下地モルタル別途	㎡	1	1				B0-233224 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

屋根及びとい

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製横型 塗膜防水用 125φ ねじ込み式	か所	1					代価表 0080
21	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(材料費)	鋳鉄製横型 塗膜防水用 125φ ねじ込み式	か所	1	1			○	刊 477
22	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 - SGP 125A -	か所	1	1				B0-235838 260601A-2 標準
	その他		式	1	0.2				
	計								
	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製縦型 塗膜防水用 125φ 差込み式	か所	1					代価表 0081
21	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(材料費)	鋳鉄製縦型 塗膜防水用 125φ 差込み式	か所	1	1			○	刊 478
22	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 - SGP 125A -	か所	1	1				B0-235838 260601A-2 標準
	その他		式	1	0.2				
	計								
	屋根 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ L200	か所	1					代価表 0082
21	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ L200	か所	1	1			○	刊 479
22	ｽﾘｰﾌﾞ取付手間	壁部	か所	1	1				刊 480
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水目皿	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ	か所	1					代価表 0083
01	排水金物(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ	か所	1	1			○	刊 483
02	ｽﾘｰﾌﾞ取付手間	床部	か所	1	1				刊 484
	その他		式	1	0.21				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	13φ L500	本	1					代価表 0084
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	13φ L500	本	1	1			○	刊 485
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1				B0-137411 260601A-2 参考
	その他		式	1	0.21				
	計								
	床 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	㎡	1					代価表 0085
01	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	1	1				B0-235271 260601A-2 協議
	計								
	踊場 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	㎡	1					代価表 0086
01	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	1	1				B0-235271 260601A-2 協議
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	踏面蹴上 溶接金網敷	径6.0 100×100 ﾓﾙﾀﾙ内	㎡	1					代価表 0087
01	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	1	1				B0-235271 260601A-2 協議
	計								
	手掛け ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	1					代価表 0088
01	ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	1	1				B0-235625 260601A-2 参資
	計								
	ﾏﾝﾎｰﾙふた	鋳鉄 防臭･防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ仕様	か所	1					代価表 0089 公共建築工事積算基準 R7年版 P82
01	ﾏﾝﾎｰﾙふた(材料費)	鋳鉄 防臭･防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ仕様	か所	1	1			○	刊 488
02	配管工		人	0.25	1			○	B0-911162 260601A-2 参資
03	内装工		人	0.1	1			○	B0-911144 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.21				
	計								
	床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ 防臭･防水仕様 600角	か所	1					代価表 0090
01	床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ 防臭･防水仕様 600角	か所	1	1				刊 489
02	床点検口	取付手間 - - - - 600角	か所	1	1				B0-235241 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PS 壁点検口	ｱﾙﾐ 600×600	か所	1					代価表 0091
01	壁点検口(材料費)	ｱﾙﾐ 600×600	か所	1	1				刊 490 創建:ｳｫｰﾙﾘｰﾌ目地600 鍵付･WA同等
02	天井点検口	取付手間 - - 600角	か所	1	1				B0-235432 260601A-2 協議
	計								
	天井点検口	ｱﾙﾐ 目地 鍵付 450角	か所	1					代価表 0092
01	天井点検口(材料費)	ｱﾙﾐ 目地 鍵付 450角	か所	1	1				刊 491
02	天井点検口	取付手間 - - 450角	か所	1	1				B0-235432 260601A-2 標準
	計								
	床立上り天端 見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1					代価表 0093
01	壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1	1				B0-235341 260601A-2 協議
	計								
	開口部上部壁等 伸縮調整目地	塩ビ製 ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ	m	1					代価表 0094
01	目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用	m	1	1				B0-235226 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｲｶﾙ板出隅 見切縁	ｱﾙﾐ製 焼付塗装	m	1					代価表 0095
01	壁見切縁	ｱﾙﾐ製	m	1	1				B0-235341 260601A-2 協議
	計								
	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ W22×H30	m	1					代価表 0096 建設工事標準歩掛改訂62版 P727
01	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ W22×H30 L=2000	本	0.5	1				刊 492 TOSO:ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙG-2同等
02	内装工		人	0.027	1			○	B0-911144 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.26				
	計								
	4階秘書課 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1					代価表 0097
01	ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組	組	1	1				刊 493 AICA:KH-56SW同等
02	ﾀｵﾙ掛取付手間		か所	2	1				刊 494
	計								
	3階議会事務局 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1					代価表 0098
01	ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 t5 250×300 2本/組	組	1	1				刊 495 AICA:KH-56SW同等
02	ﾀｵﾙ掛取付手間		か所	2	1				刊 496
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 吊ﾎﾞﾙﾄ	H300 @910 (D-038図)	㎡	1					代価表 0099
01	吊ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	H300 @910 1㎡×2.2本	m	0.66	1				刊 497
02	ｲﾝｻｰﾄ取付手間		か所	2.2	1				刊 498
	計								
	SLW取付下地 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16	か所	1					代価表 0100
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M16	本	1	1				刊 499
02	ｱﾝｶﾎﾞﾙﾄ埋込手間	M16	本	1	1				刊 500
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1					代価表 0101
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	0.9	1				代価表 0103
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1200mm程度	か所	1					代価表 0102
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1.5	1				代価表 0103
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1					代価表 0103
1	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260601A-2 市場
2	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	か所	▲1	1.11				B0-435315 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1					代価表 0104
1	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
2	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	5.1	1				代価表 0103
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	か所	1					代価表 0105
1	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
2	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	0.3	1				代価表 0106
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1					代価表 0106
1	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260601A-2 市場
2	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	▲1	1.11				B0-435315 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					代価表 0107
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1.2	1				代価表 0106
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1					代価表 0108
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	0.9	1				代価表 0111
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1200mm程度	か所	1					代価表 0109
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1.5	1				代価表 0111
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1					代価表 0110
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	5.1	1				代価表 0111
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1					代価表 0111
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260601A-2 市場
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	か所	▲1	1.11				B0-435315 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0112
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.6	1				代価表 0113
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	m	1					代価表 0113
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	▲1	1.11				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1					代価表 0114
81	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	0.9	1				代価表 0116
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1500×1200mm程度	か所	1					代価表 0115
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	2.7	1				代価表 0116
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1					代価表 0116
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260601A-2 補市
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	か所	▲1	1.11				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	大会議室･委員会室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @200 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1					代価表 0117
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 野縁受まで ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	1					代価表 0118
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽鉄天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 野縁受まで ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	1					代価表 0119
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				B0-435416 260601A-2 市加
	計								
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H700	m	1					代価表 0120
01	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	0.2	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H800	m	1					代価表 0121
01	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	0.3	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H1050	m	1					代価表 0122
01	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	0.55	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×1055mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1					代価表　0123
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1				B0-435441 260601A-2　市場
	計								
	天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	㎡	1					代価表　0124
01	天井ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	㎡	1	1				B0-235492 260601A-2　標準
	計								
	天井断熱ｲﾝｻｰﾄ		か所	1					代価表　0125
01	断熱ｲﾝｻｰﾄ(材料費)		個	1	1				刊 501
02	天井ｲﾝｻｰﾄ 取付手間		か所	1	1				刊 502
	計								
	木製建具用 床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製	m	1					代価表　0126
01	床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12	m	1	1				B0-215211 260601A-2　材料
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 振れ止め補強共	㎡	1					代価表 0127
01	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				B0-435416 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	㎡	1	1				B0-435493 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H700程度	m	1					代価表 0128
01	軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	0.2	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								
	軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H700程度 曲面	m	1					代価表 0129
01	軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	0.2	1				B0-435416 260601A-2 市場
	計								
	天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	㎡	1					代価表 0130
01	天井ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	㎡	1	1				B0-235492 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井廻縁	ｱﾙﾐ製 既製品(ｺの字)電解着色品	m	1					代価表 0131
01	天井廻縁	ｱﾙﾐ製	m	1	1				B0-235421 260601A-2 協議
	計								

○は「その他」の率対象

左官

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
屋根 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1					代価表 0132
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
計								
屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	㎡	1					代価表 0133
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
計								
笠木他 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 幅300	m	1					代価表 0134
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260601A-2 市場
計								
基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	㎡	1					代価表 0135
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
計								
ﾊﾄ小屋屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	㎡	1					代価表 0136
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
計								

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	梁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1					代価表 0137
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								
	外部床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1					代価表 0138
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								
	免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t33 EXP.J金物下(D-064図)	㎡	1					代価表 0139
01	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15	㎡	1	1				B0-236243 260601A-2 協参
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	0.018	1				刊 503
03	床・壁 防水剤加算	厚さ10㎜当り	㎡	1.8	1				B0-236306 260601A-2 協参
	計								
	免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t45 EXP.J金物下(D-064図)	㎡	1					代価表 0140
01	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15	㎡	1	1				B0-236243 260601A-2 協参
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	0.03	1				刊 504
03	床・壁 防水剤加算	厚さ10㎜当り	㎡	3	1				B0-236306 260601A-2 協参
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	免震EXP.J床 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	t38 ﾀｲﾙ下(D-064図)	㎡	1					代価表 0141
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1				B0-536223 260601A-2 市場
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	0.001	1				刊 505
03	床・壁 防水剤加算	厚さ10㎜当り	㎡	3.8	1				B0-236306 260601A-2 協参
	計								
	ﾋﾟｯﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	㎡	1					代価表 0142
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								
	EVﾋﾟｯﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	㎡	1					代価表 0143
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								
	緊急用汚水槽 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 素地	㎡	1					代価表 0144
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1					代価表 0145
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1					代価表 0146
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1	1				B0-536213 260601A-2 市場
	計								
	免振ﾋﾟｯﾄ防水堤天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 素地 幅150	m	1					代価表 0147
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260601A-2 市場
	計								
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚20	㎡	1					代価表 0148
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1				B0-536223 260601A-2 補市
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	▲0.01	1				刊 506
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚張物下地 厚60	㎡	1					代価表 0149
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1				B0-536223 260601A-2 市場
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	0.032	1				刊 507
	計								
	踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	㎡	1					代価表 0150
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1				B0-536233 260601A-2 市場
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	0.022	1				刊 508
	計								
	踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 木板下地 厚30	㎡	1					代価表 0151
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	㎡	1	1				B0-536223 260601A-2 補市
	計								
	踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	㎡	1					代価表 0152
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1				B0-536233 260601A-2 市場
02	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m3	0.022	1				刊 509
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	踏面蹴上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 木板下地 厚30	㎡	1					代価表 0153
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	㎡	1	1				B0-536233 260601A-2 補市
	計								
	EV枠廻り ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1					代価表 0154
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1	1				B0-536674 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞﾗｽ手摺 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		㎡	1					代価表 0155
01	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1					代価表 0156
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 W100×H100	枚	1	1				見 923
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	0.01	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.01	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1					代価表 0157
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 W100×H100	枚	1	1				見 924
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	0.01	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.01	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W100×H100 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1					代価表 0158
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W100×H100	枚	1	1				見 925
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	0.01	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.01	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W150×H150 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1					代価表 0159
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W150×H150	枚	1	1				見 926
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	0.0225	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.0225	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm 特寸 6.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0160
01	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm 特寸 6.0㎡以下	㎡	1	1				見 927
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0161
01	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1	1				B0-538774 260601A-2 市加
	計								
	合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0162
01	合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				刊 511
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0163
01	複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				刊 512
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0164
01	複層ｶﾞﾗｽ	FL8+A6+FL8 特寸 4.0㎡以下	㎡	1	1				刊 513
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0165
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				見 928
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0166
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	1	1				見 929
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0167
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				見 930
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					代価表 0168
01	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	1	1				見 931
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260601A-2 市加
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				B0-238708 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	㎡	1					代価表 0169
01	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				見 932 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえA種共	㎡	1					代価表 0170
01	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				見 933 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
02	素地ごしらえ	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	屋上目隠し壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえA種共	㎡	1					代価表 0171 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
01	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ECP面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				見 1004 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
02	素地ごしらえ	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	梁下端 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	㎡	1					代価表 0172
01	梁下端 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				見 934 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程A種	㎡	1	1				BO-538811 260601A-2 補市
	計								
	庇軒天井 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえA種共	㎡	1					代価表 0173
01	庇軒天井 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ 吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				見 935 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程A種	㎡	1	1				BO-538811 260601A-2 補市
	計								
	壁 ＤＰ塗り	DP-1 亜鉛ﾒｯｷ面	㎡	1					代価表 0174
01	ＤＰ塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1				BO-538834 260601A-2 市場
02	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 B種	㎡	1	1				刊 514
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塞ぎﾊﾟﾈﾙ ＤＰ塗り	DP-1 亜鉛ﾒｯｷ面	㎡	1					代価表 0175
01	ＤＰ塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1				B0-538834 260601A-2 市場
02	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ面 B種	㎡	1	1				刊 515
	計								
	ＵＣ塗り	複合建具面木部 工程B種 2液形 素地ごしらえ共	㎡	1					代価表 0176
01	ＵＣ塗り	工程B種 2液形	㎡	1	1				B0-238823 260601A-2 協参
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＳＯＰ塗り	鉄骨面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1					代価表 0177
01	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 市加
	計								
	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面 黒 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1					代価表 0178
01	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 市加
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＳＯＰ塗り	ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	㎡	1					代価表 0179
01	ＳＯＰ塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 市場
02	錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼､鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	㎡	1	1				B0-518512 260601A-2 施工
	計								
	ＳＯＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	㎡	1					代価表 0180
01	ＳＯＰ塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地別途	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 補市
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＥＰ塗り	鉄骨面 工程B種(一般) 錆止工程A塗料Bs種	㎡	1					代価表 0181
01	ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 素地別途	㎡	1	1				B0-538822 260601A-2 補市
02	錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内) 塗料Bs種 工程A種	㎡	1	1				B0-518512 260601A-2 施工
	計								
	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地A種	㎡	1					代価表 0182
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地別途	㎡	1	1				B0-538822 260601A-2 補市
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1					代価表 0184
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地別途	㎡	1	1				B0-538822 260601A-2 補市
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＥＰ塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1					代価表 0185
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1	1				代価表 0184
	計								
	下り壁 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1					代価表 0187
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1	1				代価表 0184
	計								
	下り壁 ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1					代価表 0188
01	ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1	1				B0-538822 260601A-2 市場
	計								
	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄部 工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内 1回目別途	m	1					代価表 0189
01	鉄鋼面 ＥＰ－Ｇ塗り	工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内 1回目別途	㎡	1	0.4				B0-538862 260601A-2 市加
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下り壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地A種	㎡	1					代価表 0190
01	ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地別途	㎡	1	1				B0-538823 260601A-2 補市
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＷＰ塗り	木部 工程B種 素地B種	㎡	1					代価表 0191
01	木材保護塗料	木部 工程B種	㎡	1	1				刊 516
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＷＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1					代価表 0192
01	木材保護塗料 (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種	m	1	1				刊 517
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	0.4				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＵＣ塗り	木部 工程B種 素地B種	㎡	1					代価表 0193
01	ＵＣ塗り	工程B種 1液形	㎡	1	1				B0-238823 260601A-2 協参
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＵＣ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1					代価表 0194
01	ＵＣ塗り	木部 工程B種 素地B種	㎡	1	0.4				代価表 0193
	計								
	壁 撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0195
01	壁 撥水材塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1	1				刊 518 菊水化学工業:ｼﾗﾝｺｰﾄL同等
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 補市
	計								
	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	㎡	1					代価表 0196
01	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 市場
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	㎡	1	1				B0-538812 260601A-2 市場
	計								
	ＳＯＰ塗り	鋼製建具枠面 - 塗料1種 錆止共	m	1					代価表 0197
01	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	㎡	0.4	1				B0-538821 260601A-2 市場
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	㎡	0.4	1				B0-538812 260601A-2 市場
	計								

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＷＰ塗り	木製建具面 種別B種 素地ごしらえ共	㎡	1					代価表 0198
01	ＷＰ塗り	種別B種	㎡	1	1				刊 519
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 市場
	計								
	軒天井 ＤＰ塗り	DP-A ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえB種共	㎡	1					代価表 0199
01	ＤＰ塗り	DP-A ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				刊 523
02	素地ごしらえ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 市場
	計								
	柱 ＳＯＰ塗装	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止め､素地ごしらえ共	㎡	1					代価表 0200
01	ＳＯＰ塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 市場
02	錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼､鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	㎡	1	1				B0-518512 260601A-2 施工
03	塗装素地ごしらえ	錆止め塗料用 めっき鋼面 工程B種	㎡	1	1				B0-238801 260601A-2 協参
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	竪樋 ＳＯＰ塗装	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止め、素地ごしらえ共	㎡	1					代価表 0201
01	ＳＯＰ塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1				B0-538821 260601A-2 市場
02	錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	㎡	1	1				B0-518512 260601A-2 施工
03	塗装素地ごしらえ	錆止め塗料用 めっき鋼面 工程B種	㎡	1	1				B0-238801 260601A-2 協参
	計								
	天井 ＥＰ塗り	木毛ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上) 素地共	㎡	1					代価表 0202
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地別途	㎡	1	1				B0-538822 260601A-2 補市
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	㎡	1	1				B0-538811 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ3.0 450角 防滑	㎡	1					代価表 0203
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 -	㎡	1	1				B0-538225 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t2 KT 300角程度	㎡	▲1.05	1			○	刊 525
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t3 450角 防滑	㎡	1.05	1			○	刊 526 TAJIMA:ﾏﾃｨﾙNW同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	㎡	1					代価表 0204
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 -	㎡	1	1				B0-538225 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t2 KT 300角程度	㎡	▲1.05	1			○	刊 527
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t5 500角 防滑 置敷き	㎡	1.05	1			○	刊 528 TAJIMA:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙ同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	ｻｰﾊﾞｰ室床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	㎡	1					代価表 0205
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 -	㎡	1	1				B0-538225 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t2 KT 300角程度	㎡	▲1.05	1			○	刊 529
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t5 500角 防滑 置敷き	㎡	1.05	1			○	刊 530 TAJIMA:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙLF-5000(帯電防止)同等
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｰﾊﾞｰ室蹴上 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	㎡	1					代価表 0206
01	階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 張り(基準単価)	厚2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	1	1				B0-518224 260601A-2 施工
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t2 KT 300角程度	㎡	▲1.08	1			○	刊 531
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(材料費)	t5 500角 防滑 置敷き	㎡	1.08	1			○	刊 532 TAJIMA:ﾚｲﾌﾗｯﾄﾀｲﾙLF-5000(帯電防止)同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1					代価表 0207
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	1	1				B0-538213 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 無地	㎡	▲1.05	1			○	刊 533
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 防滑性	㎡	1.05	1			○	刊 534
	その他		式	1	0.2				
	計								
	踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1					代価表 0208
01	階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	㎡	1	1				B0-538214 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 無地	㎡	▲1.05	1			○	刊 535
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 防滑性	㎡	1.05	1			○	刊 536
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	㎡	1					代価表 0209
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	1	1				B0-538213 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2.5 FS 無地	㎡	▲1.05	1			○	刊 537
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2.5 FS 防滑性	㎡	1.05	1			○	刊 538 ﾀｼﾞﾏ:ﾋﾞｭｰｼﾞｽﾀ SAND-Hexa 同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 消臭仕様	㎡	1					代価表 0210
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	1	1				B0-538213 260601A-2 市場
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 無地	㎡	▲1.05	1			○	刊 539
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 消臭	㎡	1.05	1			○	刊 540 ｻﾝｹﾞﾂ:消臭ﾚｽﾄﾘｭｰﾑ PMC-2347同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	㎡	1					代価表 0211
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	1	1				B0-538213 260601A-2 補市
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 無地	㎡	▲1.05	1			○	刊 541
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 消臭	㎡	1.05	1			○	刊 542 ｻﾝｹﾞﾂ:消臭ﾚｽﾄﾘｭｰﾑ PMC-2347同等
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様 H100	m	1					代価表 0212
01	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	㎡	0.1	1				代価表 0211
02	垂直面工法加算		㎡	0.1	1				刊 543
	計								
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	1					代価表 0213
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	1	1				B0-538213 260601A-2 補市
02	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 無地	㎡	▲1.05	1			○	刊 544
03	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(材料費)	t2 FS 無地	㎡	1.05	1			○	刊 545 ﾀｼﾞﾏ:ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑEM同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	床立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 H100	m	1					代価表 0214
01	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	0.1	1				代価表 0213
02	垂直面工法加算		㎡	0.1	1				刊 546
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	㎡	1					代価表 0215
01	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	㎡	1	1				B0-538264 260601A-2 市場
02	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(材料費)	t6.5 500角	㎡	▲1.05	1			○	刊 547
03	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(材料費)	t7.5 500角	㎡	1.05	1			○	刊 548 TAJIMA:TS-7000同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	蹴上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	㎡	1					代価表 0216
01	床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.5 500角	㎡	1	1				代価表 0215
02	階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	㎡	1	1				B0-538214 260601A-2 市場
03	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	▲1	1				B0-538213 260601A-2 市場
	計								
	床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	㎡	1					代価表 0217
01	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	㎡	1	1				B0-538264 260601A-2 市場
02	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(材料費)	t6.5 500角	㎡	▲1.05	1			○	刊 549
03	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(材料費)	t7 600角	㎡	1.05	1			○	刊 550 川島織物ｾﾙｺﾝ:ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾞﾝｸｿﾛ同等
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	蹴上 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	㎡	1					代価表 0218
01	床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚7.0 600角	㎡	1	1				代価表 0217
02	階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	㎡	1	1				B0-538214 260601A-2 市場
03	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	▲1	1				B0-538213 260601A-2 市場
	計								
	床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 総厚10.0	㎡	1					代価表 0219
01	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	㎡	1	1				B0-538264 260601A-2 市場
02	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(材料費)	t6.5 500角	㎡	▲1.05	1			○	刊 551
03	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(材料費)	ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ t10	㎡	1.05	1			○	刊 552 ｻﾝｹﾞﾂ:ｳｪﾙｶﾑⅡ DT-1242 同等
	その他		式	1	0.2				
	計								
	風除室等屋根 構造用合板	針葉樹 t12	㎡	1					代価表 0220
01	天井合板張り手間		㎡	1	1				刊 553
02	構造用合板(材料費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 554
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 構造用合板	針葉樹 t15	㎡	1					代価表 0221
01	床合板張り手間		㎡	1	1				刊 555
02	構造用合板(材料費)	針葉樹 t15 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 556
	計								
	床 構造用合板	針葉樹 t12+12	㎡	1					代価表 0222
01	床合板張り手間		㎡	1	2				刊 557
02	構造用合板(材料費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	2.1				刊 558
	計								
	蹴上 構造用合板	針葉樹 t12	㎡	1					代価表 0223
01	床合板張り手間		㎡	1	1				刊 559
02	構造用合板(材料費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 560
	計								
	蹴上 構造用合板	針葉樹 t15	㎡	1					代価表 0224
01	床合板張り手間		㎡	1	1				刊 561
02	構造用合板(材料費)	針葉樹 t15 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 562
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1					代価表　0225
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	㎡	2	1				B0-538311 260601A-2　補市
	計								
	1階喫茶厨房ｶｳﾝﾀｰ 天板裏 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	t1 (D-060-a図)	㎡	1					代価表　0226
01	壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	㎡	1	1				B0-538331 260601A-2　補市
02	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(材料費)	t6 910×1820	枚	▲0.604	1.05			○	刊 563
03	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(材料費)	t1	㎡	1	1.05			○	刊 564
	その他		式	1	0.2				
	計								
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表　0227
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(材料費)		㎡	1	1.05				刊 565 ｻﾝｹﾞﾂ:FE76029同等
02	壁紙張り手間	壁　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　接着剤 2種1号	㎡	1	1				B0-238376 260601A-2　標準
	計								
	壁 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表　0228
01	布ｸﾛｽ(材料費)		㎡	1	1.05				刊 566 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
02	壁紙張り手間	壁　織物､紙程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　接着剤 2種1号	㎡	1	1				B0-238376 260601A-2　標準
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 化粧ﾌｨﾙﾑ張り	ｹｲｶﾙ面	㎡	1					代価表 0229
01	化粧ﾌｨﾙﾑ(材料費)		㎡	1	1.05				刊 567 3M:ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑFW同等
02	壁 化粧ｼｰﾄ張り手間	ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ 下地処理共	㎡	1	1				B0-238301 260601A-2 協議
	計								
	壁 OSBﾎﾞｰﾄﾞ	t12	㎡	1					代価表 0230
01	壁合板張り手間		㎡	1	1				刊 568
02	OSB合板(材料費)	t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 569
	計								
	壁 構造用合板	針葉樹 t12	㎡	1					代価表 0231
01	壁合板張り手間		㎡	1	1				刊 570
02	構造用合板(材料費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 571
	計								
	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1					代価表 0232
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2 補市
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下地GB-R t9.5共	㎡	1					代価表 0233
01	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理	㎡	1	1				B0-538412 260601A-2 補市
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2 補市
	計								
	風除室等屋根 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	㎡	1					代価表 0234
01	天井 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	㎡	1	1				B0-538431 260601A-2 市場
	計								
	天井 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表 0235
01	布ｸﾛｽ(材料費)		㎡	1	1.05				刊 572 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
02	壁紙張り手間	天井 織物､紙程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1				B0-238376 260601A-2 標準
	計								
	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25㎜ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共	㎡	1					代価表 0236
01	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25㎜ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共	㎡	1	1				B0-238302 260601A-2 協議
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	1					代価表　0237
81	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2　補市
	計								
	下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理	㎡	1					代価表　0238
81	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2　補市
	計								
	下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1					代価表　0239
81	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2　補市
82	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	1	1				B0-538411 260601A-2　補市
	計								
	下り壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	1					代価表　0240
81	天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	1	1				B0-538414 260601A-2　補市
	計								
	下り壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	㎡	1					代価表　0241
81	天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	㎡	1	1				B0-538431 260601A-2　市場
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下り壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表 0242
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(材料費)		㎡	1	1.05				刊 573 ｻﾝｹﾞﾂ:FE76029同等
02	壁紙張り手間	天井 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1				B0-238376 260601A-2 標準
	計								
	下り壁 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表 0243
01	天井 布ｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1	1				代価表 0235
	計								
	折上天井幕板先端 見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ｺ型 (D-56図)	m	1					代価表 0244 工事歩掛要覧 令和7年度版 P220下がり壁見切縁
01	見切縁(材料費)	塩ﾋﾞ ｺ型 2m/本	本	0.5	1			○	刊 574 創建:ｺ型見切縁 TSC-12同等
02	内装工		人	1	0.032			○	B0-911144 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.21				
	計								
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ端部 押え金物	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1					代価表 0245
01	壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	1	1				B0-235341 260601A-2 協議
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製 焼付	m	1					代価表 0246
01	ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m	1	1				B0-235321 260601A-2 標準
	計								
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ 35×35 H1500 (D-059図)	か所	1					代価表 0247
01	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ(材料費)	35×35 2000㎜/本	本	0.75	1				刊 575 ﾅｶ工業:NPC-3535V同等
02	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ取付手間		本	0.75	1				刊 576 ﾅｶ工業:NPC-3535V同等
	計								
	耐火間仕切	1時間耐火 t140 LGS90型 GBFt12.5+12.5 両面	㎡	1					代価表 0248
01	耐火間仕切	1時間耐火 t115 LGS65型 GBFt12.5+12.5 両面	㎡	1	1				刊 577
02	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				B0-435313 260601A-2 市場
03	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	㎡	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
	計								
	耐火間仕切	1時間耐火 t150 LGS100型 GBFt12.5+12.5 両面	㎡	1					代価表 0249
01	耐火間仕切	1時間耐火 t115 LGS65型 GBFt12.5+12.5 両面	㎡	1	1				刊 578
02	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				B0-435313 260601A-2 市場
03	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	㎡	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐火間仕切	1時間耐火 t132 LGS90型 GBFt21+21 片面	㎡	1					代価表 0250
01	耐火間仕切	1時間耐火 t107 LGS65型 GBFt21+21 片面	㎡	1	1				刊 579
02	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				B0-435313 260601A-2 市場
03	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	㎡	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
	計								
	耐火間仕切	1時間耐火 t142 LGS100型 GBFt21+21 片面	㎡	1					代価表 0251
01	耐火間仕切	1時間耐火 t107 LGS65型 GBFt21+21 片面	㎡	1	1				刊 580
02	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				B0-435313 260601A-2 市場
03	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	㎡	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
	計								
	耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	か所	1					代価表 0252
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1					代価表 0253
01	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0254
81	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0255
81	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
82	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強	m	0.6	1				代価表 0106
	計								
	耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1					代価表 0256
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0257
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0258
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.6	1				代価表 0113
	計								
	耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					代価表 0259
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	1.2	1				代価表 0113
	計								
	耐火遮音間仕切	1時間耐火 t161 LGS90型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	㎡	1					代価表 0260
81	耐火遮音間仕切	1時間耐火 t136 LGS65型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	㎡	1	1				刊 581
82	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				B0-435313 260601A-2 市場
83	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	㎡	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐火遮音間仕切	1時間耐火 t171 LGS100型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	㎡	1					代価表 0261
01	耐火遮音間仕切	1時間耐火 t136 LGS65型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t50 24kg/m3共	㎡	1	1				刊 582
02	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				B0-435313 260601A-2 市場
03	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	㎡	1	1				B0-435313 260601A-2 市場
	計								
	耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0262
01	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					代価表 0263
01	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 市場
02	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1.2	1				代価表 0106
	計								
	耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1					代価表 0264
01	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0265
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1					代価表 0266
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
	計								
	耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0267
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.6	1				代価表 0113
	計								
	耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2000mm程度	か所	1					代価表 0268
81	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260601A-2 補市
82	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.9	1				代価表 0113
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷込	3種b 厚さ25	㎡	1					代価表 0269
01	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板(材料費)	t25 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 583
02	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷手間		㎡	1	1				刊 584
	計								
	床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷込	3種b 厚さ100	㎡	1					代価表 0270
01	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板(材料費)	t50 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 585
02	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板(材料費)	t50 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 586
03	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板敷手間		㎡	1	1				刊 587
	計								
	壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	㎡	1					代価表 0271
01	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t20	㎡	1	1				刊 588
02	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t75	㎡	1	1				刊 589
03	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t30	㎡	▲1	1				刊 590
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t40	㎡	1					代価表 0272
01	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t20	㎡	1	1				刊 591
02	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t50	㎡	1	1				刊 592
03	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t30	㎡	▲1	1				刊 593
	計								
	天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t60	㎡	1					代価表 0273
01	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t30	㎡	1	1				刊 594
02	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t50	㎡	1	1				刊 595
03	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t20	㎡	▲1	1				刊 596
	計								
	天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	㎡	1					代価表 0274
01	壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t65	㎡	1	1				代価表 0271
	計								
	天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t75	㎡	1					代価表 0275
01	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t25	㎡	1	1				刊 597
02	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1H t50	㎡	1	1				刊 598
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	布ｸﾛｽ	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ面	㎡	1					代価表 0276
01	布ｸﾛｽ(材料費)	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ面	㎡	1.05	1				刊 599 川島織物ｾﾙｺﾝ:つばた KC-4081同等
02	壁 化粧ｼｰﾄ張り手間	金属製建具 下地処理共	㎡	1	1				B0-238301 260601A-2 協議
	計								
	天然木ｼｰﾄ	鋼製建具面 下地調整共	㎡	1					代価表 0277
01	天然木ｼｰﾄ(材料費)	鋼製建具面	㎡	1.05	1				刊 600 北三:ｻﾝﾌｯﾄ 杉柾目同等
02	壁 化粧ｼｰﾄ張り手間	金属製建具 下地処理共	㎡	1	1				B0-238301 260601A-2 協議
	計								
	屋根 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	1					代価表 0278
01	木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	1	1				B0-218425 260601A-2 材料
02	床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板 t15	㎡	1	1				刊 601
	計								
	排水溝 木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	1					代価表 0279
01	木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	1	1				B0-218425 260601A-2 材料
02	床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板 t15	㎡	1	1				刊 603
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 H8m ﾊﾝﾄﾞﾙ型 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ手動式 ﾜｲﾔｰ内蔵 ﾍﾞｰｽ式 取付金物共	か所	1					代価表 0280
01	ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ(材料費)	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 H8m ﾊﾝﾄﾞﾙ型 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ手動式 ﾜｲﾔｰ内蔵 ﾍﾞｰｽ式 取付金物共	か所	1	1				刊 676 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:FHH-8BS同等
02	標識設置工	片持式 400kg未満	基	1	1				刊 677
	計								
	視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300角 4個/か所	か所	1					代価表 0281
01	視覚障害者用線鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ	か所	4	1				刊 605 ﾅｶ工業:NSH316-290-F同等
02	視覚障害者用線鋲施工手間	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	か所	4	1				刊 606
	計								
	視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ﾀｲﾙ面 300角 4個/か所	か所	1					代価表 0282
01	視覚障害者用線鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ	か所	4	1				刊 607 ﾅｶ工業:NSH316-290-F同等
02	視覚障害者用線鋲施工手間	ﾀｲﾙ面	か所	4	1				刊 608
	計								
	視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0283
01	視覚障害者用点字鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ	か所	25	1				刊 609 ﾅｶ工業:NSH316-22-F同等
02	視覚障害者用点字鋲 施工手間	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	か所	25	1				刊 610
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ ﾀｲﾙ面 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0284
○	視覚障害者用点字鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ	か所	25	1				刊 611 ﾅｶ工業:NSH316-22-F同等
○	視覚障害者用点字鋲施工手間	ﾀｲﾙ面	か所	25	1				刊 612
	計								
	視覚障害者用線鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 4個/か所	か所	1					代価表 0285
○	視覚障害者用線鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ L290	本	4	1				刊 613 ﾅｶ工業:NSH316-290-F同等
○	視覚障害者用線鋲施工手間	磁器ﾀｲﾙ･石	本	4	1				刊 614
	計								
	視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0286
○	視覚障害者用点字鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ φ22.5	個	25	1				刊 615 ﾅｶ工業:NSH316-22-F同等
○	視覚障害者用点字鋲施工手間	磁器ﾀｲﾙ･石	個	25	1				刊 616
	計								
	視覚障害者用点字鋲	ｽﾃﾝﾚｽ 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0287
○	視覚障害者用点字鋲(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ φ22.5	個	25	1				刊 617 ﾅｶ工業:NSN316-22-K同等
○	視覚障害者用点字鋲施工手間	磁器ﾀｲﾙ･石	個	25	1				刊 618
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｰﾊﾞｰ室 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	ｱﾙﾐ W35	m	1					代価表 0288 公共建築工事積算基準 R7年版 P97
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物(材料費)	ｱﾙﾐ W35	m	1	1			○	刊 619 創建:ｱﾙﾐﾉﾝｽﾘｯﾌﾟA36同等
02	左官		人	0.05	1			○	B0-911143 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.26				
	計								
	消火器ﾎﾞｯｸｽ	全埋込型 W288×D191.9×H693	か所	1					代価表 0289
01	消火器ﾎﾞｯｸｽ(材料費)	全埋込型 W288×D191.9×H693	か所	1	1				刊 620 ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025同等
02	消火器ﾎﾞｯｸｽ取付手間	1本用	か所	1	1				刊 621
	計								
	消火器ﾎﾞｯｸｽ	半埋込型 W294×D148.5×H618	か所	1					代価表 0290
01	消火器ﾎﾞｯｸｽ(材料費)	半埋込型 W294×D148.5×H618	か所	1	1				刊 622 ﾕﾆｵﾝ:UFB-2F-3007-PWH同等
02	消火器ﾎﾞｯｸｽ取付手間	1本用	か所	1	1				刊 623
	計								
	風除室1 新聞受け	ｽﾃﾝﾚｽ W360×D275.5×H360 3戸分	か所	1					代価表 0291
01	新聞受け(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ W360×D275.5×H360 3戸分	か所	1	1				刊 624 ﾅｽﾀ:KS-MB403S-3同等
02	消火器ﾎﾞｯｸｽ取付手間	1本用	か所	1	1				刊 625
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SK ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ t8 W25×D80×H115	か所	1					代価表 0292
01	ﾓｯﾌﾟ掛け(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ t8 W25×D80×H115	か所	1	1				刊 626 ｽｶﾞﾂﾈ:XL-SF-115-S同等
02	ﾀｵﾙ掛け取付手間		か所	1	1				刊 627
	計								
	WC ﾌｯｸ付戸当り	真鍮 φ35 L100	か所	1					代価表 0293
01	ﾌｯｸ付戸当り(材料費)	真鍮 φ35 L100	か所	1	1				刊 628 ｼﾞﾀﾞﾆ:LC-66同等
02	ﾀｵﾙ掛け取付手間		か所	1	1				刊 629
	計								
	WC 傘掛け	ｱﾙﾐ	か所	1					代価表 0294
01	傘掛け(材料費)	ｱﾙﾐ	か所	1	1				刊 689 杉田ｴｰｽ:帽子掛AL-1型同
02	ﾀｵﾙ掛け取付手間		か所	1	1				刊 690
	計								
	3F 避難器具	降下高さH9600	か所	1					代価表 0295 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用
01	避難器具(材料費)		か所	1	1			○	刊 630 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等
02	特殊作業員		人	0.6	1			○	B0-911111 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	4F 避難器具	降下高さH13800	か所	1					代価表 0296 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用
01	避難器具(材料費)		か所	1	1			○	刊 631 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等
02	特殊作業員		人	0.6	1			○	B0-911111 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.21				
	計								
	鍵箱	120本用	か所	1					代価表 0297
01	鍵箱(材料費)	120本用	か所	1	1				刊 632
02	消火器ﾎﾞｯｸｽ取付 手間	1本用	か所	1	1				刊 633
	計								
	通気管	VP φ100 L1000	か所	1					代価表 0298
01	通気管	VP φ100 L4000	本	0.25	1.05				刊 634
02	通気管取付手間		か所	1	1				刊 635
	計								
	通水管	VP φ150 L1000 半割	か所	1					代価表 0299
01	通水管	VP φ150 L4000	本	0.25	1.05				刊 636
02	通水管取付手間		か所	1	1				刊 637
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SK 固定棚	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾌﾗｯｼｭ t20 W800×D400 棚受材:25×25、 ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾊﾟｲﾌﾟ共 (D-056図)	か所	1					代価表 0300 公共建築工事積算基準 R7年版 P98吊戸棚手間準用
01	固定棚(材料費)	ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ﾌﾗｯｼｭ t20 W900×D450	枚	0.79	1				刊 691 ｱｲｶ工業:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等
02	SK固定棚 加工費	3か所 補助桟4本共	か所	1	1				刊 692 ｱｲｶ工業:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等
03	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)		個	2	1				刊 693 杉田ｴｰｽ:ｾﾌﾃｨﾌﾞﾗｹｯﾄ2ﾂ穴 221-352同等
04	ﾊﾟｲﾌﾟ(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽ 25×900	本	0.89	1				刊 694 杉田ｴｰｽ:IG丸ﾊﾟｲﾌﾟ223-465 同等
05	大工		人	0.3	1			○	B0-911142 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.26				
	計								
	自転車ｱｰﾁ	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	か所	1					代価表 0301
01	ｽﾀｰﾄ支柱(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W200 取付金物共(L-024図)	か所	1	1				刊 678 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ-S同等
02	ｴﾝﾄﾞ支柱(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W1300 取付金物共(L-024図)	か所	1	1				刊 679 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ15-E同同等
03	中間支柱(材料費)	ｽﾃﾝﾚｽφ42.7 ｼﾞｮｲﾝﾄ式 W1500 取付金物共(L-024図)	か所	7	1				刊 680 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:AA-42UJ15-P同同等
04	横断･転落防止柵 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型	m	12	1				刊 681
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-01 施設名称+入口ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W1200×D200×H3000 基礎:W1500×L900×H500共	か所	1					代価表 0302
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.16	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.059	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.059	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.059	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.68	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.68	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.08	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.08	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2.4	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.4	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	1.35	1				代価表 0309
12	EX-01 施設名称+入口ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W1200×D200×H3000 基礎:W1500×L900×H500別途	か所	1	1				見 937
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-02 身障者駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1					代価表 0303
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.041	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.041	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.041	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.41	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.41	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.05	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.8	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.8	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	0.81	1				代価表 0309
12	EX-02 身障者駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	1	1				見 938
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-03 宣言看板	ｻｲﾝ本体:W1500×D200×H3000 基礎:W1800×L900×H500共	か所	1					代価表 0304
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.19	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.066	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.066	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.066	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.81	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.81	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.1	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2.7	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.7	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	1.62	1				代価表 0309
12	EX-03 宣言看板	ｻｲﾝ本体:W1500×D200×H3000 基礎:W1800×L900×H500別途	か所	1	1				見 939
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-04 駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1					代価表 0305
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.041	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.041	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.041	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.41	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.41	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.05	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.8	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.8	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	0.81	1				代価表 0309
12	EX-04 駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	1	1				見 940
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-05 夜間受付ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D200×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1					代価表 0306
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.041	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.041	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.041	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.41	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.41	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.05	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.8	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.8	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	0.81	1				代価表 0309
12	EX-05 夜間受付ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D200×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	1	1				見 941
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-06 駐車場誘導ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500共	か所	1					代価表 0307
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.041	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.041	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.041	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.41	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.41	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.05	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.8	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.8	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	0.81	1				代価表 0309
12	EX-06 駐車場誘導ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	1	1				見 942
	計								

○は「その他」の率対象

ﾕﾆｯﾄ及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EX-07 掲示板(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ+告示板)	ｻｲﾝ本体:W5550×D300×H2930 基礎:W2400×L900×H500共	か所	1					代価表 0308
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1				B0-133421 260601A-2 標準
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.041	1.04				B0-116131 260601A-2 参資
03	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.041	1				B0-436212 260601A-2 補単
04	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.041	1				B0-436221 260601A-2 市場
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	m3	0.41	1				B0-114113 260601A-2 参資
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.41	1				B0-434215 260601A-2 補市
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1				B0-114113 260601A-2 参資
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.05	1				B0-434215 260601A-2 補市
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.8	1				B0-434411 260601A-2 補単
10	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.8	1				B0-434421 260601A-2 市場
11	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	0.81	1				代価表 0309
12	EX-07 掲示板(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ+告示板)	ｻｲﾝ本体:W5550×D300×H2930 基礎:W2400×L900×H500別途	か所	1	1				見 943
	計								
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	t30	㎡	1					代価表 0309
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 500角	か所	4	1				B0-137011 260601A-2 標準 1/0.25
	計								

○は「その他」の率対象

発生材処理

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 11.8km以下	m3	1					代価表 0310
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 15.0km以下	m3	1	1				B0-132623 260601A-2 標準
	計								
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 泥土 DID区間有り 7.5km以下	m3	1					代価表 0311
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1				B0-132623 260601A-2 標準
	計								
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.8km以下	m3	1					代価表 0312
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1				B0-132623 260601A-2 標準
	計								
	建設発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1					代価表 0313
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				B0-339511 260601A-2 参考
	計								
	建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 5.9km以下	m3	1					代価表 0314
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1				B0-339612 260601A-2 参考
	計								

○は「その他」の率対象

発生材処理

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り 5.6km以下	m3	1					代価表 0315
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1				B0-339612 260601A-2 参考
	計								
	建設発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) DID区間有り 5.6km以下	m3	1					代価表 0316
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1				B0-339612 260601A-2 参考
	計								

○は「その他」の率対象

外構撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（車道部） t=5cm	㎡	1					代価表 0317
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用	m3	0.05	1				刊 698
	計								
	舗装版破砕	平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装（歩道部） t=6cm	㎡	1					代価表 0318
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用	m3	0.06	1				刊 699
	計								
	落蓋式U型側溝撤去	B300×H300	m	1					代価表 0319
01	RC･SRC･S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.12	1				刊 700
	計								
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝撤去	B300×H300（横断用）	m	1					代価表 0320
01	RC･SRC･S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.09	1				刊 701
	計								
	暗渠排水管撤去	VUφ150	m	1					代価表 0321
01	地中埋設管取付手間	VUφ150	m	0.4	1				刊 702
	計								

○は「その他」の率対象

外構撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	暗渠排水管撤去	VUφ200	m	1					代価表 0322
01	地中埋設管 取付手間	VUφ200	m	0.4	1				刊 703
	計								
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	□700×H550	か所	1					代価表 0323
01	RC・SRC・S造基礎 解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.43	1				刊 704
	計								
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	□700×H700	か所	1					代価表 0324
01	RC・SRC・S造基礎 解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.51	1				刊 705
	計								
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去	B550×L600×H850	か所	1					代価表 0325
01	RC・SRC・S造基礎 解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.49	1				刊 706
	計								
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	B種（標準型）	m	1					代価表 0326
01	RC・SRC・S造基礎 解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.04	1				刊 707
	計								

○は「その他」の率対象

外構撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W15cm×H25cm	m	1					代価表 0327
○1	RC・SRC・S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.04	1				刊 708
	計								
	擬石ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W20cm×H15cm（低頭型）	m	1					代価表 0328
○1	RC・SRC・S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.03	1				刊 709
	計								
	植栽帯撤去	H=650（平均見え高）	m	1					代価表 0329
○1	RC・SRC・S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.35	1				刊 710
	計								
	防護柵腰壁撤去	H=880（平均見え高）	m	1					代価表 0330
○1	RC・SRC・S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.36	1				刊 711
	計								
	ｽﾛｰﾌﾟ土留め壁撤去	H=440（平均見え高）	m	1					代価表 0331
○1	RC・SRC・S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.28	1				刊 712
	計								

○は「その他」の率対象

外構撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	H=590（平均見え高）	m	1					代価表 0332
01	RC･SRC･S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.2	1				刊 713
	計								
	車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	駐車ます用	個	1					代価表 0333
01	RC･SRC･S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.02	1				刊 714
	計								
	照明灯撤去	H=4.0m（1灯）	基	1					代価表 0334
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	4	1				B0-285831 260601A-2 標準
02	RC･SRC･S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.13	1				刊 715
	計								
	照明灯撤去	H=4.0m（2灯）	基	1					代価表 0335
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	4	1				B0-285831 260601A-2 標準
02	RC･SRC･S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.13	1				刊 716
	計								

○は「その他」の率対象

外構撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	案内看板撤去	駐車場案内看板	基	1					代価表 0336
01	壁下地撤去	集積共	㎡	2.16	1				B0-284324 260601A-2 標準
02	RC・SRC・S造基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	m3	0.11	1				刊 717
	計								
	格子ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.20m	m	1					代価表 0337
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1.2	1				B0-284324 260601A-2 標準
	計								
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=0.90m	m	1					代価表 0338
01	壁下地撤去	集積共	㎡	0.9	1				B0-284324 260601A-2 標準
	計								

○は「その他」の率対象

共通仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 存置期間26か月	㎡	1					代価表 0339
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 260601A-2 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 260601A-2 標準
03	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 260601A-2 標準
04	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	㎡	1	780				B0-131431 260601A-2 標準
05	仮設敷鉄板運搬		㎡	1	1				B0-131697 260601A-2 標準
	計								
	駐車区画ﾛｰﾌﾟ	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	m	1					代価表 0340
01	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ(材料費)		m	1.05	1			○	刊 688
02	普通作業員		人	0.003	1			○	B0-911112 260601A-2 参資
	その他		式	1	0.23				
	計								
	VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 5物質測定 40か所	式	1					代価表 0341
01	VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型ｻﾝﾌﾟﾗｰ 測定ﾊﾞｯｼﾞV4	個	40	1				B1-101160 260601A-2 独自
02	VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型ｻﾝﾌﾟﾗｰ 測定ﾊﾞｯｼﾞF	個	40	1				B1-101160 260601A-2 独自
	計								

○は「その他」の率対象

見積参考資料　（建築工事　細目別内訳）

庁舎棟		地業		地業
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
平板載荷試験	長期許容支持力150kN/㎡	か所	220,000	見 1

庁舎棟		地業		地盤改良
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
地盤改良	浅層混合処理工法 設計基準強度Fc=1500kN/㎡ 2146.0m3	式	47,500,000	見 2
品質検査		式	1,490,000	見 3

庁舎棟		鉄筋		躯体
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
定着金物	SD345 D25 材工共	か所	1,060	見 4
定着金物	SD390 D29 材工共	か所	1,560	見 5
定着金物	SD490 D32 材工共	か所	2,190	見 6

庁舎棟	免震			
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承	LRB80	基	2,070,000	見 7
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承	LRB90	基	2,380,000	見 8
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB80	基	1,920,000	見 9
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB90	基	2,130,000	見 10
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB95	基	2,390,000	見 11
弾性すべり支承	SSR65	基	2,160,000	見 12
LRB80用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	282,000	見 14
LRB90用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	357,000	見 15
RB80用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	282,000	見 16
RB90用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	354,000	見 17
RB95用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	384,000	見 18
SSR65用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	391,000	見 19
DP100用 端部ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共	基	225,000	見 20
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承 据付費		基	60,200	見 21
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承 据付費		基	60,200	見 22
弾性すべり支承 据付費		基	60,200	見 23
ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ 据付費		基	120,000	見 24
ｹｶﾞｷ計		か所	508,000	見 25
下げ振り		か所	18,000	見 26

庁舎棟		免震		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
免震建物 竣工時検査		式	576,000	見 27
庁舎棟		**Ｐｃａ**		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
PCS1 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150～250 主力筋 上端D13@100 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	㎡	110,000	見 28
PCS2 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150～250 主力筋 上端D13@100 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	㎡	96,700	見 29
PCS3 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150～180 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	㎡	116,000	見 30
PCS4 ｷｬﾝﾁPCa床版	t150～180 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	㎡	113,000	見 31
PCS5 ｷｬﾝﾁPCa床版	t180～200 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	㎡	102,000	見 32
Pca 機械式継手	D22-D22	か所	10,200	見 35
庁舎棟		**鉄骨**		**本体鉄骨**
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 58.1m/t 副資材共	t	51,800	見 36
ﾌｪｰｼﾝｸﾞ加工	免震接合部	㎡	126,000	見 37
庁舎棟		**鉄骨**		**本体鉄骨**
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
錆止塗装	耐火塗料下塗り 内部 ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ共	㎡	630	見 38
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 39
現場建方	建方機械別途	t	14,000	見 40
庁舎棟		**鉄骨**		**本体鉄骨**
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 10,000本以上 施工手間	本	120	見 41
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	120	見 42
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	2,100	見 43

庁舎棟		鉄骨		耐火被覆
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛り 柱 □-550×550×22.0	㎡	16,800	見 44
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛り 柱 □-550×550×25.0	㎡	16,800	見 45
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛り 柱 □-550×550×32.0	㎡	16,800	見 46

庁舎棟		既製コンクリート		外部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ t60 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ共	㎡	17,200	見 47
屋上目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ t60 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ共	㎡	20,100	見 1001
壁 ECP板頭継金物	L-65×65×6	m	3,780	見 48
壁 ECP板足元金物	L-65×65×6	m	3,780	見 49
壁 ECP板開口補強金 物	L-65×65×6	m	3,780	見 50
屋上目隠し壁 頭繋金物	L-50×50×6	m	8,700	見 1002
屋上目隠し壁 足元金物	L-50×50×6	m	8,700	見 1003

庁舎棟	木構造	外部		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2750	本	3,270	見 62
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2645	本	3,270	見 63
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L1895	本	2,190	見 64
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L3947.5	本	4,360	見 65
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L2895	本	3,270	見 66
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L12105	本	21,000	見 67
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L3000	本	3,270	見 68
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L4105	本	4,360	見 69
構造用製材 受け 材	福島県産杉 30×69 L2645	本	720	見 70
構造用製材 受け 材	福島県産杉 60×69 L2645	本	1,440	見 71
構造用製材 受け 材	福島県産杉 60×69 L387.5	本	1,440	見 72
構造用製材 受け 材	福島県産杉 60×69 L440	本	1,440	見 73
構造用製材 火打 ち材	福島県産杉 E70 80×80 L560	本	2,240	見 74
構造用製材 胴つ なぎ	福島県産杉 60×69 L387.5	本	1,610	見 75
構造用製材 胴つ なぎ	福島県産杉 60×69 L440	本	1,440	見 76
構造用合板	JAS2級 C 1類 t12	㎡	3,150	見 77
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L105	か所	420	見 78
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L105 PS座金付	か所	420	見 79
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	SS400 φ12 L=105	か所	240	見 80
接合部金物	PL-9 430×80	か所	4,060	見 81

庁舎棟	木構造			
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
接合部金物		か所	1,540	見 82 M/ZP-10PZ同等
接合部金物		か所	980	見 83 RFP-140同等
接合部金物 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12 土台用 ｽｸﾘｭｰﾜｯｼｬｰ共	か所	680	見 84 C-SW-Ⅲ同等
運搬費		式	105,000	見 85
現場建方費		式	1,260,000	見 86
工場加工費		式	350,000	見 87

庁舎棟	木			内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
踊場 板	ﾅﾗ集成材 県産材 t50 (D-007図)	㎡	49,500	見 88
踏面 板	ﾅﾗ集成材 県産材 段鼻溝加工 t50 (D-007図)	㎡	54,900	見 89
蹴上 板	ﾅﾗ集成材 県産材 t25 (D-007図)	㎡	32,500	見 90
巾木	ﾅﾗ集成材 県産材 t9 H60	m	2,700	見 91
巾木	ﾅﾗ集成材 県産材 t9 H100	m	3,580	見 92
壁 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉柾目 県産材 t6	㎡	25,400	見 93
議場ﾎﾘｿﾞﾝﾄ壁 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉 県産材 t5.5 目透し	㎡	38,600	見 94
議場ﾎﾘｿﾞﾝﾄ壁 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉 県産材 t5.5 突付	㎡	38,600	見 95
議場壁 ﾙｰﾊﾞｰ	杉 県産材 30×45 @80 下地:30×30 縦横@900共 (D-041図)	㎡	60,300	見 96
議場壁 ﾙｰﾊﾞｰ	杉 県産材 30×45 @80 下地:45×60 @455共 (D-041図)	㎡	75,600	見 97
議場壁RA開口部 ﾙｰﾊﾞｰ点検口	杉 県産材 W450×H830 ﾙｰﾊﾞｰ:30×45 @80 下地:30×30 縦横@900 四周枠:30×30 上下受枠:30×70 (D-041図)	か所	54,200	見 98
天井 天然木練付ﾊﾟﾈﾙ	杉柾目 県産材 t6 30×50 @542.5格子組共(D-038図)	㎡	71,900	見 99
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30	m	2,030	見 100
蹴上 木下地	杉 県産材 30×50	m	2,180	見 101
蹴上 木下地	杉 県産材 30×125	m	2,760	見 102
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H200 @455	m	3,090	見 103
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H285 @303	m	3,340	見 104
額縁	ﾅﾗ集成材 県産材 120×25 (D-067図)	m	5,100	見 105
額縁	ﾅﾗ集成材 県産材 295×25 (D-005図)	m	10,500	見 106

庁舎棟	木			内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
WAD1b～R(柱 ﾌｻｷﾞ材	ﾅﾗ集成材 県産材 780×25 (D-060図)	m	28,800	見 107
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 額縁	ﾅﾗ集成材 県産材 t25 枠見込103 W800×H1800 (D-058図)	か所	21,700	見 108
議場 床見切縁	堅木 滑止め溝加工 3本 42×25 (D-041図)	m	5,460	見 109
天井 見切縁	ﾅﾗ集成材 県産材 W60×H40 木下地40×40共 (D-058図)	m	5,250	見 110
天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 腰壁見切縁	杉柾目 県産材 t9 W25	m	2,120	見 111
手摺笠木	ﾅﾗ集成材 県産材 φ35 (D-006)	m	4,700	見 112
3階議会事務局 ｶｳﾝﾀｰ	ﾅﾗ積層材 県産材 t40 W1450×D600 (D-061図)	か所	82,500	見 113
4階秘書課 ｶｳﾝﾀｰ	ﾅﾗ積層材 県産材 t40 W2930×D600 (D-061図)	か所	162,000	見 114
鋼製建具面 天然木ﾊﾟﾈﾙ練付	杉柾目 県産材 t6	m²	25,400	見 115
WD1 2F 親子開き戸枠	枠見込170 W1200×H2100 杉 県産材	か所	55,000	見 116
WD1 3･4F 親子開き戸枠	枠見込135 W1200×H2100 杉 県産材	か所	48,700	見 117
WD2 片開き戸枠	枠見込135 W900×H2100 杉 県産材	か所	46,100	見 118
WD3 片引き戸枠	枠見込135 W1050×H2100 杉 県産材	か所	59,200	見 119
WD4 片引き戸枠	枠見込160 W1800×H3000 杉 県産材	か所	361,000	見 120

庁舎棟	屋根及びとい			外部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
竪樋	ｱﾙﾐ 125φ ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	m	14,700	見 121

庁舎棟	金属		外部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
笠木	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 加工 PL-t4.5×200 取付金物共(D-001図)	m	15,600	見 122
水切	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ PL-4.5×200 取付金物共(G-028図)	m	15,600	見 123
手摺	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ H1100 水平部 横格子:FB-9×50 4段 手摺支柱:FB-9×50 L1100 @1200 手摺受ﾋﾟｰｽ:L-65×65×t8.0@1200 縦桟、取付金物共(D-060図)	m	42,100	見 124
手摺	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ H1000 水平部 横格子:FB-9×38 3段 手摺支柱:FB-9×38 L1000 @900 M9×2、取付金物共(D-058図)	m	24,800	見 125
塞ぎﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W580×H3680 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	144,000	見 126
梁貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W600×H750 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	38,000	見 127
設備貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W1200×H1365 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	104,000	見 128
設備貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ t1.6 W600×H1365 ｸﾞﾗｲﾄ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	58,000	見 129
ﾊﾄ小屋 鋼製点検口	600角 取付金物共(D-056図)	か所	115,000	見 130
ﾊﾄ小屋 亜鉛鉄板	W1200×H900 t2.5 裏面防露材吹付t5.0 L-30×30×3 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 9φ@600 DP下塗り、取付金物共(D-056図)	か所	78,600	見 131
水切	ｽﾃﾝﾚｽ HL FBt5.0×125 取付金物共 (D-061図)	m	20,600	見 132
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W200 t15 @200 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	m	34,600	見 133
水抜き管	ｽﾃﾝﾚｽ 50φ L200	か所	2,180	見 134

庁舎棟	金属		外部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ 背ｶｺﾞ付 既製品 W400×H5000 支柱:25φ、ｽﾃｯﾌﾟ:22φ @350 支持:FB-6×50 @1050 安全ｶﾞｰﾄﾞ:W700×D700×H3000 FB-4×30 取付金物共(D-056図)	か所	519,000	見 135
ﾀﾗｯﾌﾟ下地金物	溶融亜鉛ﾒｯｷ C-100×50×20×2.3 中ﾎﾞﾙﾄ2-M12 GPL-6 足金物 ｽﾃﾝﾚｽ 取付金物共(d-056図)	か所	117,000	見 136
柱前 水切	ｱﾙﾐ既製品 W900×D215 取付金物共(図D-062)	か所	16,500	見 987
東面ﾙｰﾊﾞｰ ﾀﾃﾙｰﾊﾞｰ	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ B-2 加工 □-150×400 取付金物共 (D-061図)	m	50,900	見 137
東面ﾙｰﾊﾞｰ ﾖｺﾙｰﾊﾞｰ	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ B-2 加工 □-150×400 取付金物共 (D-061図)	m	50,900	見 138
東面ﾙｰﾊﾞｰ 鉄骨下地	溝形St-75×100 先付ﾋﾟｰｽ(Lｱﾝｸﾞﾙ)50×50 先付ﾋﾟｰｽ(Lｱﾝｸﾞﾙ)25×25 取付金物共 (D-061図)	m	31,000	見 139
東面ﾙｰﾊﾞｰ 鉄骨下地	ﾙｰﾊﾞｰ支柱:St-75×75×3.2 支柱繋ぎ材:C-75×45×15 CT-100×75 溶融亜鉛ﾒｯｷ 先付ﾋﾟｰｽ(Lｱﾝｸﾞﾙ)25×25 取付金物共 (D-061図)	m	54,600	見 140
目隠し壁 笠木	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ FB-t12.0 W150 取付金物共(D-064図)	m	16,100	見 1005
目隠し壁 笠木受	ｽﾁｰﾙ L-75×150×9 取付金物共(D-064図)	m	16,100	見 1006
懸垂幕用ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ W2040×H13850 下手巻懸垂幕 連結型 取付金物共(G-029図)	か所	2,280,000	見 144 ﾀﾞｲｹﾝ:ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰMTST-AL 連結型 同等
床 EXP・J金物	ﾓﾙﾀﾙｼｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 軽歩行用 ﾊﾞﾈ固定 W1545 ｸﾘｱﾗﾝｽ:650 本体・受ｶﾊﾞｰ:ｽﾃﾝﾚｽt2.0 2B ﾊﾞﾈ受け材:ｽﾃﾝﾚｽt3.0 2B 安全ｽﾃｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ見切t3.0 特殊防滑塗装FCｺｰﾄ 角ﾊﾟｲﾌﾟ繋ぎ補強:FB ZAM-3.2t 溶接金網:ｽﾁｰﾙφ2.6×100×100 補強ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ@250	m	200,000	見 145 M60-MSFX-B同等

庁舎棟	金属		内部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
床 有孔鋼板	t1.6 H60 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ (D-060図)	㎡	17,800	見 146 日鉄ﾌｧｲﾝﾌﾛｱ: MN250-60-1.6同等
床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ HL FB-5×15	m	5,670	見 147
床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ HL FB-12×50	m	17,600	見 148
ｽﾃﾝﾚｽ巾木	HL t1.5 H60	m	2,180	見 149
壁 ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板	t1.6 下地:□-100×100×2.3 上下通、 □-100×100×2.3 @1800(D-007図	㎡	22,900	見 150
ｻｯｼ～EC塞ぎﾊﾟﾈﾙ ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板	t1.6 W600 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付共 (D-006図)	m	22,600	見 151
天井 ﾙｰﾊﾞｰ	Mﾊﾞｰ @150 (D-057図)	㎡	3,360	見 152
天井 ﾙｰﾊﾞｰ点検口	Mﾊﾞｰ @150 600×600 補強材共 (D-061図)	か所	9,610	見 153
風除室等屋根幕板 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	t5 H395 (D-067図)	m	29,800	見 154
天井 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	t3	㎡	46,100	見 155
天井 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ点検口	t3 450×450 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ t2	か所	34,100	見 156
天井 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ点検口	t3 450×1055 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ t2	か所	47,500	見 157
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 焼付塗装 (D-042図)	㎡	35,500	見 158
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板点 検口	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 450×450 焼付塗装 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ、取付金物共 (D-043図)	か所	39,800	見 159
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 W200 @200 焼付塗装 (D-058図)	㎡	35,500	見 160
天井 ｱﾙﾐ樹脂複合板点 検口	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ t3 200×450 焼付塗装 取付下地:150×105 2か所 落下防止ﾜｲﾔｰ1か所 (D-058図)	か所	32,700	見 161
階段1、3 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1100 斜め手摺 笠木:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	m	48,700	見 162
階段1、3 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1100 水平手摺 笠木:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	m	41,200	見 163

庁舎棟	金属			内部
階段2 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1250 水平手摺 笠木、下部通し:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-007図)	m	45,700	見 164
階段3 2FL 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H2100 水平手摺 笠木:FB-9×50 支柱:FB-12×50 面材:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、四周角ﾊﾟｲﾌﾟ 足元取付金物共 (D-005図)	m	66,300	見 165
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段 自立手摺	ｽﾁｰﾙ H1100 斜め手摺 笠木、中桟:□-50×50×2.3 支柱:□-50×50×2.3 @900 補助手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	m	19,200	見 166
議場 ｶﾞﾗｽ手摺	ｽﾁｰﾙ H700 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ｶﾞﾗｽ別計上 (D-042図)	m	14,900	見 167
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ ｶﾞﾗｽ手摺	ｽﾁｰﾙ H750 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ｶﾞﾗｽ別計上 (D-042図)	m	15,200	見 168
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ金物	ｽﾁｰﾙ W60×H70 FB-6×25、FB-4.5×25 (D-005図)	m	3,490	見 169
SS5 ｼｬｯﾀｰ受枠	ｽﾃﾝﾚｽ t0.5 15×60 ｺ型 (D-010図)	m	14,900	見 170
議場廻り耐火壁～ 梁取合い部 壁受けPL	ｽﾁｰﾙ FB-6×285 (D-042図)	m	12,600	見 171
階段2 受け梁塞ぎ板	ｽﾁｰﾙ PL-6 H175 下地金物:L-30×30×3 (D-007図)	m	9,750	見 172
大会議室 天井塞ぎ金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 W250×H250 糸巾525 (D-002図)	m	8,880	見 173
大会議室 天井塞ぎ金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 W350×H500 糸巾875 (D-002図)	m	14,100	見 174
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 123×25 (D-070図)	m	5,670	見 175

庁舎棟	金属		内部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 160×25 (D-068図)	m	6,110	見 176
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 170×25 (D-067図)	m	6,110	見 177
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 200×25 (D-067図)	m	6,550	見 178
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 210×25 (D-067図)	m	6,550	見 179
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 215×25 (D-067図)	m	6,550	見 180
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 225×25 (D-069図)	m	6,910	見 181
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 230×25 (D-069図)	m	6,910	見 182
額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 238×25 (D-070図)	m	7,130	見 183
AW5、10 額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 525×25 補強下地:L-30×30 @300(D-006図	m	17,100	見 184
AW9 額縁	ｽﾁｰﾙ t1.6 600×25 補強下地:L-30×30 @300(D-009図	m	19,500	見 185
WC11(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1250×H2100 (D-057図)	か所	46,300	見 186
WC11(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W850×H2100 (D-057図)	か所	43,000	見 187
WC12(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	か所	44,400	見 188
WC12(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 189
WC22(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 190
WC22(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1650×H2100 (D-057図)	か所	49,700	見 191
WC32(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	21,600	見 192
WC32(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	か所	43,800	見 193
WC42(M) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 194
WC42(W) 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W875×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 195

庁舎棟	金属		内部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ｺﾞﾐ置場2 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1200×H2000 (D-057図)	か所	44,200	見 196
ｺﾞﾐ置場3 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1255×H2000 (D-057図)	か所	44,400	見 197
給湯室21 開口三方枠	ｽﾁｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2200 (D-057図)	か所	45,100	見 198
ｻｯｼｭ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D120 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	m	30,500	見 199
ｻｯｼｭ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D230 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	m	42,200	見 200
ｻｯｼｭ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D238 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	m	43,100	見 201
ｻｯｼｭ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W135×D250 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	m	44,400	見 202
ｻｯｼｭ取合方立	ｽﾁｰﾙ t1.6 W191×D230 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 (D-056図)	m	48,300	見 203
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W150×H120 ｺ型 取付金物、吊ﾎﾞﾙﾄ共 (D-056図)	m	12,400	見 204
会議室13・守衛室 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W120×H280 糸巾420 取付金物、吊ﾎﾞﾙﾄ共 (D-068図)	m	11,500	見 205
会議室14、法務局 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W120×H308 糸巾428 (G-030図)	m	11,500	見 206
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W238×H210 糸巾483 (D-070図)	m	12,400	見 207
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ t1.6 W120×H110 糸巾570 取付金物、吊ﾎﾞﾙﾄ共 (D-057、D-069図)	m	14,200	見 208
天然木練付ﾊﾟﾈﾙ 化粧ﾊﾟｲﾌﾟ	25φ H300 @910 (D-038図)	㎡	2,180	見 209
喫茶厨房下り壁 見切縁	ｱﾙﾐ t1 13×13 (D-60-a)	m	22,900	見 210
喫茶厨房下り壁 見切縁	ｱﾙﾐ t1 15×15 (D-60-a図)	m	23,400	見 211
天井不燃木ﾙｰﾊﾞｰ 準構造化天井下地 金物	C100用 (D-001図)	㎡	13,900	見 212 桐井製作所: KIRIIｱﾝｸﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟC100同等
天井ｱﾙﾐ樹脂複合 板 準構造化天井下地	C100用 野縁受、野縁共 (D-042図)	㎡	13,900	見 213 桐井製作所: KIRIIｱﾝｸﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟC100同等
大会議室・委員会 室 点検ﾊﾟﾈﾙ取付金物	ｽﾁｰﾙ t2.3 L-25×25 L=200 (D-058図)	か所	720	見 214
SLW 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ 受ﾈｺ:L-100×100×7 L=600 @1500 、防振ｺﾞﾑ@1500 2か所共(D-058図)	m	16,700	見 215

庁舎棟	金属		内部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SLW 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1050 吊材:[-100×50×5×7.5 @1500、 受ﾈｺ:L-75×75×6 L=150･300 @1500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材:□-125×125×6、 曲げ材:t6 125×50 L250 @1500、 FB:t9 120×400 @1500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ｺﾞﾑ @1500 2か所共(D-058図)	m	44,400	見 216
SLW 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1050 吊材:L-50×50×6 2本 @500 受ﾈｺ:L-75×75×6 L=150･300 @500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材:□-125×125×6、 曲げ材:t6 125×50 L250 @500、 FB:t9 120×400 @500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ｺﾞﾑ @500 2か所共(D-058図)	m	76,400	見 217
ｼｬｯﾀｰ 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1340 通材:□-100×100×2.3 2段 吊材:□-100×100×2.3 @1200 振止め:L-65×65×6 @1200 (D-059図)	m	40,500	見 218
ｼｬｯﾀｰ 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1640 通材:□-100×100×2.3 2段 吊材:□-100×100×2.3 @1200 振止め:L-65×65×6 @1200 (D-059図)	m	45,300	見 219
下り壁 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H850 通材:C-100×50×2.3 上下 吊材:C-100×50×2.3 @900	m	25,400	見 220
壁付手摺 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 H200	m	1,160	見 221
可動防煙垂壁 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H1050 通材:C-100×50×2.3 上下 吊材:C-100×50×2.3 @900 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:L-50×50×5 @900 (D-059図)	m	29,100	見 222
衛生機器 取付下地金物	亜鉛鉄板 t0.8	㎡	2,440	見 224
衛生機器 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ t1.6	㎡	3,050	見 225
有孔鋼板 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ [-150×75×6.5×10、M-16 @1600 (D-060図)	㎡	68,700	見 226
階段裏天井 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ L-30×30×3 ﾀﾃﾖｺ@900 Mﾊﾞｰ共 (D-007図)	㎡	15,200	見 227
天井ｱﾙﾐ樹脂複合 板 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ t1.6 15×15 @200 (D-058図)	㎡	4,360	見 228
議場ﾙｰﾊﾞｰ点検口 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ W450×H830 上部:L-2.3×80×40、40×40 下部:30×40×10 ｺ型 (D-041図)	か所	9,310	見 229

庁舎棟	金属		内部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
2F斜め天井放射ﾊﾟﾈﾙ取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250～1550 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁、斜め吊ﾊﾝｶﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	3,600	見 230
2F斜め天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250～1550 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁 ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	3,200	見 231
3F天井放射ﾊﾟﾈﾙ取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁、吊ﾊﾝｶﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	2,480	見 232
3F天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1250 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁 ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	2,400	見 233
4F天井放射ﾊﾟﾈﾙ取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1500 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁、吊ﾊﾝｶﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	2,720	見 234
4F天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部取付下地金物	ｽﾁｰﾙ ﾌﾄｺﾛH1500 吊ﾎﾞﾙﾄ、野縁受、野縁 ｲﾝｻｰﾄ別計上	㎡	2,640	見 235
2F斜め天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部下壁取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H240	m	800	見 236
3、4F天井放射ﾊﾟﾈﾙばね式部下り壁取付下地金物	ｽﾁｰﾙ H240	m	800	見 237

庁舎棟	建具			アルミニウム製建具
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
AW1 ｶﾞﾗﾘ付縦辷出し連 窓	W5100×H1980 一部防火設備 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,260,000	見 238
AW2 縦辷出し連窓	W5100×H1980 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共	か所	1,000,000	見 239
AW3 袖ﾊﾟﾈﾙ付ｶﾞﾗﾘ	W2550×H1980 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 断熱材吹付t50 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	948,000	見 240
AW4 袖ﾊﾟﾈﾙ付縦辷出し 連窓	W2550×H1980 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	714,000	見 241
AW5 嵌殺し連窓	W5100×H1980 一部防火設備	か所	775,000	見 242
AW6 ｶﾞﾗﾘ欄間付嵌殺し 連窓	W5100×H1980 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,250,000	見 243
AW7 ｶﾞﾗﾘ欄間、袖ﾊﾟﾈﾙ 付嵌殺し連窓	W2550×H1980 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	768,000	見 244
AW8 袖ﾊﾟﾈﾙ付縦辷出し 連窓	W2550×H1680 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	632,000	見 245
AW9 縦辷出し連窓	W5100×H1680 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共	か所	947,000	見 246
AW10 嵌殺し連窓	W5100×H1680 一部防火設備	か所	726,000	見 247
AW11 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出 し連窓	W5100×H1680 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,480,000	見 248
AW12 ｶﾞﾗﾘ欄間、袖ﾊﾟﾈﾙ 付嵌殺し連窓	W2550×H1680 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	837,000	見 249

庁舎棟	建具	アルミニウム製建具		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
AW13 ｶﾞﾗﾘ欄間、袖ﾊﾟﾈﾙ 付嵌殺し連窓	W2550×H1680 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	837,000	見 250
AW14 袖ﾊﾟﾈﾙ付縦辷出し 連窓	W2550×H1680 一部ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	632,000	見 251
AW15 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出 し窓	W3550×H2540 防火設備 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,150,000	見 252
AW16 ｶﾞﾗﾘ欄間付嵌殺し 窓	W900×H2480 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	234,000	見 253
AW17 嵌殺し窓	W900×H1680	か所	127,000	見 254
AW18 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出 し窓	W3550×H1960 防火設備 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,100,000	見 255
AW19 ｶﾞﾗﾘ欄間付縦辷出 し窓	W900×H2000 ﾌﾟﾘｰﾂ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	289,000	見 256
AW20 片開き框戸付嵌殺 し連窓	W16795×H2475	か所	2,190,000	見 257
AW25 嵌殺し窓	W900×H1980	か所	140,000	見 258
AW26 ｶﾞﾗﾘ欄間付嵌殺し 連窓	W5100×H1680 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,170,000	見 259
AW27 嵌殺し連窓	W2700×H440	か所	262,000	見 260
AW28 縦辷出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備設備 両袖ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共	か所	990,000	見 261
AD1 嵌殺し付片引き自 動ﾄﾞｱ	W2550×H2600 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	552,000	見 262
AD3 袖ﾊﾟﾈﾙ付片開き框 戸	W1725×H3000 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 電気錠共	か所	805,000	見 263
AG1 ｶﾞﾗﾘ	W2550×H700 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	376,000	見 264
AG2 ｶﾞﾗﾘ	W2700×H1853 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	641,000	見 265

庁舎棟	建具	アルミニウム製建具		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
AG3 ｶﾞﾗﾘ	W3550×H447 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	402,000	見 266
AG5 ｶﾞﾗﾘ	W2700×H447 防火設備 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	636,000	見 267
AG6 ｶﾞﾗﾘ	W2700×H1475 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	560,000	見 268
AG7 ｶﾞﾗﾘ	W2740×H1500 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	564,000	見 269
AD2 嵌殺し付片引き自 動ﾄﾞｱ	枠見込170 W2281×H2600 表面処理:BC-2種 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	387,000	見 270
AD4 嵌殺し付片引き自 動ﾄﾞｱ	枠見込135 W2925×H2700 表面処理:BC-2種 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	440,000	見 271
AW21 引違い窓	枠見込170 W1350×H1350 表面処理:BC-2種	か所	116,000	見 272
AW22 引違い窓	枠見込170 W1350×H1350 表面処理:BC-2種	か所	116,000	見 273
AW23 引違い窓	枠見込135 W1450×H1350 表面処理:BC-2種	か所	120,000	見 274
AW24 引違い窓	枠見込135 W1800×H1350 表面処理:BC-2種	か所	135,000	見 275

庁舎棟	建具			木・アルミ複合建具
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
WAD1a ｶﾞﾗﾘ、排煙 欄間、引分、片引自 動ﾄﾞｱ付嵌殺連窓	W68990×H3500 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共、防鳥網、 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付 休憩室上部:化粧ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 風除室1可動部:ｽﾃﾝﾚｽ SD44･45、ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	49,300,000	見 276
WAD1b 排煙欄間、 片引き自動ﾄﾞｱ付 嵌殺し連窓	W25985×H3500 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共 SLW9、ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	15,200,000	見 277
WAD3 嵌殺し連窓付片引 き自動ﾄﾞｱ	W3520×H2540 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	2,760,000	見 278
WAD4 両袖嵌殺し付引分 け自動ﾄﾞｱ	W6480×H2540 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	4,120,000	見 279
WAD5 嵌殺し付片引き自 動ﾄﾞｱ	W2374×H2600 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	2,290,000	見 280
SLW9 引分け戸付ｽﾗｲﾃﾞｨ ﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W11940×H3000 SAT ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ、ｱﾙﾐﾚｰﾙ、ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ ﾊﾟﾜｰｸﾛｰｻﾞｰ化粧ﾌﾟﾚｰﾄ 機械駆動式 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 WAD1b組込	か所	5,450,000	見 430

庁舎棟	建具		鋼製建具	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SD1 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1500×H3000 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	1,280,000	見 281
SD2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W900×H3000 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	728,000	見 282
SD3 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W2600×H2500 AT 遮音等級:T-3 気密性:A-4 水密性:W-4 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	2,140,000	見 283
SD4 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	412,000	見 284
SD5 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1800×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 網入複層ｶﾞﾗｽ、DP塗装下地、 ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	905,000	見 285
SD6 潜戸付片開き折畳 み壁埋込防火戸	枠見込170 W2430×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800	か所	981,000	見 286
SD7 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	か所	567,000	見 287
SD8 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	336,000	見 288
SD9 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1200×H2200 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	613,000	見 289
SD31 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W1200×H2100 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	561,000	見 290
SD44 片開き框戸	W1000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠共	か所	911,000	見 291
SD45 両開き框戸	W2000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠共	か所	1,820,000	見 292
SD49 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込357 W725×H1200 DP塗装下地、ｽﾃﾝﾚｽHL枠、水切共	か所	230,000	見 293
SD10 1F 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込190 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	673,000	見 294
SD10 4F 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	673,000	見 295

庁舎棟	建具		鋼製建具	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SD11 1･2F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	か所	194,000	見 296
SD11 3･4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	か所	183,000	見 297
SD12 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W1800×H2100 遮音等級:T-2	か所	896,000	見 298
SD12 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1800×H2100 遮音等級:T-2	か所	896,000	見 299
SD13 1F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 目地棒共	か所	170,000	見 300
SD13 1･2F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込145 W900×H2100 目地棒共	か所	161,000	見 301
SD13 3･4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込110 W900×H2100 目地棒共	か所	161,000	見 302
SD14 2F 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	か所	567,000	見 303
SD14 3･4F 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込135 W1350×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	か所	496,000	見 304
SD15 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	390,000	見 305
SD16 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	952,000	見 306
SD17 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	572,000	見 307
SD18 調整室 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	479,000	見 308
SD18 当局控室 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	454,000	見 309
SD19 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	1,090,000	見 310
SD20 3F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W900×H2100	か所	207,000	見 311
SD20 4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	197,000	見 312
SD21 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	364,000	見 313

庁舎棟	建具		鋼製建具	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SD22 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	か所	489,000	見 314
SD23 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W1800×H3000 上枠なし	か所	676,000	見 315
SD24 2枚引込框戸	枠見込135 W2400×H2700	か所	1,400,000	見 316
SD25 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1800×H2100 SAT	か所	607,000	見 317
SD26 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W900×H2100 特定防火設備 SAT 指紋認証電気錠共	か所	318,000	見 318
SD27 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W2500×H2400 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	か所	965,000	見 319
SD28 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込135 W1200×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁ﾚﾘｰｽﾞ共	か所	459,000	見 320
SD29 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	か所	488,000	見 321
SD30 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	か所	510,000	見 322
SD32 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込240 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	698,000	見 323
SD33 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	452,000	見 324
SD34 引違い窓・ ｼｬｯﾀｰ付額入り片 開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込190 W2290×H2100 特定防火設備 ｼｬｯﾀｰ:煙感連動 扉:耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	2,080,000	見 325
SD35 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	452,000	見 326
SD36 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、電気錠共	か所	799,000	見 327
SD37 1F 明かり窓付片開き ﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	376,000	見 328
SD37 3･4F 明かり窓付片開き ﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	372,000	見 329
SD39 両袖嵌殺し付片開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込155 W3000×H2400 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、電気錠共	か所	1,910,000	見 330

庁舎棟	建具		鋼製建具	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SD40 1･2F 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、電気錠共	か所	613,000	見 331
SD40 2F 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込160 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ、電気錠共	か所	613,000	見 332
SD41 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 煙感連動	か所	297,000	見 333
SD42 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込290 W900×H900 特定防火設備 遮煙性能 遮音等級:T-3	か所	228,000	見 334
SD43 1F 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	565,000	見 335
SD43 4F 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共	か所	565,000	見 336
SD48 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込110 W600×H600 特定防火設備 煙感連動 四方つぶし枠	か所	67,800	見 337
SF1 三方枠	枠見込135 W1200×H2100 St-FB枠	か所	95,700	見 338
SF2 三方枠	枠見込135 W1200×H3000 St-FB枠	か所	127,000	見 339
SF3 三方枠	枠見込170 W900×H2100 St-FB枠	か所	109,000	見 340
SF3 三方枠	枠見込135 W900×H2100 St-FB枠	か所	90,900	見 341
SF 議場 四方枠	枠見込360 W1200×H1000	か所	58,200	見 342
SW1 嵌殺し連窓	枠見込170 W4900×H1200	か所	283,000	見 343
SW2 嵌殺し連窓	枠見込135 W4100×H1800	か所	366,000	見 344

庁舎棟	建具			鋼製軽量建具
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
LSD1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	194,000	見 345
LSD2 1･2F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W600×H2100	か所	154,000	見 346
LSD2 3･4F 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W600×H2100	か所	151,000	見 347
LSD3 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込190 W1050×H2100	か所	267,000	見 348
LSD4 小窓付片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	262,000	見 349
LSD5 欄間､嵌殺し付片 引き框戸	枠見込135 W2100×H2700 沓摺共	か所	450,000	見 350
LSD6 1･2F 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	210,000	見 351
LSD6 3･4F 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	207,000	見 352
LSD8 1F 小窓付片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	202,000	見 353
LSD8 2F 小窓付片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	205,000	見 354
LSD9 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ､沓摺共	か所	872,000	見 355
LSD10 1･2F 小窓､ｶﾞﾗﾘ付親子 開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100	か所	360,000	見 356
LSD10 3･4F 小窓､ｶﾞﾗﾘ付親子 開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100	か所	357,000	見 357
LSD12 1F 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	289,000	見 358
LSD12 4F 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込135 W1050×H2100	か所	289,000	見 359
LSD13 欄間､嵌殺し付片 開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠､沓摺共	か所	558,000	見 360
LSD14 1F 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込170 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ､沓摺共	か所	559,000	見 361
LSD14 4F 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込135 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽ､沓摺共	か所	559,000	見 362
LSD15 1･2F ｶﾞﾗﾘ付片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	320,000	見 363

庁舎棟	建具	鋼製軽量建具		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
LSD15 3･4F ｶﾞﾗｽ付片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込135 W1050×H2100	か所	320,000	見 364
LSD16 小窓､ｶﾞﾗｽ付片引 き折戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	469,000	見 365
LSD16 小窓､ｶﾞﾗｽ付片引 き折戸	枠見込135 W1050×H2100	か所	469,000	見 366
LSD17 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込160 W900×H2100	か所	194,000	見 367
LSD17 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	194,000	見 368
LSD18 2F 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込170 W1200×H2100	か所	290,000	見 369
LSD18 4F 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2100	か所	287,000	見 370
LSD19 2F 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込170 W1050×H2100 沓摺なし	か所	280,000	見 371
LSD19 3F 額入り片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	枠見込135 W1050×H2100 沓摺なし	か所	280,000	見 372
LSD20 2F 小窓､ｶﾞﾗｽ付片開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	281,000	見 373
LSD20 3･4F 小窓､ｶﾞﾗｽ付片開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	278,000	見 374
LSD21 2F 小窓､ｶﾞﾗｽ付片開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	276,000	見 375
LSD21 3･4F 小窓､ｶﾞﾗｽ付片開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	273,000	見 376
LSD22 上部開口付親子開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W1200×H2700	か所	303,000	見 377
LSD23 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	207,000	見 378
LSD24 小窓付片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	202,000	見 379
LSD25 小窓付片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	198,000	見 380
LSD28 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	207,000	見 381
LSD30 小窓､ｶﾞﾗｽ付片開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	269,000	見 382
LSD31 欄間､嵌殺し付片 開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠共	か所	529,000	見 383

庁舎棟	建具			鋼製軽量建具
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
LSD32 上部開口、嵌殺し 付片開き框戸	枠見込135 W1850×H3000 電気錠共	か所	500,000	見 384
LSD33 排煙欄間、 嵌殺し連窓付親子 開き框戸	枠見込135 W5100×H2700 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置、沓摺共	か所	1,040,000	見 385
LSD34 欄間、嵌殺し付親 子開き框戸	枠見込135 W2100×H2700 沓摺共	か所	455,000	見 386
LSD35 欄間開口、 両袖嵌殺し付両開 きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込135 W2565×H2700	か所	493,000	見 387

庁舎棟	建具			木製建具
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
WD1 額入り親子開きﾌﾗ ｯｼｭ戸	W1200×H2100 杉天然木化粧合板	か所	251,000	見 388
WD2 額入り片開きﾌﾗｯｼ ｭ戸	W900×H2100 杉天然木化粧合板	か所	160,000	見 389
WD3 小窓付片引きﾊﾝｶﾞ ｰ戸	W1050×H2100 杉天然木化粧合板	か所	150,000	見 390
WD4 片引き格子戸	W1800×H3000 格子:杉 真物	か所	582,000	見 391

庁舎棟	建具			自動ドア開閉装置
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
AD1 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1138×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	311,000	見 392
AD2 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1101×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	311,000	見 393
AD4 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1200×H2700 ﾀｯﾁｽｲｯﾁ	か所	347,000	見 394
WAD1a 風除室1 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1200×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	660,000	見 395
WAD1a 風除室2 引分け用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W2400×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	367,000	見 396
WAD1b 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1200×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	311,000	見 397
WAD3 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1110×H2540 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	311,000	見 398
WAD4 引分け用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W2360×H2540 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	367,000	見 399
WAD5 片引き用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ	W1110×H2600 光線(反射)ｽｲｯﾁ	か所	311,000	見 400

庁舎棟	建具	シャッター

名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SHS1 電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	W2525×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 避難口付	か所	2,180,000	見 401
SHS2 電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	W2550×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 避難口付	か所	2,180,000	見 402
SS1 電動防火ｼｬｯﾀｰ	W12900×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理	か所	5,430,000	見 403
SS2 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W2900×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100	か所	2,490,000	見 404
SS3 電動防火ｼｬｯﾀｰ	W2625×H2625 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理	か所	1,540,000	見 405
SS4 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W12175×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100 曲り部取合方立ﾊﾟﾈﾙ共	か所	5,840,000	見 406
SS5 電動横引きｼｬｯﾀｰ	W39800×H3400 ｽﾗｯﾄ:ｱﾙﾐ型材 ｱﾙﾏｲﾄ 障害物感知ｾﾝｻｰ、ﾘﾓｺﾝ無線装置、 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	か所	60,400,000	見 407
SS6 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W10300×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100 曲り部取合方立ﾊﾟﾈﾙ共	か所	5,480,000	見 408
SS7 電動防火ｼｬｯﾀｰ	W7172×H3400 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理	か所	2,730,000	見 409
SS8 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W2900×H2700 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100	か所	2,240,000	見 410
SS9 袖扉連動電動防火 防煙ｼｬｯﾀｰ	W6775×H2700 特定防火設備 煙感連動 ｽﾗｯﾄ:ﾒｯｷ鋼鈑処理 潜戸:W750×H2100	か所	2,940,000	見 411

庁舎棟	建具			可動間仕切
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
PT1 親子開き框戸付ｶﾞ ﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W4900×H3000	か所	935,000	見 412
PT2 親子開き框戸付ｶﾞ ﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W4900×H3000	か所	935,000	見 413
PT3 親子開き框戸付ｶﾞ ﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W2375×H3000	か所	751,000	見 414
PT4 片開き框戸付ｶﾞﾗｽ ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W1875×H3000	か所	460,000	見 415
PT5 片開き框戸付ｶﾞﾗｽ ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W1800×H3000	か所	456,000	見 416
PT6 ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W5850×H3000	か所	356,000	見 417
PT7 片開き付ｽﾗｲﾄﾞ点 検扉	W1800×H2100	か所	383,000	見 418
PT12 親子開き框戸付ｶﾞ ﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W5850×H2700	か所	1,520,000	見 419
PT13 片開き框戸付ｶﾞﾗｽ ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W3300×H2700	か所	523,000	見 420

庁舎棟	建具			移動間仕切
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
SLW1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3527×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	か所	1,970,000	見 421 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW2 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W9616.5×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填 戸袋ﾊﾟﾈﾙ共	か所	4,370,000	見 422 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW3 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t159 W11430×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 90mm充填 戸袋ﾊﾟﾈﾙ共	か所	4,700,000	見 423 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-160D_SED同等
SLW4 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t159 W11430×H3000 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 90mm充填 戸袋ﾊﾟﾈﾙ共	か所	4,700,000	見 424 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-160D_SED同等
SLW5 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3375×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	か所	1,470,000	見 425 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW6 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3825×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	か所	1,580,000	見 426 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW7 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W3622×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	か所	1,530,000	見 427 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW8 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W9600×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填 表面仕上:布ｸﾛｽ 別計上	か所	3,510,000	見 428 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等
SLW 議員控室 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	t122 W6925×H2700 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32kg/m3 50mm充填	か所	6,840,000	見 429 小松ｳｵｰﾙ工業:小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ RW-120D同等

庁舎棟		建具		ガラス
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ｶﾞﾗｽ手摺 強化ｶﾞﾗｽ	t10+10 H700 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	m	69,000	見 431
ｶﾞﾗｽ手摺 強化ｶﾞﾗｽ	t10+10 H750 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	m	73,900	見 432

庁舎棟		カーテンウォール		メタルカーテンウォール
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ACW1 排煙窓付ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W31380×H3165 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共	か所	13,900,000	見 433
ACW2 排煙窓付ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W31380×H2790 一部防火設備 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共	か所	13,500,000	見 434
ACW3 排煙窓付ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W31380×H3590 一部防火設備 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ:ｹｲｶﾙ板 EP工場塗装品 外壁取合ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐt2.0裏面ｸﾞﾗｲﾄ 吹付t3共	か所	15,400,000	見 435

庁舎棟		内外装		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
床 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾅﾗ 塗装品 A種 t15	㎡	14,900	見 438
鋼製床組	H100	㎡	15,500	見 439
鋼製床組	H300	㎡	15,600	見 440
鋼製床組	H300～375	㎡	28,300	見 441
鋼製床組	H375～450	㎡	28,700	見 442
鋼製床組	H300～450	㎡	28,700	見 443
鋼製床組	H375	㎡	15,900	見 444
鋼製床組	H450	㎡	17,200	見 445
鋼製床組	H600	㎡	19,700	見 446
鋼製床組	H750	㎡	19,700	見 447
OAﾌﾛｱｰ	H100耐震性能:1G、所定荷重:3000N 、配線用ﾊﾟﾈﾙ20～30%	㎡	13,400	見 448
OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	m	1,620	見 449
執務室 OAﾌﾛｱｰ	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20～ 30%	㎡	14,700	見 450
執務室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	m	1,620	見 451
執務室 OAﾌﾛｱｰ	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20～ 30%、空調用吹出ﾊﾟﾈﾙなし	㎡	24,400	見 452 ﾅｶ工業:PFﾊﾟﾈﾙ同等
執務室 OAﾌﾛｱｰ	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20～ 30%、空調用吹出ﾊﾟﾈﾙなし	㎡	24,400	見 453 ｾﾝｸｼｱ:KSB500CAR同等
執務室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H300	m	3,010	見 454

庁舎棟		内外装		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
執務室OAﾌﾛｱｰ ﾊﾟﾈﾙ穴あけ加工		か所	3,340	見 1007
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20～30%	㎡	14,700	見 455
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	m	1,620	見 456
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ﾊﾟﾈﾙ20～30%	㎡	24,700	見 457
ｻｰﾊﾞｰ室 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H300	m	2,600	見 458
床 耐水性高発泡浮床 材	t50 高弾性ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ、防振ｺﾞﾑ	㎡	19,800	見 459 特許機器株式会社: PSﾌﾞﾛｯｸ PS-B-50L同等

庁舎棟		内外装		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
鋼製建具面 ﾊﾟﾈﾙﾐﾗｰ		㎡	14,900	見 461

庁舎棟		内外装		外部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
定礎	御影石 W600×H450 t30 取付金物共(G-015図)	か所	59,500	見 462
ｺﾞﾑ板	免振塞ぎｺﾞﾑ:W100 t5 ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ :50×30t4 取付金物共(D-056図)	m	6,420	見 464

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
天井 不燃木ﾙｰﾊﾞｰ	杉 30×150 L2300 @400 ｸﾘｱ塗装 (D-001図)	㎡	31,900	見 465 大建工業: ｸﾞﾗﾋﾞｵﾙｰﾊﾞｰUS同等
天井 不燃木ﾙｰﾊﾞｰ点検 口	杉 30×150 L2300 @400 ｸﾘｱ塗装 600×600 下地金物:L40×40×3 四周、			見 466 大建工業: ｸﾞﾗﾋﾞｵﾙｰﾊﾞｰUS同等
	L1000 2本、ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ (D-061図)	か所	48,000	
防煙垂壁	線入ｶﾞﾗｽ t6.8 H600 天井ﾊﾞｰ、ﾎﾞﾄﾑﾁｬﾝﾈﾙ:ｱﾙﾐ 取付金物共 (D-059図)	m	26,400	見 467
BSM1 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W5000×H1300	か所	688,000	見 988
BSM2 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W5000×H1300	か所	688,000	見 989
BSM3 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W7300×H1300	か所	858,000	見 990
BSM4 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W6000×H1300	か所	737,000	見 991
BSM5 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W6200×H1300	か所	788,000	見 992
BSM6 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8060×H1300	か所	901,000	見 993
BSM7 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8060×H1300	か所	901,000	見 994
BSM8 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8080×H1300	か所	912,000	見 995
BSM9 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W4600×H1300	か所	681,000	見 996
BSM11 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W4400×H1300	か所	688,000	見 997
BSM12 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W2750×H1300	か所	608,000	見 998
BSM13 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8430×H1300	か所	915,000	見 999
BSM14 防煙ｽｸﾘｰﾝ	W8750×H1300	か所	928,000	見 1000
吊戸棚	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1200×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	か所	46,800	見 469 LIXIL:GSE-A-120同等
吊戸棚	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1500×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	か所	54,600	見 470 LIXIL:GSE-A-150同等
流し台	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1200×D550×H800	か所	96,900	見 471 LIXIL:GSE-S-120MXT同等
流し台	優良住宅部品(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ) W1500×D550×H800	か所	112,000	見 472 LIXIL:GSE-S-150MXT同等
WC43 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W1360×D500×H800 (D-057図)	か所	68,200	見 473 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
更衣室 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W680×D500×H800（D-057図）	か所	45,500	見 474 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC11(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2255×D500×H800（D-057図）	か所	119,000	見 475 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC11(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2433×D500×H800（D-057図）	か所	124,000	見 476 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC12(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3100×D500×H800（D-057図）	か所	161,000	見 477 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC12(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3370×D500×H800（D-057図）	か所	171,000	見 478 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC12(W) ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2700×D300（D-027図）	か所	140,000	見 479 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC21(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2380×D500×H800（D-057図）	か所	119,000	見 480 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC21(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2480×D500×H800（D-057図）	か所	124,000	見 481 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC22(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3243×D500×H800（D-057図）	か所	166,000	見 482 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC22(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W3243×D500×H800（D-057図）	か所	166,000	見 483 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC31(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2380×D500×H800（D-057図）	か所	166,000	見 484 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC31(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2480×D500×H800（D-057図）	か所	124,000	見 485 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC32(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2440×D500×H800（D-057図）	か所	124,000	見 486 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC32(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2330×D500×H800（D-057図）	か所	119,000	見 487 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC33(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2040×D500×H800（D-057図）	か所	104,000	見 488 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC33(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2040×D500×H800（D-057図）	か所	104,000	見 489 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC41(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2380×D500×H800（D-057図）	か所	119,000	見 490 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC41(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2480×D500×H800（D-057図）	か所	124,000	見 491 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC42(M) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2440×D500×H800（D-057図）	か所	124,000	見 492 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
WC42(W) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W2330×D500×H800（D-057図）	か所	119,000	見 493 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
教育長室 洗面ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W680×D500×H800 (D-056図)	か所	45,500	見 494 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ KSC同等
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H600 枠共 (D-057図)	か所	22,400	見 495
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1200 枠共 (D-057図)	か所	44,600	見 496
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1673 枠共 (D-057図)	か所	61,000	見 497
姿見鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1800	か所	65,400	見 498
WC11(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L7513×H2600 扉3か所	か所	1,090,000	見 499 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC11(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5943×H2400 扉3か所	か所	792,000	見 500 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L12830×H2600 扉6か所	か所	1,940,000	見 501 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L9360×H2600 扉4か所	か所	1,150,000	見 502 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L6553×H2600 扉3か所	か所	847,000	見 503 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L3883×H2400 扉2か所	か所	455,000	見 504 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8056×H2400 扉4か所	か所	1,060,000	見 505 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8448×H2600 扉4か所	か所	1,240,000	見 506 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4799×H2600 扉3か所	か所	858,000	見 507 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L9920×H2600 扉4か所	か所	1,440,000	見 508 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L3883×H2400 扉2か所	か所	455,000	見 509 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8056×H2400 扉4か所	か所	1,070,000	見 510 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC32(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5948×H2600 扉3か所	か所	893,000	見 511 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC32(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4241×H2600 扉2か所	か所	545,000	見 512 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC32(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4153×H2600 扉2か所	か所	627,000	見 513 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
WC33(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5228×H2600 扉3か所	か所	877,000	見 514 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC33(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4167×H2600 扉2か所	か所	545,000	見 515 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L3883×H2400 扉2か所	か所	455,000	見 516 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L8056×H2400 扉4か所	か所	1,070,000	見 517 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC42(M) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L5948×H2600 扉3か所	か所	893,000	見 518 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC42(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4241×H2600 扉2か所	か所	545,000	見 519 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC42(W) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ 延L4153×H2600 扉2か所	か所	627,000	見 520 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC43 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ L1360×H2600 扉1か所	か所	218,000	見 521 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC11(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 522 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC11(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W500×H2100	か所	81,600	見 523 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC12(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W800×H2100	か所	96,300	見 524 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 525 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC21(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 526 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC22(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 527 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 528 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC31(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 529 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC33(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 530 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC33(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 531 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(M) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 532 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
WC41(W) 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W770×H2100	か所	96,300	見 533 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
更衣室 隔て板	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 幅木ﾀｲﾌﾟ W800×H2700	か所	113,000	見 534 ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W150 (D-056図)	m	18,200	見 535 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W220 (D-056図)	m	20,800	見 536 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W250 (D-056図)	m	22,700	見 537 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W300 (D-056図)	m	25,300	見 538 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
掲示ｺｰﾅｰ 面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t25 W350 (D-058図)	m	29,200	見 539 ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA同等
身障者用手摺	W600×D550×H470 φ34 小便器用	か所	42,600	見 541 TOTO:T112CU22同等
身障者用手摺	φ34 700×700 L型	か所	30,800	見 542 TOTO:T112CL10同等
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	W670×H950	か所	122,000	見 543 TOTO:YKA25N同等
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	W300×H950	か所	62,300	見 544 TOTO:YKA15S同等
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812	か所	397,000	見 545 LIXIL: SPB-0812LBEL-C+HR同等
1階会計課 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1100×D850 (D-061図)	か所	78,000	見 546
1階守衛室 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1200×D450 (D-061図)	か所	52,000	見 547
1階法務局 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1350×D500 (D-061図)	か所	58,500	見 548
1階会計課 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W2785×D800 (D-061図)	か所	162,000	見 549
4階執務室41 ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t60 W1870×D700 (D-061図)	か所	117,000	見 550
書庫11 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062、063図)	か所	4,350,000	見 554
書庫21 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062、063図)	か所	4,350,000	見 555

庁舎棟	ユニット及びその他	内部		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
書庫22 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062、063図)	か所	4,350,000	見 556
書庫31 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数9 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L5750 2本 その他金物共 (D-062、063図)	か所	4,350,000	見 557
書庫32 集密書架	複式移動 棚段数6、連数5、台数8 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L4800 2本 その他金物共 (D-063図)	か所	6,530,000	見 558
書庫41 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2、台数15 ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L8750 2本 その他金物共 (D-063図)	か所	6,970,000	見 559
耐火書庫 集密書架	複式移動 棚段数6、連数2台数2、 連数3台数3、ﾚｰﾙ:乾式二重床想定 L3580 2本その他金物共(D-062図)	か所	2,870,000	見 560
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L1500	か所	7,030	見 561 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L1900	か所	7,370	見 562 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L2000	か所	7,370	見 563 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L1800 ｶｰﾌﾞ有	か所	10,600	見 564 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L2500 ｶｰﾌﾞ有	か所	16,700	見 565 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ L3000 ｶｰﾌﾞ有	か所	12,700	見 566 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ﾀﾞﾌﾞﾙ L1300	か所	11,600	見 567 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ 天井付 ﾀﾞﾌﾞﾙ L2500	か所	14,700	見 568 ﾀﾁｶﾜ:V20同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W1500×H2400	か所	14,600	見 569 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W1800×H2400	か所	18,200	見 570 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W2500×H2400	か所	22,900	見 571 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG同等
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W1900×H2500	か所	18,200	見 572 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W2000×H2500	か所	18,200	見 573 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W2500×H2500	か所	22,900	見 574 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ｶｰﾃﾝ	ﾈｯﾄ付 ﾋﾀﾞ無 ﾀｯｾﾙ縫付 W3000×H2500	か所	26,600	見 575 ｼﾝｺｰﾙ:制菌ﾒﾃﾞｨG程度
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ 遮光 W1300×H2000	か所	24,900	見 576 ｼﾝｺｰﾙ:ｲｵｽG同等
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ 遮光 W2500×H2000	か所	33,100	見 577 ｼﾝｺｰﾙ:ｲｵｽG同等
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ ﾚｰｽ W1300×H2000	か所	13,100	見 578 ｼﾝｺｰﾙ:TA5542同等
ｶｰﾃﾝ	1.5倍ﾋﾀﾞ ﾚｰｽ W2500×H2000	か所	18,200	見 579 ｼﾝｺｰﾙ:TA5542同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1000×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	34,000	見 580 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1050×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	34,300	見 581 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1500×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	49,700	見 582 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2000×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	65,100	見 583 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2050×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	66,800	見 584 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2600×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	84,200	見 585 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2650×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	85,900	見 586 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2700×H1900 ｽﾗｯﾄ25	か所	87,600	見 587 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1000×H2050 ｽﾗｯﾄ25	か所	36,000	見 588 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1500×H2050 ｽﾗｯﾄ25	か所	53,100	見 589 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2050×H2050 ｽﾗｯﾄ25	か所	72,200	見 590 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2700×H2050 ｽﾗｯﾄ25	か所	94,500	見 591 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W1000×H2200 ｽﾗｯﾄ25	か所	37,700	見 592 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2050×H2200 ｽﾗｯﾄ25	か所	77,300	見 593 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	横型 高遮蔽 遮熱 W2100×H2200 ｽﾗｯﾄ25	か所	79,000	見 594 ﾀﾁｶﾜ: ﾓﾉﾀｯﾁ高遮蔽遮熱ｽﾗｯﾄ同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1000×H3150	か所	68,600	見 595 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H3150	か所	68,600	見 596 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1250×H3150	か所	73,000	見 597 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1275×H3150	か所	73,000	見 598 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1300×H3150	か所	73,000	見 599 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1350×H3150	か所	73,000	見 600 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1370×H3150	か所	73,000	見 601 ﾀﾁｶﾜ:ﾘﾌｨｰﾄ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W980×H1800	か所	49,700	見 602 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H1800	か所	49,700	見 603 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1230×H1800	か所	53,500	見 604 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1300×H1800	か所	53,500	見 605 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1750×H1800	か所	55,900	見 606 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1800×H1800	か所	55,900	見 607 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H2100	か所	56,400	見 608 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	ﾁｪｰﾝ操作 ｼｰﾙﾄﾞなし W1200×H2800	か所	63,100	見 609 ﾀﾁｶﾜ:ｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200×H1800	か所	245,000	見 610 ﾀﾁｶﾜ: 電動大型ﾀｺｽⅡｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1650×H1800	か所	249,000	見 611 ﾀﾁｶﾜ: 電動大型ﾀｺｽⅡｳｨﾝﾃﾞｨ遮熱同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
1階喫茶厨房 一槽ｼﾝｸ	W450×D600×H800	か所	48,000	見 627
1階喫茶厨房 水切付二槽ｼﾝｸ	W2175×D750×H850	か所	151,000	見 628
TF-1 ｶｳﾝﾀｰ1	W1800 D800 H720	か所	441,000	見 629

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
TF-2 ｶｳﾝﾀｰ2	W1600 D800 H720	か所	376,000	見 630
TF-3 間仕切り1	H1300 D1700 t15	か所	804,000	見 631
TF-4 間仕切り2	H930 D1100 t15	か所	265,000	見 632
TF-5 情報ｶｳﾝﾀｰ	φ4200 D700 H750	式	2,650,000	見 633
TF-6 ﾍﾞﾝﾁ1	φ2000 H400	か所	547,000	見 634
TF-7 ﾍﾞﾝﾁ2	φ1400 H400	か所	479,000	見 635
TF-8 ﾍﾞﾝﾁ3	φ1000 H400	か所	428,000	見 636
TF-9 ﾓﾊﾞｲﾙ家具1	W1825 D1380 H1530	か所	767,000	見 637
TF-10 ﾓﾊﾞｲﾙ家具2	W900 D900 H1200	か所	416,000	見 638
TF-11 ﾓﾊﾞｲﾙ家具3	W600 D450 H1200	か所	248,000	見 639
TF-12 ﾓﾊﾞｲﾙ家具4	W700 D700 H300	か所	131,000	見 640
TF-13 遊び場1	φ2800 H300､215	か所	905,000	見 641
TF-14 遊び場ｸｯｼｮﾝ	φ700 H500	か所	101,000	見 642
TF-15 絵本棚+ﾍﾞﾝﾁ	W1766 D500 H700	か所	305,000	見 643
TF-16 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ+ﾁﾗｼ棚	W3450 D350 H1925	式	171,000	見 644
TF-17 ｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰ	W5850 D900/300 H1000/1300	式	1,500,000	見 645
TF-18 ﾊﾞｯｸ棚	W2350/1150 D350 H1925	式	1,740,000	見 646
TF-19 窓際ｶｳﾝﾀｰ	W5100 D550 H720	か所	755,000	見 647
TF-20 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	か所	482,000	見 648
TF-21 円形ﾃｰﾌﾞﾙ1600	φ1600 H720	か所	250,000	見 649

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
TF-22 円形ﾃｰﾌﾞﾙ900	φ900 H720	か所	150,000	見 650
TF-23 円形ﾃｰﾌﾞﾙ700	φ700 H720	か所	131,000	見 651
TF-24 角ﾃｰﾌﾞﾙ1200	W1200 D1200 H720	か所	288,000	見 652
TF-25 椅子A	W408 D490 H785 SH440	か所	95,200	見 653
TF-26 椅子B	W447 D535 H755 SH430	か所	102,000	見 654
TF-27 椅子C	φ330 H430	か所	34,400	見 655
TF-28 円形ﾃｰﾌﾞﾙ900	φ900 H720	か所	137,000	見 656
TF-29 椅子D	W447 D535 H755 SH430	か所	102,000	見 657
TF-30 円形ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ700	φ700 H620	か所	128,000	見 658
TF-31 椅子D	W506 D560 H727 SH395	か所	140,000	見 659
TF-32 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	か所	482,000	見 660
TF-33 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	か所	482,000	見 661
TF-34 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W3650 D450 H2100	式	2,040,000	見 662
TF-35 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	か所	559,000	見 663
TF-36 ﾃﾞｽｸ	W1800 D800 H700	か所	577,000	見 664
TF-37 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	か所	331,000	見 665
TF-38 書庫窓際ｶｳﾝﾀｰ	W4880 D450 H720	か所	482,000	見 666
TF-39 木製書架	W2190 D365 H2063+ W3645 D365 H2063	式	1,620,000	見 667
TF-40 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W3650 D450 H2100	式	2,060,000	見 668
TF-41 ﾃﾞｽｸ	W1800 D850 H700	か所	650,000	見 669

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
TF-42 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	か所	331,000	見 670
TF-43 応接ﾃｰﾌﾞﾙ	W4200 D1050 H700	か所	1,090,000	見 671
TF-44 議長･事務局長席 机	W3400 D1578 H950(850)	式	2,960,000	見 672
TF-45 演台	W1100 D600 H1000	か所	764,000	見 673
TF-46 発言台	W1100 D600 H1000	か所	764,000	見 674
TF-47 議員席机(2人掛)	W1800 D550 H770	か所	696,000	見 675
TF-48 執行部席机(5人掛)	W4500 D550 H770	か所	1,550,000	見 676
TF-49 執行部席机(4人掛)	W3600 D550 H770	か所	1,270,000	見 677
TF-50 使送便用棚+作業ｶ ｳﾝﾀｰ	W2500 D450 H2100+W3250 D600 H700	式	919,000	見 678
TF-51 展示棚(1)	W6960 D450 H2100	式	5,290,000	見 679
TF-52 展示棚(2)	W3655 D450 H2100	式	2,780,000	見 680
TF-53 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W4550 D450 H2100	式	2,580,000	見 681
TF-54 ﾃﾞｽｸ	W2000 D2050 H700	式	1,510,000	見 682
TF-55 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	か所	536,000	見 683
TF-56 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W2400 D1200 H700	か所	527,000	見 684
TF-57 応接ﾃｰﾌﾞﾙ	W4800 D1550 H700	か所	2,050,000	見 685
TF-58 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	W2100 D450 H750	か所	748,000	見 686
TF-59 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W1850 D450 H2100	式	1,020,000	見 687
TF-60 ﾃﾞｽｸ	W1800 D800 H700	か所	577,000	見 688
TF-61 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	か所	536,000	見 689

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
TF-62 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	か所	317,000	見 690
TF-63 ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ	W1850 D450 H2100	式	1,020,000	見 691
TF-64 ﾃﾞｽｸ	W1800 D800 H700	か所	577,000	見 692
TF-65 TVﾎﾞｰﾄﾞ	W1800 D450 H700	か所	536,000	見 693
TF-66 打合せﾃｰﾌﾞﾙ	W1800 D900 H700	か所	317,000	見 694
A-01 案内ｻｲﾝ(立体ﾛﾎﾞ)	W758×D500×H1935	か所	2,850,000	見 697
A-02 EV前総合案内ｻｲﾝ	W1342×H2700	か所	57,600	見 698
A-03 EV内総合案内ｻｲﾝ	W300×H600	か所	13,200	見 699
A-04 ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ	W1342×H2700	か所	57,600	見 700
K-01 施設名称ｻｲﾝ	H150	か所	18,000	見 701
K-02 総合案内ｻｲﾝ	H175	か所	6,600	見 702
K-03 受付ｻｲﾝA(吊下)1F	H450	か所	280,000	見 703
K-04 受付ｻｲﾝB(吊下)2F ・3F	H450	か所	280,000	見 704
K-05 受付番号ｻｲﾝ(ﾊﾟｰﾃ ｰｼｮﾝ)		か所	82,200	見 705
K-06 室名ｻｲﾝ(壁付)	H200×H200	か所	9,000	見 706
K-07 室名ｻｲﾝ(在/空)	H200×H200	か所	39,000	見 707
K-08 室名ｻｲﾝ(在/空+紙 挟み)	H200×H200	か所	43,200	見 708
K-09 室名ｻｲﾝ(議場)		か所	68,100	見 709
K-10 室名ｻｲﾝ(VIP)	H200×H200	か所	54,000	見 710

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
K-11 室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ)		か所	1,140	見 711
K-12 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)		か所	20,200	見 712
K-13 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付)		か所	7,200	見 713
K-14 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(扉付)		か所	1,680	見 714
K-15 階数ｻｲﾝ	H200	か所	6,000	見 715
K-16 階段階数踊り場ｻｲﾝ	W400×H184	か所	15,000	見 716
U-01 衝突防止		m	2,280	見 717
U-02 掲示板		か所	208,000	見 718
U-03 掲示ｹｰｽ	W2000×D650×H2700	か所	1,890,000	見 719
U-04 多目的ｽﾀﾝﾄﾞ		か所	15,000	見 720
U-05 透過型LEDﾋﾞｼﾞｮﾝ		か所	7,200,000	見 721
Y-01 誘導ｻｲﾝ	W600×H295、W600×H332、 W241×H690	か所	12,000	見 723
EX-08 施設名称ｻｲﾝ(外壁)	W1000×D80×H932	か所	194,000	見 724
免震建築物注意書き板	(S-016図)	か所	9,840	見 725
AD1 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 726
AD2 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 727

庁舎棟		ユニット及びその他		内部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
AD4 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 728
WAD1a 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 729
WAD1b 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 730
WAD3 自動ﾄﾞｱ防護柵	W2400×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 731
WAD4 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 732
WAD5 自動ﾄﾞｱ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｶﾞﾗｽ 下桟:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ｵｰﾙｱﾝｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 733

ｷｬﾉﾋﾟｰ1		地業		地盤改良
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
地盤改良	深層混合処理工法 設計基準強度Fc=1200kN/㎡ 改良径 改良長 施工長 1100φ　1.57m 2.82m 4本 1100φ　2.82m 4.07m 4本	式	2,310,000	見 770
品質検査		式	210,000	見 771

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨	本体鉄骨		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 41.8m/t 副資材共	t	59,500	見 772
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 773
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 774

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨	本体鉄骨		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 775
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	工場打 φ16 L80 材工共	本	350	見 776
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	本	2,100	見 777
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L350	本	2,100	見 778

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	屋根及びとい	外部		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ｱﾙﾐ 竪型 ｼｰﾄ防水用 75φ 捻じ込み式	か所	9,100	見 779

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	金属	外部		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
幕板	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 直線部 t0.5 H700 差込ｼﾞｮｲﾝﾄ工法@400 ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾙ充填共 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10裏貼り 取付金物共 (D-074図)	m	30,800	見 780
幕板	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 曲線部 t0.5 H700 差込ｼﾞｮｲﾝﾄ工法@400 ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾙ充填共 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10裏貼り 取付金物共 (D-074図)	m	32,300	見 781
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 曲面 取付金物共(L-022図)	m	3,780	見 984 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等

ｷｬﾉﾋﾟｰ2	地業	地業		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
平板載荷試験	長期許容支持力30kN/m²	か所	169,000	見 782

ｷｬﾉﾋﾟｰ2		鉄骨		本体鉄骨
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 40.1m/t 副資材共	t	59,500	見 783
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 784
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 785
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	本	140	見 786

ｷｬﾉﾋﾟｰ2		鉄骨		本体鉄骨
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	本	2,100	見 787

ｷｬﾉﾋﾟｰ2		金属		外部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ設置用乾 式基礎部材	EBﾍﾞｰｽ、EBﾍﾞｰｽﾚｰﾙ、水密ｷｬｯﾌﾟ、 AYｼｰﾙMS-1充填、連結ﾃﾞｨｽｸADC、 金属下地用NPﾃｸｽ 取付金物共(L-022図)	か所	15,500	見 788

駐輪場1		鉄骨		本体鉄骨
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	63,000	見 798
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 799
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 800
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 801
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	本	2,100	見 802

駐輪場1		金属		外部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等

駐輪場2	鉄骨		本体鉄骨	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	63,000	見 813
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 814
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 815
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 816
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	本	2,100	見 817

駐輪場2	金属		外部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等

駐輪場3	鉄骨		本体鉄骨	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	63,000	見 828
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 829
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 830
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 831
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	本	2,100	見 832

駐輪場3	金属		外部	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等

駐輪場4	鉄骨		本体鉄骨	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	63,000	見 843
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 844
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 845
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 846
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16 L320	本	2,100	見 847

駐輪場4		金属		外部
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
水切	塩ﾋﾞ被膜鋼板ｼｰﾄ溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:UP-4A同等
昇降機設備工事		エレベーター設備		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
EV(1) 昇降機	用途:乗用兼車いす用 制御方式:ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式 積載量:1000kg 15名 速度:60m/min ｶｺﾞ寸法:W1600×D1500×H2250 停止数:4か所(1～4階) その他付属金物一式 (D-400図)	式	21,500,000	見 850
EV(2) 昇降機	用途:人荷用兼車いす用 制御方式:ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式 積載量:1700kg 26名 速度:60m/min ｶｺﾞ寸法:W1800×D2000×H2250 停止数:4か所(1～4階) その他付属金物一式 (D-400図)	式	28,800,000	見 851

見積参考資料　（建築工事　別紙明細）

庁舎棟		土工		
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
山留 (材料費)	鋼矢板	式	91,400,000	見 852
山留施工費	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 IV型　L= 5.5m VIL型 L=11.5m	式	55,800,000	見 986
排水	ﾘﾁｬｰｼﾞｳｪﾙ工法	か所	1,870,000	見 853

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 135m/t 副資材共	t	84,000	見 855
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 856
現場建方	建方機械別途	t	14,000	見 857

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 71.6m/t 副資材共	t	126,000	見 858
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 859
現場建方	建方機械別途	t	56,000	見 860
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 861

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 68.4m/t 副資材共	t	61,600	見 862
現場建方	建方機械別途	t	14,000	見 863
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 864
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L700	本	2,100	見 865

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 37.0m/t 副資材共	t	59,500	見 866
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 867
現場建方	建方機械別途	t	14,000	見 868
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 869

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 870

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 31.2m/t 副資材共	t	66,500	見 871
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 872

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	本	140	見 873
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M12用	本	3,500	見 874

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 29.8m/t 副資材共	t	61,600	見 875
現場建方	建方機械別途	t	17,500	見 876
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 877
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	本	1,050	見 878

庁舎棟	鉄骨		付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 318m/t 副資材共	t	126,000	見 879
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 880
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 881
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 882
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M30 L1200	本	2,100	見 883

庁舎棟	鉄骨		付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 44.7m/t 副資材共	t	84,000	見 884
常温亜鉛ﾒｯｷ処理	ZRC処理	㎡	84,000	見 885
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 886

庁舎棟	鉄骨		付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 887
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 888
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M12用	本	3,500	見 889
工場加工組立	副資材共	t	210,000	見 890
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	350,000	見 891
現場建方	建方機械別途	t	70,000	見 892
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	本	2,100	見 893

庁舎棟	鉄骨		付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 94.4m/t 副資材共	t	210,000	見 894
現場建方	建方機械別途	t	70,000	見 895

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 74.0m/t 副資材共	t	59,500	見 896
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 897
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 898
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	本	2,100	見 899

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 7.6m/t 副資材共	t	140,000	見 900
現場建方	建方機械別途	t	21,000	見 901
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 902

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 54.1m/t 副資材共	t	59,500	見 903
現場建方	建方機械別途	t	17,500	見 904
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	140	見 905
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	本	2,100	見 906

庁舎棟	鉄骨			付帯鉄骨等
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	副資材共	t	59,500	見 1008
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		t	84,000	見 1009
現場建方	建方機械別途	t	14,000	見 1010
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L320	本	2,100	見 1011

庁舎棟	鉄骨		付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ	t1.0 H100 Z12 材工共	㎡	3,850	見 907
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ	t1.0 H100 Z27 材工共	㎡	3,850	見 908
ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-1.6 平均延W210 材工共	m	2,450	見 909
ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-3.2 平均延W360 材工共	m	2,800	見 910
ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-3.2 平均延W560 L-50×50×6@600 材工共	m	4,060	見 911
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ16 L100 材工共	本	240	見 912
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ16 L150 材工共	本	240	見 913
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ19 L100 材工共	本	280	見 914
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ19 L150 材工共	本	310	見 915

ｷｬﾉﾋﾟｰ1	鉄骨		付帯鉄骨等	
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
工場加工組立	工場溶接 287m/t 副資材共	t	140,000	見 918
現場建方	建方機械別途	t	63,000	見 919

ｵｲﾙﾀﾝｸ	土工			
名　　称	摘　　要	単位	単　価	備　　考
山留 (材料費)	鋼矢板	式	4,400,000	見 849
山留施工費	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 IV型 L=5.5m	式	4,990,000	見 985

見積参考資料　（代価表）

ガラス

	名　　称	摘　　要	単位	単　　価	備　　考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　W100×H100	枚	2,760	見 923
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　W100×H100	枚	3,150	見 924
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　W100×H100	枚	2,370	見 925
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　W150×H150	枚	2,370	見 926
	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 6.0㎡以下	㎡	23,700	見 927
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6　特寸 2.0㎡以下	㎡	33,400	見 928
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+FL6　特寸 4.0㎡以下	㎡	36,800	見 929
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	47,500	見 930
	複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	52,200	見 931

塗装

	名　　称	摘　　要	単位	単　　価	備　　考
	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ　吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 932 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ　吹付ﾛｰﾗｰ ECP面　素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 933 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
	壁 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ　吹付ﾛｰﾗｰ ECP面　素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 1004 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
	梁下端 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ　吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 934 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等
	庇軒天井 保護塗装A	ｶﾗｰｸﾘｱﾀｲﾌﾟ　吹付ﾛｰﾗｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 935 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ:SGｾﾗﾄｯﾌﾟ超耐 超耐候性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型ﾅﾉ 水性無機塗料同等

ﾕﾆｯﾄ及びその他					
	名　　称	摘　　要	単位	単　　価	備　　考
	EX-01 施設名称+入口ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W1200×D200×H3000 基礎:W1500×L900×H500別途	か所	2,430,000	見 937
	EX-02 身障者駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	576,000	見 938
	EX-03 宣言看板	ｻｲﾝ本体:W1500×D200×H3000 基礎:W1800×L900×H500別途	か所	2,180,000	見 939
	EX-04 駐車場ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	576,000	見 940
	EX-05 夜間受付ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D200×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	840,000	見 941
	EX-06 駐車場誘導ｻｲﾝ	ｻｲﾝ本体:W600×D100×H1800 基礎:W900×L900×H500別途	か所	576,000	見 942
	EX-07 掲示板(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ+告示板)	ｻｲﾝ本体:W5550×D300×H2930 基礎:W2400×L900×H500別途	か所	3,910,000	見 943