

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
H形鋼	SN400B H -300x150x 6.5x 9.0	kg	1			有り	代価表	0001
一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-150x150x12.0	kg	1			有り	代価表	0002
鋼板	SS400 PL-12	kg	1			有り	代価表	0003
鋼板	SS400 PL-16	kg	1			有り	代価表	0004
鋼板	SS400 PL-22	kg	1			有り	代価表	0005
鋼板	SN400B PL-22	kg	1			有り	代価表	0006
鉄骨建方費		kg	1			有り	代価表	0007
鉄骨運搬		kg	1			有り	代価表	0008
トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 45	本	1			有り	代価表	0009
トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 55	本	1			有り	代価表	0010
アンカーボルト	ABN M16x500	本	1			有り	代価表	0011
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1			有り	代価表	0012
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地合板別途	m ²	1			有り	代価表	0013
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1			有り	代価表	0014
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300mm角 下地合板別途	m ²	1			有り	代価表	0015
幅木タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m	1			有り	代価表	0016
構造用合板	針葉樹 特類2級 厚12	m ²	1			有り	代価表	0017
野地板	構造用合板 特類(針葉樹) 厚 9	m ²	1			有り	代価表	0018
野地板	構造用合板 特類(針葉樹) 厚12	m ²	1			有り	代価表	0019
通気胴縁	杉特1等 18x 45 @303	m ²	1			有り	代価表	0020

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
通気胴縁	杉特1等 18x 45 @455	m ²	1			有り	代価表	0021
床 下地合板張り	構造用合板 特類(針葉樹) 厚12	m ²	1			有り	代価表	0022
床 下地合板張り	構造用合板 特類(針葉樹) 厚24	m ²	1			有り	代価表	0023
転し床組	杉特1等 大引 : 90x 90 @900	m ²	1			有り	代価表	0024
天井 野縁組	杉特1等 野縁 : 40x 40 @300 野縁受: 40x 40 @900	m ²	1			有り	代価表	0025
床モルタル塗り	木ごと 大型タイル下地 厚37	m ²	1			有り	代価表	0026
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 塗床下地	m ²	1			有り	代価表	0027
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 断熱材下地	m ²	1			有り	代価表	0028
床モルタル塗り	木ごと 点字タイル下地 厚37	m ²	1			有り	代価表	0029
内装薄塗材 E	ボート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(E)共	m ²	1			有り	代価表	0030
強化透明ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1			有り	代価表	0031
強化透明ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1			有り	代価表	0032
E P 塗り	木毛セメント板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0033
ビニル床タイル(立上)	厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 -	m ²	1			有り	代価表	0034
壁 紙張り	ビニル程度 ボート面 一般部 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0035
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0036
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 目透かし 下張GB-S 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0037
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共 下張KB 厚 6.0共	m ²	1			有り	代価表	0038
壁 せっこうボート 張り (GB-R) 天井裏	厚12.5 不燃 両面張り 鋼製、木、ボート下地 突付け - -	m ²	1			有り	代価表	0039

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
天井 紙張り	ビニル程度 ボート面 一般部 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0040
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1			有り	代価表	0041
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1			有り	代価表	0042
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共 下張KB 厚 6.0共	m ²	1			有り	代価表	0043
天井 木毛セメント板打込み	普通NW 厚12	m ²	1			有り	代価表	0044
室外機置場基礎-1	現場打ち 3100x1050	か所	1			有り	代価表	0045
室外機置場基礎-2	現場打ち 4800x1050	か所	1			有り	代価表	0046
キュービクル基礎	現場打ち 3900x3300	か所	1			有り	代価表	0047
外階段	現場打ち 1800x1325x 200～ 400	か所	1			有り	代価表	0048
コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ 刷毛引き仕上げ	m ²	1			有り	代価表	0049
コンクリートロープ	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ 刷毛引き仕上げ	m ²	1			有り	代価表	0050
インバート樹(1)	機 械 SA-2(450H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0051
インバート樹(1)	機 械 SA-3(570H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0052
インバート樹(1)	機 械 SA-3(582H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0053
インバート樹(1)	機 械 SB (727H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0054
インバート樹(1)	機 械 SB (777H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0055
インバート樹(1)	機 械 SB (875H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0056
インバート樹(1)	機 械 SB (968H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0057
インバート樹(1)	機 械 SB (681H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0058
インバート樹(1)	機 械 SB (697H) コンクリートふた	組	1			有り	代価表	0059

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
H形鋼	SN400B H -300x150x 6.5x 9.0	kg	1					代価表 0001	
H形鋼	SN400B H -300x150x 6.5x 9.0	t	1	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p2+28	
		(H)						118000+(7000-1000)	
H形鋼	SN400B H -300x150x 6.5x 9.0	t	1	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_資p7+30	
		(H)						115000+(7000-1000)	
計									
一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-150x150x12.0	kg	1					代価表 0002	
一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-150x150x 6.0	kg	2	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p47(近似値)	
		(H)						厚み補正=12/ 6=2.0	
一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-150x150x 6.0	kg	2	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_資p45(近似値)	
		(H)						厚み補正=12/ 6=2.0	
計									
鋼板	SS400 PL-12	kg	1					代価表 0003	
鋼板	SS400 PL-12	kg	1	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p44+45	
		(H)							
鋼板	SS400 PL-12	kg	1	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_資p43	
		(H)							
計									
鋼板	SS400 PL-16	kg	1					代価表 0004	
鋼板	SS400 PL-12	kg	1	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p44+45	
		(H)							
鋼板	SS400 PL-12	kg	1	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_資p43	
		(H)							
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鋼板	SS400 PL-22	kg	1					代価表 0005	
鋼板	SS400 PL-12	kg	1	1	× 0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p44+45	
		(H)							
鋼板	SS400 PL-12	kg	1	1	× 0.001			(見積り・刊行物等) 03月_資p43	
		(H)							
計									
鋼板	SN400B PL-22	kg	1					代価表 0006	
鋼板	SN400B PL-22	kg	1	1	× 0.001			(見積り・刊行物等) 03月_資p43	
								185000+11000	
計									
鉄骨建方費		kg	1					代価表 0007	
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋. 胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	t	1	1	× 0.001			B0-137311 250715A-月 標準	
計									
鉄骨運搬		kg	1					代価表 0008	
鉄骨運搬	6t車	t	1	1	× 0.001			B0-137613 250715A-月 協議	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 45	本	1					代価表 0009	
01 トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 45	本	1	1				(見積り・刊行物等) 03月_物p61	
		(H)							
02 トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 45	本	1	1				(見積り・刊行物等) 03月_資p59	
		(H)							
計									
トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 55	本	1					代価表 0010	
01 トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 55	本	1	1				(見積り・刊行物等) 03月_物p61	
		(H)							
02 トルシア形 高力ボルト	HTB F10T M16x 55	本	1	1				(見積り・刊行物等) 03月_資p59	
		(H)							
計									
アンカーボルト	ABN M16x500	本	1					代価表 0011	
01 アンカーボルト	ABN M16x500	本	1	1				(見積り・刊行物等) 03月_物p69	
		(H)							
02 アンカーボルト	ABN M16x500	本	1	1				(見積り・刊行物等) 03月_資p68	
		(H)							
計									
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1					代価表 0012	
01 床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_コp247	
		(H)							
02 床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p272	
		(H)							
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地合板別途	m ²	1					代価表 0013	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_コp247	
床タイル張り	大型床タイル張 I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p272	
計									
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300mm角 下地モルタル別途	m ²	1					代価表 0014	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	m ²	1	1				B0-232293 250715A-月 協議	
計									
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300mm角 下地合板別途	m ²	1					代価表 0015	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	m ²	1	1				B0-232293 250715A-月 協議	
計									
幅木タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m	1					代価表 0016	
幅木タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_コp247	
幅木タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面 片面取り 高100	m (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p272	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
構造用合板	針葉樹 特類2級 厚12	m ²	1					代価表 0017	
構造用合板	特類 針葉樹 厚12	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p616 1300/1.66(m ²)	
計									
野地板	構造用合板 特類(針葉樹) 厚 9	m ²	1					代価表 0018	
構造用合板	特類 針葉樹 厚 9	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p616 1050/1.66(m ²)	
計									
野地板	構造用合板 特類(針葉樹) 厚12	m ²	1					代価表 0019	
構造用合板	特類 針葉樹 厚12	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p616 1300/1.66(m ²)	
計									
通気胴縁	杉特1等 18x 45 @303	m ²	1					代価表 0020	
木材費 造作材	杉特1等 平割材	m ²	0.0038	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p242	
	0.021x0.048x3.3003x1.15=0.0038m3								
計									
通気胴縁	杉特1等 18x 45 @455	m ²	1					代価表 0021	
木材費 造作材	杉特1等 平割材	m ²	0.0025	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p242	
	0.021x0.048x2.1978x1.15=0.0025m3								
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 下地合板張り	構造用合板 特類(針葉樹) 厚12	㎡	1					代価表	0022
構造用合板	特類 針葉樹 厚12	㎡	1	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p616 1300/1.66(㎡)	
計									
床 下地合板張り	構造用合板 特類(針葉樹) 厚24	㎡	1					代価表	0023
構造用合板	特類(針葉樹) 厚24	㎡	1	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p624	
計									
転し床組	杉特1等 大引 : 90x 90 @900	㎡	1					代価表	0024
木材費 造作材	杉特1等 正角材	㎡	0.0111	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p238	
	0.093x0.093x1.111x1.15=0.0111m3								
計									
天井 野縁組	杉特1等 野縁 : 40x 40 @300 野縁受: 40x 40 @900	㎡	1					代価表	0025
木材費 造作材	杉特1等 平割材	㎡	0.0095	1				(見積り・刊行物等) 04月_資p242	
	0.043x0.043x3.333x1.15=0.0071m3 0.043x0.043x1.111x1.15=0.0024m3								
計									
床モルタル塗り	木ごと 大型タイル下地 厚37	㎡	1					代価表	0026
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	㎡	1	1				B0-536223 250715A-月 市場	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1					代価表 0027	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 250715A-月 市場	
計									
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 断熱材下地	m ²	1					代価表 0028	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 250715A-月 市場	
計									
床モルタル塗り	木ごて 点字タイル下地 厚37	m ²	1					代価表 0029	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	m ²	1	1				B0-536223 250715A-月 市場	
計									
内装薄塗材 E	ボート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(E)共	m ²	1					代価表 0030	
内装薄塗材 E	ALCパネル面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(E)共	m ²	1	1				B0-536514 250715A-月 市加	
計									
強化透明ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1					代価表 0031	
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1	1				B0-538774 250715A-月 市加	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
強化透明ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0032	
強化ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1	1				B0-538774 250715A-月 市加	
計									
E P 塗り	木毛セメント板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1					代価表 0033	
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1	1				B0-538822 250715A-月 市場	
計									
ビニル床タイル(立上)	厚さ2.0 コンポシションビニル床タイルKT 多湿部 -	㎡	1					代価表 0034	
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポシションビニル床タイルKT 多湿部 -	㎡	1	1				B0-538225 250715A-月 補市	
計									
壁 紙張り	ビニル程度 ボート面 一般部 素地B種	㎡	1					代価表 0035	
壁 紙張り	ビニル程度 ボート面 一般部 素地別途	㎡	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p425	
壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	㎡	1	1				B0-238375 250715A-月 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0036	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	m ²	1	1				B0-538311 250715A-月 補市	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 250715A-月 補市	
計									
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし 下張GB-S 厚12.5共	m ²	1					代価表 0037	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	m ²	1	1				B0-538311 250715A-月 補市	
⑧ 壁 シーズンク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538314 250715A-月 補市	
計									
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし 下張GB-R 厚12.5共 下張KB 厚 6.0共	m ²	1					代価表 0038	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	m ²	1	1				B0-538311 250715A-月 補市	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538311 250715A-月 補市	
⑧ 壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				B0-538331 250715A-月 補市	
計									
壁 せっこうボード 張り (GB-R) 天井裏	厚12.5 不燃 両面張り 鋼製、木、ボード下地 突付け -	m ²	1					代価表 0039	
⑧ 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	m ²	2	1				B0-538311 250715A-月 市場	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 紙張り	ビニル程度 ポート面 一般部 素地B種	m ²	1					代価表 0040	
天井 紙張り	ビニル程度 ポート面 一般部 素地別途	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 春号_施p425	
壁紙素地ごしらえ	ポート面 工程B種 -	m ²	1	1				B0-238375 250715A-月 標準	
計									
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1					代価表 0041	
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 250715A-月 補市	
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 250715A-月 補市	
計									
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1					代価表 0042	
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし	m ²	1	1				B0-538411 250715A-月 補市	
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 250715A-月 補市	
計									
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし 下張GB-R 厚 9.5共 下張KB 厚 6.0共	m ²	1					代価表 0043	
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 目透かし	m ²	1	1				B0-538411 250715A-月 補市	
天井 せっこうポード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 250715A-月 補市	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 下地張り	m ²	1	1				B0-538431 250715A-月 補市	
計									

[illegible]

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	室外機置場基礎-1	現場打ち 3100x1050		1					代価表 0045
			か所						
01	根切り	小規模土工 -	m3	3.36	1				B0-432211 250715A-月 補市
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.98	1				B0-432251 250715A-月 補市
03	敷きならし	締め固め共	m3	1.39	1				B0-432243 250715A-月 補市
04	生コンクリート S (相双1)	呼び強度18 スラブ 15	m3	0.18	1				B1-100023 250715A-月 独自 (基礎下)
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.18	1				B0-434215 250715A-月 補市
06	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.55	1				B0-133421 250715A-月 標準
07	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	74.09	1	×0.001			B0-116131 250715A-月 参資
08	鉄筋スクラップ 控除		t	▲1.99	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p794
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	71.24	1	×0.001			B0-436212 250715A-月 補市
10	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	71.24	1	×0.001			B0-436221 250715A-月 市場
11	生コンクリート S (相双1)	呼び強度21 スラブ 15	m3	0.98	1				B1-100023 250715A-月 独自
12	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.98	1				B0-434215 250715A-月 補市
13	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	2.49	1				B0-434411 250715A-月 補市
14	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.49	1				B0-434421 250715A-月 市場
15	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	3.26	1				B0-536213 250715A-月 市場
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	室外機置場基礎-2	現場打ち 4800x1050		1					代価表 0046
			か所						
01	根切り	小規模土工 -	m3	4.76	1				B0-432211 250715A-月 補市
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	2.62	1				B0-432251 250715A-月 補市
03	敷きならし	締め固め共	m3	2.14	1				B0-432243 250715A-月 補市
04	生コンクリート S (相双1)	呼び強度18 スラブ 15	m3	0.28	1				B1-100023 250715A-月 独自 (基礎下)
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	0.28	1				B0-434215 250715A-月 補市
06	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.85	1				B0-133421 250715A-月 標準
07	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	105.65	1	×0.001			B0-116131 250715A-月 参資
08	鉄筋スクラップ 控除		t	▲2.84	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p794
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	101.59	1	×0.001			B0-436212 250715A-月 補市
10	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	101.59	1	×0.001			B0-436221 250715A-月 市場
11	生コンクリート S (相双1)	呼び強度21 スラブ 15	m3	1.51	1				B1-100023 250715A-月 独自
12	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	1.51	1				B0-434215 250715A-月 補市
13	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	3.51	1				B0-434411 250715A-月 補市
14	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	3.51	1				B0-434421 250715A-月 市場
15	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	5.04	1				B0-536213 250715A-月 市場
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	キュービクル基礎	現場打ち 3900x3300		1					代価表 0047
			か所						
01	根切り	小規模土工 -	m3	8.43	1				B0-432211 250715A-月 補市
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	3.13	1				B0-432251 250715A-月 補市
03	敷きならし	締め固め共	m3	5.29	1				B0-432243 250715A-月 補市
04	生コンクリート S (相双1)	呼び強度18 スランプ 15	m3	0.68	1				B1-100023 250715A-月 独自 (基礎下)
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	0.68	1				B0-434215 250715A-月 補市
06	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	2.04	1				B0-133421 250715A-月 標準
07	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	236.6	1	×0.001			B0-116131 250715A-月 参資
08	鉄筋スクラップ 控除		t	▲6.37	1	×0.001			(見積り・刊行物等) 03月_物p794
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	227.5	1	×0.001			B0-436212 250715A-月 補市
10	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	227.5	1	×0.001			B0-436221 250715A-月 市場
11	生コンクリート S (相双1)	呼び強度21 スランプ 15	m3	3.86	1				B1-100023 250715A-月 独自
12	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	3.86	1				B0-434215 250715A-月 補市
13	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	4.32	1				B0-434411 250715A-月 補市
14	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	4.32	1				B0-434421 250715A-月 市場
15	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	12.87	1				B0-536213 250715A-月 市場
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	外階段	現場打ち 1800x1325x 200～ 400		1					代価表 0048
			か所						
01	根切り	小規模土工 －	m3	0.86	1				B0-432211 250715A-月 補市
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.09	1				B0-432251 250715A-月 補市
03	敷きならし	締め固め共	m3	0.76	1				B0-432243 250715A-月 補市
04	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.29	1				B0-133421 250715A-月 標準
05	生コンクリート S (相双1)	呼び強度21 スランプ 15	m3	1.32	1				B1-100023 250715A-月 独自
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	m3	1.32	1				B0-434215 250715A-月 補市
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 －	m ²	3.75	1				B0-434411 250715A-月 補市
08	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	3.75	1				B0-434421 250715A-月 市場
09	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	2.39	1				B0-536213 250715A-月 市場
	計								
	コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ 刷毛引き仕上げ	m ²	1					代価表 0049
01	コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ	m ²	1	1				B0-331212 250715A-月 協議
	計								
	コンクリートスロープ	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ 刷毛引き仕上げ	m ²	1					代価表 0050
01	コンクリート舗装	歩道C-7-10 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュ	m ²	1	1				B0-331212 250715A-月 協議
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	インバート樹(1)	機 械 SA-2 (450H) コンクリートふた	組	1					代価表 0051
01	インバート樹(1)	機 械 SA-2 (500H) コンクリートふた	組	1	1				M0-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A1)
	計								
	インバート樹(1)	機 械 SA-3 (570H) コンクリートふた	組	1					代価表 0052
01	インバート樹(1)	機 械 SA-3 (600H) コンクリートふた	組	1	1				M0-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)
	計								
	インバート樹(1)	機 械 SA-3 (582H) コンクリートふた	組	1					代価表 0053
01	インバート樹(1)	機 械 SA-3 (600H) コンクリートふた	組	1	1				M0-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)
	計								
	インバート樹(1)	機 械 SB (727H) コンクリートふた	組	1					代価表 0054
01	インバート樹(1)	機 械 SB (750H) コンクリートふた	組	1	1				M0-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)
	計								
	インバート樹(1)	機 械 SB (777H) コンクリートふた	組	1					代価表 0055
01	インバート樹(1)	機 械 SB (850H) コンクリートふた	組	1	1				M0-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)
	計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インバート樹(1)	機 械 SB (875H) コンクリートふた	組	1					代価表 0056	
インバート樹(1)	機 械 SB (950H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
インバート樹(1)	機 械 SB (968H) コンクリートふた	組	1					代価表 0057	
インバート樹(1)	機 械 SB (1050H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
インバート樹(1)	機 械 SB (681H) コンクリートふた	組	1					代価表 0058	
インバート樹(1)	機 械 SB (750H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
インバート樹(1)	機 械 SB (697H) コンクリートふた	組	1					代価表 0059	
インバート樹(1)	機 械 SB (750H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
インバート樹(1)	機 械 SB (754H) コンクリートふた	組	1					代価表 0060	
インバート樹(1)	機 械 SB (850H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インバート樹(1)	機 械 SB (834H) コンクリートふた	組	1					代価表 0061	
インバート樹(1)	機 械 SB (850H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
インバート樹(1)	機 械 SB (932H) コンクリートふた	組	1					代価表 0062	
インバート樹(1)	機 械 SB (950H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
インバート樹(1)	機 械 SB (964H) コンクリートふた	組	1					代価表 0063	
インバート樹(1)	機 械 SB (1050H) コンクリートふた	組	1	1				MO-733231 250715A-月 標準 (雨水枡A2)	
計									
交通誘導警備員B		人日	1					代価表 0065	
交通誘導警備員B		人	1	1				○ (見積り・刊行物等) 令和6年公共工事労務単価	
その他		式	1	0.26					
計									
監理事務所	6か月	m ²	1					代価表 0066	
監理事務所	組立式仮設ユニットハウス、2階、6か月	m ² (H)	1	1				(見積り・刊行物等) 建築コスト情報2025春4月 P100、比較掲載誌なし	
計									

○は「その他」の率対象

見積単価一覧表

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	備 考
建設発生土処分		1	m ³	3,000	残土処分 1 【見積】東亜道路工業
施工費	φ600mm 269本	1	m	3,000	地盤改良 1 【見積】クランドック
改良天端処理費		1	本	2,000	地盤改良 2 【見積】〃
固化材費	350kg/m ³ 六価クロム溶出低減型固化材	1	t	27,000	地盤改良 3 【見積】〃
運搬費	機械搬出入	1	回	300,000	地盤改良 4 【見積】〃
組立・解体費	重機プラットフォーム設置撤去工	1	回	100,000	地盤改良 5 【見積】〃
機器損料費		1	式	200,000	地盤改良 6 【見積】〃
バックホウ	運搬費含む	1	式	260,000	地盤改良 7 【見積】〃
事前配合試験費	土質サンプル採取	1	か所	50,000	地盤改良 8 【見積】〃
室内配合試験	配合試験	1	か所	90,000	地盤改良 9 【見積】〃
六価クロム溶出試験	(1検体)	1	セット	50,000	地盤改良 10 【見積】〃
土質サンプル採取費	頭部コア	1	か所	50,000	地盤改良 11 【見積】〃
土質サンプル採取費	全長コア	1	か所	200,000	地盤改良 12 【見積】〃
強度試験費	一軸圧縮試験	1	検体	10,000	地盤改良 13 【見積】〃
比抵抗測定費		1	か所	30,000	地盤改良 14 【見積】〃
自閉式塗膜防水	B-2工法 平場	1	m ²	10,900	防水 1 【見積】
自閉式塗膜防水	B-2工法 立上	1	m ²	10,900	防水 2 【見積】

[1. 木材材料費]					(コメント)
構造用集成材	部位:柱 唐松 E105-F345 120x120x4000	1	本	12,800	木構法工事 1 【見積】藤寿産業
構造用集成材	部位:柱 唐松 E105-F345 120x120x5000	1	本	16,000	木構法工事 2 【見積】〃
構造用集成材	部位:柱 唐松 E105-F345 120x120x3000	1	本	9,600	木構法工事 3 【見積】〃
構造用集成材	部位:柱 唐松 E105-F345 150x150x4000	1	本	20,000	木構法工事 4 【見積】〃
構造用集成材	部位:柱 唐松 E105-F345 120x240x6000	1	本	38,400	木構法工事 5 【見積】〃
構造用集成材	部位:G120 唐松 E105-F300 120x120x3000	1	本	9,600	木構法工事 6 【見積】〃
構造用集成材	部位:G120 唐松 E105-F300 120x120x4000	1	本	12,800	木構法工事 7 【見積】〃
構造用集成材	部位:G120 唐松 E105-F300 120x120x5000	1	本	16,000	木構法工事 8 【見積】〃
構造用集成材	部位:G120 唐松 E105-F300 120x120x7000	1	本	22,400	木構法工事 9 【見積】〃
構造用集成材	部位:G150 唐松 E105-F300 120x150x3000	1	本	12,000	木構法工事 10 【見積】〃
構造用集成材	部位:G150 唐松 E105-F300 120x150x4000	1	本	16,000	木構法工事 11 【見積】〃
構造用集成材	部位:G180 唐松 E105-F300 120x180x3000	1	本	14,400	木構法工事 12 【見積】〃
構造用集成材	部位:G180 唐松 E105-F300 120x180x4000	1	本	19,200	木構法工事 13 【見積】〃
構造用集成材	部位:G180 唐松 E105-F300 120x180x7000	1	本	33,600	木構法工事 14 【見積】〃
構造用集成材	部位:G210 唐松 E105-F300 120x210x3000	1	本	16,800	木構法工事 15 【見積】〃
構造用集成材	部位:G210 唐松 E105-F300 120x210x4000	1	本	22,400	木構法工事 16 【見積】〃
構造用集成材	部位:G210 唐松 E105-F300 120x210x5000	1	本	28,000	木構法工事 17 【見積】〃
構造用集成材	部位:G210 唐松 E105-F300 120x210x7000	1	本	39,200	木構法工事 18 【見積】〃
構造用集成材	部位:G210 唐松 E105-F300 120x210x8000	1	本	44,800	木構法工事 19 【見積】〃
構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x3000	1	本	19,200	木構法工事 20 【見積】〃

構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x4000	1	本	25,600	木構法工事 21 【見積】〃
構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x5000	1	本	32,000	木構法工事 22 【見積】〃
構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x6000	1	本	38,400	木構法工事 23 【見積】〃
構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x7000	1	本	44,800	木構法工事 24 【見積】〃
構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x8000	1	本	51,200	木構法工事 25 【見積】〃
構造用集成材	部位:G240 唐松 E105-F300 120x240x9000	1	本	57,600	木構法工事 26 【見積】〃
構造用集成材	部位:G270 唐松 E105-F300 120x270x3000	1	本	21,600	木構法工事 27 【見積】〃
構造用集成材	部位:G270 唐松 E105-F300 120x270x4000	1	本	28,800	木構法工事 28 【見積】〃
構造用集成材	部位:G270 唐松 E105-F300 120x270x5000	1	本	36,000	木構法工事 29 【見積】〃
構造用集成材	部位:G270 唐松 E105-F300 120x270x6000	1	本	43,200	木構法工事 30 【見積】〃
構造用集成材	部位:G270 唐松 E105-F300 120x270x7000	1	本	50,400	木構法工事 31 【見積】〃
構造用集成材	部位:G300 唐松 E105-F300 120x300x5000	1	本	40,000	木構法工事 32 【見積】〃
構造用集成材	部位:G330 唐松 E105-F300 120x330x5000	1	本	44,000	木構法工事 33 【見積】〃
構造用集成材	部位:G360 唐松 E105-F300 120x360x7000	1	本	67,200	木構法工事 34 【見積】〃
構造用集成材	部位:G420 唐松 E105-F300 120x420x3000	1	本	33,600	木構法工事 35 【見積】〃
構造用集成材	部位:G420 唐松 E105-F300 120x420x5000	1	本	56,000	木構法工事 36 【見積】〃
構造用集成材	部位:G420 唐松 E105-F300 120x420x6000	1	本	67,200	木構法工事 37 【見積】〃
構造用集成材	部位:G420 唐松 E105-F300 120x420x7000	1	本	78,400	木構法工事 38 【見積】〃
構造用集成材	部位:G450 唐松 E105-F300 120x450x3000	1	本	36,000	木構法工事 39 【見積】〃
構造用集成材	部位:G450 唐松 E105-F300 120x450x4000	1	本	48,000	木構法工事 40 【見積】〃
構造用集成材	部位:G450 唐松 E105-F300 120x450x6000	1	本	72,000	木構法工事 41 【見積】〃

構造用集成材	部位:G450 唐松 E105-F300 120x450x7000	1	本	84,000	木構法工事 42 【見積】〃
構造用集成材	部位:G450 唐松 E105-F300 120x450x8000	1	本	96,000	木構法工事 43 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x900x 3800	1	本	148,300	木構法工事 44 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-3-3 90x900x 3900	1	本	91,300	木構法工事 45 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x900x12000	1	本	468,200	木構法工事 46 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x900x11000	1	本	429,200	木構法工事 47 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x900x 9000	1	本	351,200	木構法工事 48 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x900x 8000	1	本	312,200	木構法工事 49 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x650x12000	1	本	338,200	木構法工事 50 【見積】〃
CLT材	部位:外周部 檜 S90A-5-5 150x450x 9000	1	本	175,600	木構法工事 51 【見積】〃
CLT材	部位:格子部 檜 S90A-5-5 150x150x 8000	1	本	52,100	木構法工事 52 【見積】〃
CLT材	部位:格子部 檜 S90A-5-5 150x450x 4000	1	本	78,100	木構法工事 53 【見積】〃
一般製材	部位:土台 檜 KD 120x120x3000	1	本	4,900	木構法工事 54 【見積】〃
一般製材	部位:土台 檜 KD 120x120x4000	1	本	6,300	木構法工事 55 【見積】〃
一般製材	部位:小屋束 檜 KD 120x120x4000	1	本	6,300	木構法工事 56 【見積】〃
一般製材	部位:筋交い 米樺 KD 45x 90x3000	1	本	2,000	木構法工事 57 【見積】〃
一般製材	部位:筋交い 米樺 KD 45x 90x4000	1	本	2,600	木構法工事 58 【見積】〃
一般製材	部位:火打ち 杉 KD 90x 90x4000	1	本	4,200	木構法工事 59 【見積】〃
一般製材	部位:垂木 米松 KD 40x180x4000	1	本	3,300	木構法工事 60 【見積】〃

[2. 接合金物費]					(コメント)
接合金物	HDB-10 Z金物同等品	1	個	400	木構法工事 61 【見積】〃
接合金物	HDB-15 Z金物同等品	1	個	500	木構法工事 62 【見積】〃
接合金物	HDB-20 Z金物同等品	1	個	600	木構法工事 63 【見積】〃
接合金物	2-HDB-15 Z金物同等品	1	個	1,300	木構法工事 64 【見積】〃
接合金物	2-HDB-20 Z金物同等品	1	個	1,500	木構法工事 65 【見積】〃
接合金物	2-HDB-25 Z金物同等品	1	個	1,600	木構法工事 66 【見積】〃
両引きボルト	CLT M16～M27	1	個	10,400	木構法工事 67 【見積】〃
角座金	CLT 80x140	1	個	2,400	木構法工事 68 【見積】〃
角座金	CLT 80x 80	1	個	5,900	木構法工事 69 【見積】〃
せん断金物	D32	1	個	1,400	木構法工事 70 【見積】〃
接合金物	TB-150	1	個	9,400	木構法工事 71 【見積】〃
[3. 工場加工費]					(コメント)
工場加工費	フレーム 金物仕口加工	1	m3	49,000	木構法工事 72 【見積】〃
工場加工費	CLT 金物仕口加工	1	m3	63,000	木構法工事 73 【見積】〃
[4. 養生塗装費]					(コメント)
養生塗装費	AZN K3相当	1	m3	155,000	木構法工事 74 【見積】〃
養生塗装費	CLT もくめ～る 工場1回塗り	1	m3	23,000	木構法工事 75 【見積】〃
[5. 運搬費]					(コメント)
運搬費	フレーム 大型 工場～南相馬	1	m3	20,000	木構法工事 76 【見積】〃
運搬費	CLT TR 工場～南相馬	1	m3	50,000	木構法工事 77 【見積】〃

[06. 現場施工費]					(コメント)
現場施工費	フレーム 建方レック含む	1	m3	51,000	木構法工事 78 【見積】〃
透水防水シート		1	m ²	950	防水材 1 【見積】二瓶ｼｰﾙ工業
デッキ張り	厚 30 板幅145 人工木製、鋼製下地、下地ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 113m ² 程度	1	式	3,700,000	園路広場整備 1 【見積】東亜道路工業
床厚突 複合フローリング張り	ﾎｰﾙ材 厚15	1	m ²	7,510	造作木材 1 【見積】東北木材
木製幅木張り	t 10xH 60	1	m	2,820	造作木材 2 【見積】吉田産業
建具枠	桧集成材 47x 50程度 芯材(ｽﾌﾟﾙ材)含む	1	m	4,200	造作木材 3 【見積】〃
建具枠	桧集成材 47x 90程度 芯材(ｽﾌﾟﾙ材)含む	1	m	5,000	造作木材 4 【見積】〃
建具枠	桧集成材 47x180程度 芯材(ｽﾌﾟﾙ材)含む	1	m	8,850	造作木材 5 【見積】〃
木額縁	桧集成材 47x180程度 芯材(ｽﾌﾟﾙ材)含む	1	m	8,850	造作木材 6 【見積】〃
木額縁	MDF製 47x180程度 ﾍﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼り仕様	1	m	7,980	造作木材 7 【見積】〃
床 断熱材敷込み	押出発泡ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b 厚 90	1	m ²	4,560	断熱材 1 【見積】田村建材
壁 断熱材充填	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ材 厚120(16kg/m ²)	1	m ²	1,980	断熱材 2 【見積】〃
屋根下 断熱材充填	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ材 厚180(16kg/m ²)	1	m ²	2,960	断熱材 3 【見積】〃
壁 断熱材充填	押出法ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b 厚30	1	m ²	1,520	断熱材 4 【見積】〃
[上屋根]					(コメント)
立平葺き	GL銅板(ﾌｯｿ素樹脂) 厚0.4	1	m ²	7,480	屋根及び樋工事 1 【見積】二瓶ｼｰﾙ
裏打断熱材 (手張り)	発泡ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚4.0	1	m ²	1,150	屋根及び樋工事 2 【見積】〃
下葺き材	改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 粘着層付	1	m ²	1,610	屋根及び樋工事 3 【見積】〃
軒先・ケラハ 唐草	GL銅板(ﾌｯｿ素樹脂) 厚0.4	1	m	2,070	屋根及び樋工事 4 【見積】〃

破風包み	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	3,450	屋根及び樋工事 5 【見積】〃
エブロン面戸	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	750	屋根及び樋工事 6 【見積】〃
片棟包み	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 7 【見積】〃
トップライト取合雨押え納め	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 8 【見積】〃
トップライト水上谷納め	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	か所	40,300	屋根及び樋工事 9 【見積】〃
雪止め金具(1段)	羽根つき金物 #300	1	m	3,450	屋根及び樋工事 10 【見積】〃
内樋	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4 下葺き含む	1	m	12,200	屋根及び樋工事 11 【見積】〃
落し口	塩ビ製 自在ドレン φ100	1	か所	5,750	屋根及び樋工事 35 【見積】〃
[下屋根]					(コメント)
立平葺き	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m ²	7,480	屋根及び樋工事 12 【見積】〃
裏打断熱材(手張り)	発泡ポリスチレンフォーム 厚4.0	1	m ²	1,150	屋根及び樋工事 13 【見積】〃
下葺き材	改質アスファルトルーフィング 厚1.0 粘着層付	1	m ²	1,610	屋根及び樋工事 14 【見積】〃
軒先・ケラバ・唐草	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	2,070	屋根及び樋工事 15 【見積】〃
破風包み	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	3,450	屋根及び樋工事 16 【見積】〃
エブロン面戸	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	750	屋根及び樋工事 17 【見積】〃
片棟包み	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 18 【見積】〃
水上雨押え納め	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4	1	m	5,750	屋根及び樋工事 19 【見積】〃
雪止め金具(1段)	羽根つき金物 #300	1	m	3,450	屋根及び樋工事 20 【見積】〃
内樋	GL銅板(フッ素樹脂) 厚0.4 下葺き含む	1	m	12,200	屋根及び樋工事 21 【見積】〃
落し口	塩ビ製 自在ドレン φ100	1	か所	5,750	屋根及び樋工事 36 【見積】〃

[外壁]					(コメント)
金属系 サイディング張り	厚 25 縦張り	1	m ²	9,200	屋根及び樋工事 22 【見積】〃
透湿防水シート張り		1	m ²	950	防水材 2 【見積】〃
土台水切	外壁共板加工	1	m	2,530	屋根及び樋工事 23 【見積】〃
オーバーハング水切	外壁共板加工	1	m	3,110	屋根及び樋工事 24 【見積】〃
中間水切	既製品	1	m	2,300	屋根及び樋工事 25 【見積】〃
縦用スター	既製品	1	m	1,840	屋根及び樋工事 26 【見積】〃
出隅納め	既製品	1	m	3,450	屋根及び樋工事 27 【見積】〃
鈍角出隅納め	外壁共板加工	1	m	4,030	屋根及び樋工事 28 【見積】〃
入隅納め	既製品	1	m	3,450	屋根及び樋工事 29 【見積】〃
鈍角入隅納め	外壁共板加工	1	m	4,030	屋根及び樋工事 30 【見積】〃
見切り縁 (建具廻り)	既製品	1	m	2,880	屋根及び樋工事 31 【見積】〃
見切り縁 (軒天廻り)	既製品	1	m	2,880	屋根及び樋工事 32 【見積】〃
現場成型費		1	式	1,290,000	屋根及び樋工事 33 【見積】〃
小運搬・諸経費		1	式	690,000	屋根及び樋工事 34 【見積】〃
庇	アルミ製 W1500×D 350 取付金物含む	1	か所	195,000	庇 1 【見積】アルフィン
金属幅木張り	ステンレス製(304_HL) 高300	1	m	12,000	内装・雑工事 1 【見積】吉田産業
金属幅木張り	樹脂複合板 高 60	1	m	3,800	内装・雑工事 2 【見積】〃
AW- 1 引違い窓	1600×1200 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	776,000	アルミ製建具 1 【見積】三協立山
AW- 2 引違い窓	1600×1200 防火設備 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	953,000	アルミ製建具 2 【見積】〃

AW- 3 回転窓	696× 875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	510,000	アルミウム製建具 3 【見積】〃
AW- 4 外倒し窓	1600× 600 防火設備 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	578,000	アルミウム製建具 4 【見積】〃
SD- 1 親子開き扉	1250×2000 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	551,000	鋼製建具 1 【見積】二瓶シール工業
SD- 2 片開き扉	850×2000 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	364,000	鋼製建具 2 【見積】〃
工事費		1	式	232,000	鋼製建具 3 【見積】〃
搬入費		1	式	180,000	鋼製建具 4 【見積】〃
ASSD-1 片引き自動ドア	3200×3002 エンジン装置付 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	2,700,000	自動ドア建具 1 【見積】フルテック
ASSD-1' 片引き自動ドア	3200×3002 エンジン装置付 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	2,700,000	自動ドア建具 2 【見積】〃
WD- 1 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	75,500	木製建具 1 【見積】白井木工所
WD- 2 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	84,500	木製建具 2 【見積】〃
WD- 3 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	82,500	木製建具 3 【見積】〃
WD- 4 片引き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	84,300	木製建具 4 【見積】〃
WD- 5 片開き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	81,800	木製建具 5 【見積】〃
WD- 6 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	86,000	木製建具 6 【見積】〃
WD- 7 片引き戸	1270×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	112,000	木製建具 7 【見積】〃
WD- 8 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	86,900	木製建具 8 【見積】〃
WD- 9 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	95,900	木製建具 9 【見積】〃
WD-10 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	84,500	木製建具 10 【見積】〃
WD-11 片引き戸	870×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	86,900	木製建具 11 【見積】〃
WD-12 親子開き戸	1290×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	124,000	木製建具 12 【見積】〃
WD-13 片引き戸	680×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	56,900	木製建具 13 【見積】〃

WD-14 片引き戸	1270×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	116,000	木製建具 14 【見積】〃
WD-15 3本引き框戸	3600×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	405,000	木製建具 15 【見積】〃
WD-16 片開き戸	680×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	76,400	木製建具 16 【見積】〃
WW-17 アルミ製FIX窓	815× 675 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	30,500	木製建具 17 【見積】建具屋山岡
WF- 1 木製三方枠	900×1875 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	27,000	木製建具 18 【見積】〃
現場施工費 運搬費	諸経費・法定福利費含む	1	式	945,000	木製建具 19 【見積】白井木工所
WW- 1A アルミ製片引き窓	2000×3000 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,380,000	アルミ製建具 5 【見積】三協立山
WW- 1B アルミ製FIX窓	2000×1845(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	802,000	アルミ製建具 6 【見積】〃
WW- 1C アルミ製FIX窓	2000×2342(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	903,000	アルミ製建具 7 【見積】〃
WW- 2 アルミ製片引きドア、 FIX窓	6070×3000 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	3,750,000	アルミ製建具 8 【見積】〃
WW- 3 アルミ製片引きドア、 FIX窓	10250×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	6,200,000	アルミ製建具 9 【見積】〃
WW- 4 アルミ製片引きドア、 FIX窓	10550×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	6,310,000	アルミ製建具 10 【見積】〃
WW- 5A アルミ製框外開き窓、 FIX窓	2335×2557(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,050,000	アルミ製建具 11 【見積】〃
WW- 5B アルミ製框外開き窓、 FIX窓	2335×3074(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,310,000	アルミ製建具 12 【見積】〃
WW- 5C アルミ製框外開き窓、 FIX窓	900×3439(台形) 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	826,000	アルミ製建具 13 【見積】〃
WW_ 6 アルミ製外倒し窓、 FIX窓	5050× 800 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	3,320,000	アルミ製建具 14 【見積】〃
WW_ 7 アルミ製外倒し窓、 FIX窓	5200× 800 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	3,370,000	アルミ製建具 15 【見積】〃
WW- 8 アルミ製片引きドア	1730×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,390,000	アルミ製建具 16 【見積】〃
WW- 9 アルミ製片引きドア	2130×2400 運搬、取付、諸雑費類含む	1	か所	1,240,000	アルミ製建具 17 【見積】〃
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+FL 5 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	1	㎡	64,200	ガラス 1 【見積】吉田産業
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+FL 5 4.00㎡以下 シーリング 清掃共	1	㎡	68,800	ガラス 2 【見積】〃

複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+FL 5 6.00㎡以下 シーリング [※] 清掃共	1	㎡	72,800	ガラス 3 【見積】〃
複層ガラス	Low-E 5.0+A 6+PW 5 2.00㎡以下 シーリング [※] 清掃共	1	㎡	71,100	ガラス 4 【見積】〃
複層ガラス	Low-E 6.0+A12+FL 60 6.00㎡以下 シーリング [※] 清掃共	1	㎡	142,000	ガラス 5 【見積】〃
衝突防止表示	ステンレス製(304_HL) 径30 両面貼り 防振対策仕様	1	か所	8,500	ガラス 6 【見積】〃
畳敷き	塩ビ [※] 製 厚15 一畳物	1	枚	46,000	内装・雑工事 3 【見積】吉田産業
畳敷き	塩ビ [※] 製 厚15 半畳物	1	枚	46,000	内装・雑工事 4 【見積】〃
防塵塗床	コンクリート面	1	㎡	8,500	内装・雑工事 5 【見積】〃
壁 シート貼り	木製建具面 オレフィンシート仕様 素地B種	1	㎡	3,280	内装・雑工事 6 【見積】〃
ゴミ置き場	3500x 900x1192 固定用金物共	1	か所	781,000	ゴミ置場 1 【見積】三協立山
トイレパ ^ー テーション		1	か所	388,000	トイレパ ^ー テーション 1 (幼児トイレ) 【見積】アイ工業
トイレパ ^ー テーション		1	か所	1,190,000	トイレパ ^ー テーション 2 (男性用トイレ) 【見積】〃
トイレパ ^ー テーション		1	か所	1,510,000	トイレパ ^ー テーション 3 (女性用トイレ) 【見積】〃
郵便受		1	か所	25,000	内装・雑工事 7 (風除室) 【見積】吉田産業
インターフォンパ ^ー ネル		1	か所	58,000	(見積り・刊行物等) (風除室) 【見積】〃
手すり		1	か所	120,000	内装・雑工事 8 (風除室) 【見積】吉田産業
タオル掛け		1	か所	40,700	内装・雑工事 9 (職員用WC1・2) 【見積】〃
面台天端	t 25xW140 ホ ^ー リ合板仕様	1	m	11,800	内装・雑工事 10 【見積】〃
面台天端	t 25xW170 人造大理石仕様	1	m	22,800	内装・雑工事 11 【見積】〃
面台天端	t 25xW260 人造大理石仕様	1	m	22,800	内装・雑工事 12 【見積】〃

ブラインドBox		1	m	18,600	ブラインド・カーテン 1 (事務室等) 【見積】ハシフィックデクスタイル
ハーフカルブラインド	W2600～2675×H2550 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	139,000	ブラインド・カーテン 2 (休憩・給湯室等) 【見積】立川ブラインド工業
ロールブラインド	W1700×H1600 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	45,000	ブラインド・カーテン 3 (事務室等) 【見積】〃
間仕切りカーテン	W2500×H2100 吊りパイプ共 梱包費、運送費、取付費、諸経費含む	1	か所	133,000	ブラインド・カーテン 5 (シャワー室) 【見積】〃
土壌改良工	厚200mm	1	m ²	21,900	植栽 2 【見積】東亜道路工業
モミノキ	H8.00xC0.50xW3.00	1	本	250,000	植栽 3 【見積】〃
ハクモクレン	H4.00xC0.21xW1.80	1	本	40,000	植栽 4 【見積】〃
シラカシ(大)	H5.00xC2.50 株立	1	本	60,000	植栽 5 【見積】〃
ハイノキ	H3.50xW1.50 株立	1	本	35,000	植栽 6 【見積】〃
シラカシ(小)	H3.50xW1.50	1	本	35,000	植栽 7 【見積】〃
クスギ	H5.00xC0.25xW2.00	1	本	65,000	植栽 8 【見積】〃
イロハモシゴ	H3.50xC0.21xW1.80	1	本	35,000	植栽 9 【見積】〃
混植A	H0.60xW0.40 低木(アベリア)	1	株	1,500	植栽 12 【見積】〃
混植A	H0.40xW0.30 低木(コキア)	1	株	1,300	植栽 13 【見積】〃
混植A	H0.30xW0.20 低木(アオキ)	1	株	1,200	植栽 14 【見積】〃
混植A・B	12.0VP 地被(オワイトセージ)	1	株	700	植栽 15 【見積】〃
混植A・B	9.0VP 地被(アジューカ)	1	株	700	植栽 16 【見積】〃
混植A・B	9.0VP 地被(ヒメツルソバ)	1	株	700	植栽 17 【見積】〃
砂利マルチング	鍍系砂利3～5分 厚 50	1	m ²	3,500	植栽 18 【見積】〃
ハツ掛け支柱	高木	1	基	9,000	植栽 19 【見積】〃
二脚鳥居支柱	高木	1	基	4,000	植栽 20 【見積】〃

ハッ掛け支柱	高木 支柱-1	1	基	11,000	植栽 21 【見積】〃
ハッ掛け支柱	高木 支柱-2	1	基	13,000	植栽 22 【見積】〃
砂利舗装	鍍系砂利3～5分 厚100 防草シート共	1	m ²	3,500	園路広場整備 3 【見積】東亜道路工業
飛石	鍍系野面石 φ500 厚150程度	1	個	80,000	園路広場整備 4 【見積】〃
縁石-1	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 100x100	1	m	7,400	園路広場整備 5 【見積】〃
縁石-2	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 100x100	1	m	11,000	園路広場整備 6 【見積】〃
縁石-4	水抜きﾀｲﾌﾟ	1	m	15,900	(見積り・刊行物等) 【見積】〃
見切り材	ｽﾃﾝﾚｽ製 高150	1	m	3,850	(見積り・刊行物等) 【見積】〃
駒止めﾌﾟﾛｯｸ	100/180x120x600 ﾋﾞﾝ固定	1	個	5,000	園路広場整備 8 【見積】〃
溶融式区画線-1	駐車ﾗｲﾝ 幅150	1	m	260	園路広場整備 9 【見積】〃
溶融式区画線-2	停止線 幅450	1	m	460	園路広場整備 10 【見積】〃
溶融式区画線-3	矢印(直線)	1	か所	7,000	園路広場整備 11 【見積】〃
溶融式区画線-4	矢印(右折)	1	か所	7,000	園路広場整備 12 【見積】〃
溶融式区画線-5	矢印(直進・右折)	1	か所	10,000	園路広場整備 13 【見積】〃
溶融式区画線-6	障害者用駐車ｽﾍﾟｰｽ	1	か所	20,000	園路広場整備 14 【見積】〃
サイン	ｽﾃﾝﾚｽ製 1500x 590 ｽﾃﾝﾚｽ切文字 φ100(20文字程度)	1	基	500,000	サービス施設整備 1 【見積】東亜道路工業
門扉	再生合成木材製 W1500xH1100 両開き仕様	1	か所	150,000	管理施設整備工 1 【見積】東亜道路工業
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	再生合成木材製 H1100	1	m	20,000	管理施設整備工 2 【見積】〃
目隠しフェンス	H2000	1	m	229,000	管理施設整備工 3 【見積】〃
目隠しフェンス門扉	H2000xW 900	1	か所	400,000	管理施設整備工 4 【見積】〃
手すり	H 750 スﾅｰﾙﾌﾗｯｯﾄﾊﾟｰ	1	m	18,000	管理施設整備工 5 【見積】〃

[illegible]