

一般競争入札設計図書等質疑応答書

工事名 南相馬市消防団下高平地区屯所建設工事（2025000747）

No.	質 問 事 項	回 答
1	A-108特記仕様書-4「タイル工事」及びA-203仕上表にて、玄関床タイルは磁器質300角となっていますが、A-206矩計図では600角となっています。300角を正としてよろしいでしょうか。	A-108及びA-203仕上表、設計書の通り、300角を正とする。
2	A-110特記仕様書-6「建具工事」にて9鍵箱が摘要となっていますが、設計書に記載有りません。適用外と考えてよろしいでしょうか。	A-110特記仕様書の通り。 なお、管理上鍵をまとめておけるものであれば、鋼製既製品でなくても良いものとする。
3	A-111特記仕様書-7「内装工事」にて4ビニル幅木高さが60mmとなっていますがA-203仕上表、A-209展開図、及び設計書ではH40となっています。H40を正と考えてよろしいでしょうか。	A-203及び209、設計書の通り、H40を正とする。
4	耐力面材厚さについて A-203仕上表＝火山性ガラス質複層版 γ 6 A-206矩計・207平詳・S-203壁量計算図-1＝ γ 9 S-201土台伏図＝ γ 9.5 となっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	A-206及び207、S-203の通り、火山性ガラス質複層版 γ 9を正とする。
5	環境パイル本数について 消防屯所の地業工事（環境パイル工法）にて、設計書ではテーパー材本数46本となっていますが、設計図S-201基礎伏図では51本分の表記があります。 設計書通り46本と考えてよろしいでしょうか。	設計書及び設計図内文言記載の通り、構造計算上46本を正とする。 なお、S-201基礎伏図に誤記あり、修正図は別添の通り。

